Elaborata taksacije zelenila za potrebe ažuriranja podloge obuhvata međunarodnog urbanističko-arhitektonskog konkursa za šetalište u Budvi - potez od Starog grada do početka šetališta u Bečićima



NARUČILAC

OPŠTINA BUDVA

OBRAĐIVAČ

VERDE PROJEKT d.o.o.

Podgorica

Mart 2022. god.

NARUČILAC: OPŠTINA BUDVA

OBRAĐIVAČ: VERDE PROJEKT d.o.o. Podgorica

RADNI TIM: Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.
Snežana Laban, dipl.ing.pejz.arh.
dr Dragan Roganović, dipl.biolog
Branislav Đurišić, tehničar

Izvršni direktor
Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.

SADRŽAJ:

UVOD 4

1. METODOLOGIJA IZRADE ELABORATA 5

2. PRIRODNE ODLIKE PODRUČJA 6

2.1. Klima 6
2.2. Pedološke karakteristike 7
2.3. Flora i vegetacija 8

3. PREDJELI 9

3.1. Tipologija predjela 9
3.2. Zaštita i unaprijeđenje predjela 11

4. PROCJENA KVALITETA DENDROFLORE 13

4.1. Analiza postojećeg stanja 13
4.2. Zastupljenost vrsta 20
4.3. Zdravstveno stanje 28
4.4. Zaključna ocjena stanja 32

5. MJERE NJEGE, ZAŠTITE I UNAPRIJEĐENJA STANJA ZELENOG FONDA 38

LITERATURA 42

PRILOZI

- Fotodokumentacija
- Tabelarni prikaz analize dendroflore

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- List 01 - Situacija R 1:1000
- List 02.1 - Kategorizacija zelenila - Sektor 1/1 R 1:250
- List 02.2 - Kategorizacija zelenila - Sektor 1/2 R 1:250
- List 02.3 - Kategorizacija zelenila - Sektor 2 R 1:250
- List 02.4 - Kategorizacija zelenila - Sektor 3 R 1:250
- List 02.5 - Kategorizacija zelenila - Sektor 4 R 1:250
- List 02.6 - Kategorizacija zelenila - Sektor 5 R 1:250
- List 02.7 - Kategorizacija zelenila - Sektor 6 R 1:250
- List 02.8 - Kategorizacija zelenila - Sektor 7 R 1:250
- List 02.9 - Kategorizacija zelenila - Sektor 8/1 R 1:250
- List 02.10 - Kategorizacija zelenila - Sektor 8/2 R 1:250

UVOD

Elaborat taksacije postojeće dendroflore u zoni obuhvata međunarodnog urbanističko-arhitektonskog konkursa za šetalište u Budvi podrazumijeva popis, determinaciju, dendrometrijski premjer i detaljnu analizu dekorativno-estetskog i zdravstvenog stanja postojećih drvenastih vrsta na potezu od Starog grada do početka šetališta u Bečićima.

Rezultati valorizacije navedenih parametara daju uvid u kvalitet i stanje kako autohtone, tako i alohtone dendroflore u zoni obuhvata budućeg šetališta, i predstavljaju osnov za planiranje mjera njege i održavanja postojećeg zelenila u cilju unaprijeđenja i održivosti biološke stabilnosti, te boljeg ostvarenja ekoloških i socijalnih funkcija zelenih površina.

Takođe, postupak inventarizacije i evaluacije postojećeg zelenog fonda obezbjeđuje informacije od značaja za zaštitu identiteta i karaktera predjela. Valorizacija predjela predstavlja jedan od osnovnih principa prostornog razvoja. Obaveza očuvanja karaktera predjela sadržana je u odredbama Evropske konvencije o predjelima koju je Crna Gora ratifikovala 2008. godine i čija je potpisnica (Zakon o ratifikaciji konvencije o evropskim predjelima, "Sl. list Crne Gore - Međunarodni ugovori", br. 06/08 od 15.10.2008).

Utvrđivanjem početnog (nultog) stanja se, po sistemu utvrđenih indikatora, može na kvalitetan način pratiti sprovođenje mjera: zaštite i očuvanja postojećeg kvalitetnog zelenila (maksimalno očuvanje i uklapanja u projektno rješenje), obnove zelenog fonda, rekonstrukcije zelenih površina kao i budućeg korišćenja prostora.

1. METODOLOGIJA IZRADE ELABORATA

Na osnovu programskog zadatka, za potrebe ažuriranja podloge obuhvata međunarodnog urbanističko-arhitektonskog konkursa za šetalište u Budvi - potez od Starog grada do početka šetališta u Bečićima, izvršena je pejzažna taksacija postojećeg zelenila u skladu sa uputstvom iz Priručnika o načinu izrade plana predjela (Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, 2014.). Primijenjena je standardna metodologija (Trees in relation to construction - British Standards) koja se koristi za ovu vrstu poslova u mnogim evropskim zemljama.

Elaborat je rađena na osnovu: geodetske podloge urađene od strane naručioca posla, podataka sakupljenih na terenu kao i literaturnih podataka.

Komparativno-morfološkom metodom je izvršena identifikacija zastupljenih drvenastih vrsta.
Na terenu je sprovedeno mjerenje i snimanje osnovnih dendrometrijskih parametara koji su statistički obrađeni i prezentovani.

Detaljna analiza i valorizacija dendroflore obuhvata:
- Kartiranje dendroflore na geodetskoj podlozi
- Pregled biljnog fonda (determinaciju vrsta)
- Taksaciju zastupljenih individua
- Prikaz zdravstvenog stanja, vitalnosti i dekorativnosti
- Valorizaciju (kumulativnu ocjenu kvaliteta postojeće dendroflore prikazanu po kategorijama).

Ocjena stanja dendroflore bazira se na utvrđivanju sljedećih kategorija zelenila:
- kategorija "A" - drveće visokog kvaliteta
- kategorija "B" - drveće vrlo dobrog kvaliteta (očuvanje uz mjere njege)
- kategorija "C" - drveće ograničenog kvaliteta
- kategorija "R" - drveće niskog kvaliteta koje se uklanja.

Elaborat sadrži tabelarni i kartografski prikaz stabala u skladu sa pravilima šumarske taksacije sa sljedećim podacima:
1. identifikacioni broj koji odgovara položaju stabala u prostoru
2. latinski naziv vrste
3. visina stabla
4. prečnik stabla na 1,30 m iznad nivoa zemlje
5. širina krošnje
6. visina krune
7. procjenu starosti drveća (ocjene od 1 do 5: mlado - 1, veterani/faza starenja - 5)
8. procjenu dužine života drveća (ocjene od 1 do 4: najkraći period - 1, najduži period - 4)
9. zdravstveno stanje (skala od 1 do 5: loše - 1 , odlično - 5)
10. estetski izgled (skala od 1 do 5: loše - 1 , odlično - 5)
11. očekivano trajanje
12. kategorija (A do R).

Za potrebe kartiranja i valorizacije postojeće dendroflore zahvat je podijeljen na devet sektora (zona).

Izvršena je taksacija ukupno **1312 individua drvenastih vrsta** u **osam zona** predmetnog zahvata **(Sektor 1 - Sektor 8).**

Geodetski je snimljeno 1346 stabala tj. individua drvenastih vrsta. Od toga broja na terenu nije konstatovano 26 stabala, dok 14 snimljenih stabala predstavljaju vršne grane već snimljenih istih jedinki.
Obrađivači Elaborata su prilikom terenskog rada evidentirali još 6 stabla, unijeli ih na kartu i obradili.

S obzirom da potez od Rta Zavala do početka šetališta u Bečićima (Sektor 9) nije geodetski snimljen, za ovaj dio je u tekstualnom dijelu dat samo opšti prikaz i stanje postojeće dendroflore.


U skladu sa programskim zadatkom, u tekstualnom dijelu Elaborata takođe je obrađena dendroflora u sklopu turističkog naselja "Slovenska plaža".

2. PRIRODNE ODLIKE PODRUČJA

2.1. Klima

Područje opštine odlikuje se mediteranskom klimom koja je samo u višim dijelovima planinskog zaleđa izmijenjena uticajem planinske i umjereno kontinentalne. Specifičnost ovog klimata su duga i topla ljeta i blage zime.

Srednja godišnja temperatutra vazduha iznosi 15,8°C.
Najtopliji mjeseci (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) su jul i avgust (27°C). Mjesec sa najnižom prosječnom max. temperaturom je januar (7°C).
Mjeseci sa najvišom prosječnom min. temperaturom su jul i avgust (16°C). Najhladniji mjesec (sa najnižom prosječnom min. temperaturom) je januar (-1°C).



Grafikon: Prosječne temperature vazduha – izvor https://www.aladin.info/


Maloj godišnjoj amplitudi temperature vazduha doprinose dva faktora: zagrijevajući efekt mora u zimskom periodu i strujanja iz planinskog zaleđa u ljetnjem periodu. U prosjeku, u Opštini je 4 dana u godini sa temperaturom od 0°C, a 26 dana sa preko 30°C (tropski dani). Dnevne temperaturne amplitude su male, dok su noći prilično svježe zbog noćnog vjetra niz padine Lovćena.

Budvansko primorje jedno je od najvedrijih na Jadranu. U prosjeku je ovdje 108 vedrih dana, a srednja godišnja oblačnost iznosi 5,0. Najvedriji mjeseci su juli sa 2,3 i avgust sa 2,0, dok je najveća oblačnost u novembru i decembru (6,9; odnosno 6,8).

Najznačajniji vjetrovi na budvanskom primorju su bura, jugo i maestral. Najčešći su južni (150 ‰), jugoistočni (100 ‰) i jugozapadni (70 ‰) vjetrovi. Bez vjetra, tišina, je 510 ‰. Sa jakim vjetrom je oko 7 dana godišnje, dok su olujni vjetrovi veoma rijetki.

Vlažnost vazduha na području opštine je relativno mala i kreće se od 67 do 75%, a najmanja je u toku ljeta u julu 67% i avgustu 69%.

Padavine su pretežno u vidu kiše, prosječno oko 1578 mm taloga. Maksimum padavina je u novembru, dok je minimum u julu, a zatim u avgustu i junu. Sekundarni maksimum padavina je u martu, a minimum u januaru. Snijeg se javlja iznad 600 mnv, ali se usljed blizine mora kratko zadržava.



Grafikon: Prosječne kišne padavine – izvor https://www.aladin.info/


2.2. Pedološke karakteristike

Aluvijalno-deluvijalno zemljište

Javlja se kao nastavak aluvijuma te na lokalitetima duž niske obale gdje, počinjući od pjeskovito-šljunkovitih plaža, ispunjava ravne ili blago nagnute terene, kao i površine ravnih terena u zaleđu. Ovo je tlo uglavnom ilovastog ili ilovasto – glinovitog sastava. Kako je na potpuno ravnom terenu, zbog sastava zemljišta i podzemnih voda drenaža slaba, ponekad se pod uticajem podzemne vode zemljište oglejava te zabaruje (u vrijeme obilnijih padavina).
Ovi aluvijumi su pretežno karbonati, sa gotovo neznatnim humusnim slojem.

Crvenica (Terra rosa)

Najveću teritoriju zauzima plitka i erodirana crvenica, karakteristična za mediteransku klimu. Debljine je oko 50-60 cm i spada u šumska zemljišta. Sadrže dosta gline i praha, propusna su i aerirana zemljišta, slabog vodnog kapaciteta, slabe zastupljenosti minerala, siromašne humusom, a veoma bogate oksidima gvožđa.



Pedološka građa zahvata - isječak iz Pedološke karte CG 1:50.000

2.3. Flora i vegetacija

Vegetacija Budvanskog područja pripada složenim zajednicama dvije klimatogene zajednice: šume crnike (*Orno-Quercetum ilicis* H-ić) i šume medunca i bijelog graba (*Rusco-Carpinetum orientalis typicum* Blečić et Lakušić). Kao posljedica antropogenih uticaja (čista sječa, krčenje, požari, ispaša, urbanizacija), ove sastojine su danas zamijenjene degradacionim stadijumima (makija, gariga, šikare, kserofilni travnjac, prepustinjski žbunjaci).

Makija je predstavljena subasocijacijom *Orno-Quercetum ilicis myrtetosum*. To je uglavnom gusta i neprohodna zajednica visokog tvrdolisnog žbunja, povijuša i pojedinačnih stabala drveća. U zajednici dominira mirta (*Myrtus communis*). Od ostalih elemenata makije najčešće su sljedeće vrste: obična zelenika (*Phillyrea media*), veliki vrijes *(Erica arborea),* tršlja *(Pistacia lentiscus),* primorska smrdljika *(Pistacia terebinthus),* primorska kleka *(Juniperus oxycedrus),* planika (*Arbutus unedo*), divlja maslina (*Olea europaea* ssp. *oleaster*), tetivika *(Smilax aspera),* žukva *(Spartium junceum),* kaduljasti bušin *(Cistus salviaefolius),* šibika *(Coronilla emerus* ssp. *emeroides),* primorska kupina (*Rubus ulmifolius*), šipak *(Punica granatum), skrobut (Clematis flamula),* šparožina *(Asparagus acutifolius),* božje drvce (*Lonicera implexa*), tetivika (*Smilax aspera*), crni jasen *(Fraxinus ornus).*

Mozaično rasute zajednice tipa garige (*Cisto-Ericion*) predstavljaju dalji stadij degradacije šuma crnike. To su niske i prorijeđene zimzelene, a manjim dijelom i listopadne šikare, sastavljene uglavnom od heliofilnih elemenata, pretežno grmova i polugrmova. Dominiraju žbunaste vrste: *Spartium junceum, Erica arborea, Myrtus communis, Paliurus spina christi, Punica granatum, Juniperus phoenicea*.

Pored elemenata makije i garge, značajno je učešće kultivisanih drvenastih vrsta: čempresa (*Cupressus sempervirens*), alepskog bora (*Pinus halepensis*) i maslina (*Olea europea*). U makiju su mozaično utkana pojedinačna stabla i manje grupe maslina (ostaci ostaci nekadašnjih maslinjaka) koji svojom sivozelenom bojom doprinose vizuelnoj dinamičnosti tamnozelene podloge makije.

Azonalne šume medunca se često spuštaju do same obale mora zalazeći u područje zone *Quercion ilicis*. Hrast medunac (*Quercus pubescens*) se često sreće u svim zajednicama priobalnog područja.

Mediteranske šume alepskog bora (*Pinetum halepensis*) javljaju se kao zamjena ili paraklimaks šuma crnike (Rt Zavala).

Biološki diverzitet, a time i sliku predjela, obogaćuje drvenasta mlječika (*Euphorbia dendroides*), veoma dekorativna vrsta, zaštićena nacionalnim zakonodavstvom, koja na priobalnim stijenama (Mogren, Jaz) izgrađuje zajednicu *Oleo-Euphorbietum dendroides*.


Raznovrsna egzotična dendroflora u okviru izgrađenih struktura (stambeni i turistički objekti) na istočnim padinama brda daje posebnu stetsku vrijednost predjelu. Takođe, doprinosi njegovom funkcionalnom kvalitetu gradeći zelene prodore kroz izgrađeno tkivo.

3. PREDJELI

3.1. Tipologija predjela

Prema tipologiji predjela Crne Gore (Studija "Mapirnje i tipologije predjela Crne Gore", Republički zavod za urbanizam i projektovanje - Podgorica, 2015.), Budva se na regionalnom nivou nalazi u okviru područja karaktera predjela *Predjeli budvanskog područj*a (1.4), dok na lokalnom nivou pripada području karaktera predjela *Priobalni predjeli budvanskog područja* (1.4.6).

Analizom predjela za potrebe PPPN OP u širem obuhvatu planiranog šetališta, od Starog grada do početka šetališta u Bečićima, identifikovani su sljedeći tipovi karaktera predjela: *izgrađeno zemljište, istorijski gradovi, sportsko-rekreativne površine, zelene i slobodne površine u naseljima, turistički kompleksi, lungo mare, plaže, primorski grebeni i stjenovita obala, šumovito brdsko zaleđe na krečnjacima*.



Izvod iz Studije predjela za potrebe PPPN za Obalno područje

U navedenim predjelima reflektuju se prirodne vrijednosti podrčja kao i promjene nastale kao rezultat antropogenih uticaja i različitih načina korišćenja prostora.

- ***Slovenska plaža*** je smještena u polukružnoj uvali Budvanskog zaliva, široko otvorenoj prema moru, između Starog grada Budve i rta Zavala (61 mnv). Izgrađena je od pijeska i šljunka. Prirodno se prihranjuje riječnim krečnjačkim pijeskom od okolnih potoka koji se spuštaju sa

lovćenskih padina. Sastav podloge je na pojedinim potezima degradiran izgradnjom cjevovoda kroz samu plažu za potrebe regionalnog vodovoda (2009. god) kao i prihranjivanjem plaže za potrebe turističke eksploatacije.
Na plažu se naslanja prostrano Budvansko polje, gusto pokriveno turističko-ugostiteljskim i stambenim objektima. To je područje transformisanog pejzaža.
Sa plaže se pružaju široke vizure na cijelu uvalu, ostrvo Sv. Nikola i otvoreno more.
Plaža je bez zelenog zaštitnog pojasa sem na prostoru oko hotelskih kompleksa "Slovenska plaža" i "Park", tako da je pod direktnim pritiskom izgradnje turističko-ugostiteljskih objekata u svom funkcionalnom zaleđu.
Obodom plaže proteže se djelimično uređeno šetalište, bez funkcionalnog zelenog pojasa, sa razvijenim ugostiteljsko-trgovinskim objektima koji svojim dimenzijama i arhitekturom remete sklad primorskog pejzaža.

- ***Šumovito brdsko zaleđe na krečnjacima - Rt Zavala*** predstavlja markantnu tačku obalnog pejzaža iako je njegov sjeverni dio pod pritiskom intenzivne izgradnje, visokog stepena zauzetosti i izgrađenosti. Međutim, na rtu još uvijek dominira zimzelena vegetacija makije, gariga i šuma alepskog bora (*Pinus halepensis*), koja prostoru daje pečat prirodnosti i obezbjeđuje njegovu živopisnost tokom cijele godine.
- ***Turistički kompleksi*** - Na ekskluzivno uređenim, prostranim parkovskim i rekreativnim površinama hotelskih kompleksa "Slovenska plaža" i "Park", dominiraju egzote: P*hoenix canariensis, Washingtonia filifera, Chamaerops excelsa, Ch. humilis, Cycas revoluta, Cedrus deodara, Magnolia grandiflora, Melia azedarach, Lagerstroemia indica, Ligustrum japonicum, Nerium oleander, Pittosporum tobira, Agave americana, Atriplex halimus, Teucrium fruticans, Yucca sp., Bougainvillea spectabilis, Hedera sp., Rhynchospermum jasminoides, Parthenocissus tricuspidata, Tecoma radicans, Canna indica, Lantana hybrida, Cineraria maritima, Hydrangea hortensis, Lavandula spicata, Rosmarinus officinalis, Santolina viridis, Santolina chamaecyparissus*. Od odomaćenih alohtonih vrsta česte su maslina (*Olea europaea*) i čempres (*Cupressus sempervirens*), dok su autohtone vrste rijetko zastupljene (*Quercus ilex, Laurus nobilis, Arbutus unedo*)
- ***Zelene i slobodne površine u naseljima –*** parkovi (Stari gradski park; Lučki park, Novi park na Slovenskoj obali), zelenilo uz saobraćajnice, zelenilo poslovnih objekata, lungo mare.

Programom integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore - CAMP[1], rađenim za potrebe PPPN Obalno područje, obalni pojas od rta Mogren do rta Zavala definisan je kao područje **Veoma visoke ranjivosti predjela (5)**, što ukazuje da je područje velike predione prepoznatljivosti i predionog diverziteta, sa vrijednim karakterističnim predionim elementima, vidno izloženo.






Izvod iz CAMP-a Crna Gora - Analiza ranjivosti i pogodnosti, Analiza opšte ranjivosti - Ranjivost predjela

[1] Opšta ranjivost _B6_ predjela CAMP 2013

Slovenska plaža je zaštićeno područje kategorije spomenik prirode, površine 4 ha.

Prema PPPN OP, na Rtu Zavala su zastupljene šume kategorije 4.



Izvod iz PPPN OP - Karta Režimi korišćenja prostora

3.2. Zaštita i unapriđenje predjela

Izvod iz Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore (Sl. list CG, br. 56/18)

- *Izuzetno vrijedni prirodni i poluprirodni predjeli*
  - Veoma je važno ove površine izuzeti u narednom periodu od intervencija koje bi ih mogle ugroziti. Njihovim očuvanjem zaštitiće se autentičnost i prepoznatljivost ovog područja. Kod planiranja upravljanja područjem neophodno je uraditi Detaljne studije predjela koje će utvrditi odgovarajući ekološki model, spriječiti znatnije izmjene pejzažnih/predionih vrijednosti, tj. težiti ka zadržavanju autentičnih odlika predjela, a budući privredni i turistički razvoj bazirati na principu ”održivog razvoja”.
  - Posebno treba voditi računa o: racionalnijem korišćenju već zauzetog prostora, što manjem zauzimanju novih prostora, korišćenju očuvanih prostora uz minimum intervencija i maksimalno očuvanje vrijednih predjela, kao i zaštiti površinama pod visokim šumama.
  - Ova područja ipak mogu biti valorizovana pažljivim planiranjem tako da se u okviru njih mogu planirati izletišta, vidikovci, različite vrste staza i sl. koje neće narušiti njihovu strukturu i predione karakteristike. Za takve lokacije je obavezna izrada Detaljne studije predjela, kako bi se sagledalo potpunije stanje ovih predjela.

- *Primorski grebeni i stjenovite obal*e – izuzetno vrijedni prirodni predjeli, na granici obalnih šuma, duž pravaca prostiranja šetnih staza i vidokovaca. Na ovim prostorima uglavnom nijesu planirane intervencije, mjestimično se mogu provući pristupne staze za vidikovce koje svojom formom pažljivo moraju prilagoditi terenu i u vizuelnom smislu ne narušavaju predio.

- *Šumovito brdsko zaleđe na krečnjacima* - kada je u pitanju očuvanje i unapređenje šuma važne smjernice su rekonstrukcija degradiranih šuma; popunjavanje prirodno neuspjelog podmlađivanja u visokim šumama; sanitarne sječe u oboljelim šumama. Ovaj tip je često

prirodno okruženje naselja, pa je samim tim njegov značaj još veći. Unutar ovog tipa planirano je na više lokacija formiranje park šuma sa svim pratećim sadržajima. Prilikom revitalizacije ovih površina veoma je važno nastaviti trend u izboru sadnog materijala koji je do sada bio korišćen na Crnogorskom primorju, a prednost dati autohtonim vrstama. Materijalizacija staza i pratećeg materijala takođe mora biti u skladu sa prirodnim okruženjem.
U slučajevima kad je gradnja predviđena na račun postojeće vegetacije, obaveza je da se prije izrade planova ili projekata uradi Detaljna studija predjela i na osnovu toga procijeni koji dio prostora bi izgradnjom objekata manje ugrozio identitet i kvalitet predjela.

- *Plaže* – zaštita, odmak gradnje i uređenje kupališta.

- *Izgrađeno zemljište* - unapređenje arhitekture objekata u likovnom i materijalnom izrazu, kontrolisana spratnost objekata, adekvatna zauzetost na nivou parcele, ostavljanje prostora za vrtove i bašte, formiranje drvoreda obodom parcela, maskiranje objekata meditaranskom vegetacijom i uklapanje u prirodno okruženje, sprječavanje disperznog rasipanja gradnje objekata, grupisanje naseljskih struktura. Unapređenje arhitekture objekata u likovnom i materijalnom izrazu, kontrolisana spratnost objekata, adekvatna zauzetost na nivou parcele i ostavljanje prostora za obavezno pejzažno uređenje parcele.
Koncentrisati gradnju, ne širiti naselja na račun vrijednih prirodnih i kulturnih područja.

Urbano pejzažno uređenje:

- Zaštita i unapređenje zelenih i slobodnih površina u urbanim i semiurbanim naseljima.
- Postojeći parkovi, trgovi, šetališta, ostale javne zelene i slobodne površine su dragocjeni prostori koje treba sačuvati u zatečenim granicama i svakako unaprijediti. Uspostaviti vezi između postojećih slobodnih zelenih površina sa vangradskim zelenilom.
- Neophodno je sačuvati autentičnost prostora i novim rješenjima naročito u pogledu materijalizacije ne narušiti njegovu jedinstvenost i likovni izraz. Postojeći parkovi, trgovi, šetališta, ostale javne zelene i slobodne površine su dragocjeni prostori koje treba sačuvati u zatečenim granicama i svakako unaprijediti. Uspostaviti sistem zelene infrastrukture opština i vezu između postojećih i novoplaniranih slobodnih zelenih površina sa vangradskim zelenilom.
- Neophodno je uraditi katastar i ocjenu zdravstvenog stanja zelenog fonda za planski prepoznata područja kao i katastar linearnog zelenila gradskog jezgra metodom pejzažne taksacije po metodologiji iz Priručnika o načinu izrade plana predjela (Ministarstvo održivog razvoja I turizma/LAMP, 2014).
- Očuvati granice ovih površina je veoma važno sa sociološkog, sanitarno-higijenskog i estetskog stanovišta, jer istovremeno predstavljaju elemente prirode u gradovima i naseljima. Potrebno je dovođenje ovih površina u stanje potpune funkcionalnosti.
- Pješačke, kolsko-pješačke zone i trgovi kao jedan od osnovnih elemenata oblikovanja gradskih prostora, ne samo da treba da doprinesu koncepciji urbane revitalizacije i rekonstrukcije gradskih površina, već u morfološkom smislu treba da potenciraju prepoznatljivost pojedinih predjela grada i revalorizaciju njegovog urbanog tkiva sa dopunom neophodnim sadržajima.
- Objekti pejzažne arhitekture koji zaslužuju da budu stavljeni pod zaštitu zbog svog istorijskog značaja - Miločerski park. Za ovo područje obavezna je izrada Detaljne studije predjela sa pejzažnom taksacijom po metodologiji iz Priručnika o načinu izrade plana predjela (Ministarstvo održivog razvoja i turizma/LAMP, 2014).


Vrijedne šume:

- U okviru kategorije vrijednih šuma definisane su kategorije prema vrijednosnim karakteristikama određenih biljnih zajednica u režimu 3, 4 i 5. Najvrjednije kategorije su režimi 4 i 5 sa strožijim režimom korišćenja. Na njima se ne mogu planirati turistički sadržaji u skladu sa položajem i veličinom tih prirodnih tipova šuma (zajednice hrasta crnike i bjelograbića), njihovom kompaktnošću (zbog izbjegavanja fragmentacije) i značajem za povezivanje zaštićenih područja.
  Turističke zone se mogu planirati u okviru vrijednih šuma u kategoriji 3 koje su sa liberalnijim režimom korišćenja.

4. PROCJENA KVALITETA DENDROFLORE

4.1. Analiza postojećeg stanja

- **Sektor 1**



Strukturu zelenih površina čine javne zelene površine:

- Stari Gradski park,
- zelenilo uz saobraćajnicu Slovenska Obala,
- zelenilo na Trgu Budvanskih slikara i uz uređenu obalu - marinu sa sjeverne strane Starog grada.



Stari Gradski park se nalazi u zaštićenoj okolini Starog grada Budva. Obuhvata površinu od oko 5.315 m^2 na katastarskim parcelama 2865/1 i 2866, i djelovima k.p.: 2688 i 2865/2 KO Budva. Spada u kategoriju tzv. *promenadnih parkova*.

Značaj ove zelene oaze u pojasu morskog dobra je neprocjenjiv ne samo kao mjesto za pasivnu rekreaciju mještana i turista već i kao spona sa kontaktnim zelenim površinama hotela, turističkih kompleksa i ugostiteljskih objekata. Kao prostorni *genius loci*, park svojom moćnom pojavom akcentuje pojas uz obalu i doprinosi njenoj prepoznatljivosti.

U strukturi parka dominiraju visoka stabla koja se nalaze u fazi starenja, oslabljenog rasta i reprodukcije (*4 - previše zrela* i *5 - veterani*), koja su dostigla prosječne dimenzije koje dostižu tipični predstavnici vrsta iste starosti i koja polako propadaju.
Kompozicione dominante predstavljaju pojedinačna stable i monolitne grupe: kanarske palme (*Phoenix canariensis*), krupnocvjetne magnolije (*Magnolia grandiflora*), čempresa (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis, C. sempervirens* var. *pyramidalis*), oleandra (*Nerium oleander*) i platana (*Platanus orientalis*).
Autohtone vrste su neznatno zastupljene (*Quercus ilex, Celtis australis, Viburnum tinus, Laurus nobilis, Punica granatum*). Pitosporum (*Pittosporum tobira*), kao široko odomaćena vrsta

mediteranskog podneblja, je gotovo potisnut. Maslina (*Olea europaea*) je, takođe, malo zastupljena i to u vidu mladih stabala (*drveće srednje starosti - 2*).
Evidentan je nedostatak spratnosti, odnosno zanemarljivo je učešće žbunastih vrsta. Primjerci oleandra (*Nerium oleander*), najčešće žbunaste vrste, su uglavnom zastupljeni u vidu nižeg izdanačkog drveća.
Usljed neadekvatne njege i nepodmlađivanja zasada, grupe visokog drveća formiraju gust sklop što se odražava na njihovu vitalnost i estetski izgled. Stabla u unutrašnjosti sklopa su manje vitalnosti, tanjeg debla, visoke i prorijeđene krošnje, sa suvim granama. Ova stabla su, uglavnom, nepovratno izgubila pravilan oblik krošnje i debla.
Da bi sačuvao od daljeg propadanja neophodno je izvršiti rekonstrukciju i revitalizaciju parka.




Uz park se pruža **zelenilo duž saobraćajnice Slovenska obala**, pozicionirano u zelenim trakama. To su linearni zasadi visokog drveća (*Phoenix canariensis, Cupressus sempervirens* var. *horizontalis, C. sempervirens* var. *pyramidalis, Pinus pinaster, Platanus orientalis*) koji u potpunosti odražavaju stanje parkovskog zelenila kako u strukturalnom smislu tako i u pogledu vitalnosti stabala.

Primjetno je prisustvo mladih primjeraka žbunastih vrsta (*Punica granatum, Juniperus horizontalis, Pittosporum tobira 'Nanum'*) kao i podstojnih stabala masline (*Olea europaea*)

Na **trgu** dominiraju visoka, stara stabla kanarke palme (*Phoenix canariensis*) u otvorima za popločanje.
Uz marinu su podignute duboke žardinjere sa stablima drveća (*Quercus ilex*, *Cinnamomum camphora, Washingtonia robusta*), žbunastim grupacijama (*Cycas revoluta, Callistemon citrinus, Pittosporum tobira 'Nanum'*). Problem predstavlja njihovo održavanje u smislu navodnjavanja što se odražava na vitalnost drveća.

- **Sektor 2**



Ovaj sektor obuhvat djelimično rekonstruisani **Lučki park**, uređenu površinu između obale i lučkog parka, neuređene površine na prostoru nekadašnje autobuske stanice i iza restorana Porto, drvorede duž šetališta uz more, kao i linearno zelenilo uz saobraćajnicu Slovenska obala. Ukupna površina sektora iznosi 5702.35 m^2.


U Lučkom parku, kao i u Starom Gradskom parku dominiraju visoka stabla koja se nalaze u fazi starenja, oslabljenog rasta i reprodukcije. Pored visokih četinara (*Pinus nigra, Pinus halepensis, Pinus pinea, Cupressus sempervirens* var. *horizontalis, C. sempervirens* var. *pyramidalis*), prisutne su i grupacije listopadnog drveća (*Acer negundo*, *Aesculus hippocastanum*) pa je ostvarena koloritnost zasada.

Takođe je zanemarljivo učešće žbunastih vrsta. Park zahtijeva postepenu zamjenu starih stabala, a drvoredna stable primorskog bora (*Pinus pinaster*) primjenu adekvatnih mjera njege.

Drvoredi kanarske palme (*Phoenix canariensis*) su, uglavnom, odoljeli napadu crvenog palminog surlaša (*Rhynchophorus ferrugineus*).




- **Sektor 3**



Strukturu zelenih površina u zahvatu od 4639 m^2 čine javne zelene površine:
- Novi Gradski park,
- drvorede duž šetališta uz more i
- zelenilo uz saobraćajnicu Slovenska Obala.

Drvoredi kanarske palme (*Phoenix canariensis*) su, kao i u sektoru 2, u dobrom stanju.


Međutim, drvoredna stable primorskog bora (*Pinus pinaster*) zahtijevaju primjenu adekvatnih mjera njege, stabla čempresa (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis, C. sempervirens* var. *pyramidalis*) postepenu supstituciju.



Novi gradski park karakterišu velike otvorene površine i vrlo skroman fond mladog drveća, malih dimenzija, ispod savremenih standard za ozelenjavanje. Prostor je bez zasjene. Sliku prostora upotpunjuju stara stable malina (*Olea europaea*).



- **Sektor 4**




Na površini od oko 1318 m^2 egzistira vrlo skroman zeleni fond i to pretežno oko postojećih i ugostiteljskih objekata, kao i oko zatvorenih privremenih objekata ugostiteljstva i trgovine. Dio Novog Gradskog parka, takođe, ulazi u ovaj sektor.

Prisutne su sađene grupacije i samonikla pojedinačna stabla bagrema (*Robinia pseudoacacia*) koja treba ukloniti s obzirom da se radi o invazivnoj vrsti.

Zasadi čempresa (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*) zahtijevaju supstituciju.

- **Sektor 5**




I u ovom sektoru, površine 1943.61 m^2, egzistira vrlo skroman zeleni fond

Prepoznatljivost prostoru daju stable pinjola (*Pinus pinea*) oko restorana Zeleni Gaj.

Međutim, novi kratki drvoredi pinjola i krupnocvjetne magnolije (*Magnolija grandiflora*), zbog dosta niskog kvaliteta i dekorativnosti stabala, odskaču od ove slike. Stable su neadekvatnih dimenzija za ulični profil, posađena u minimalnim otvorima u asfaltnom zastoru.


- **Sektor 6**



Sektor (8823 m^2) karakteriše odsustvo funkcionalnih zelenih površina sa vitalnim i dekorativnim zelenilom.
Dominiraju mozaično raspoređene skupine starih stabala, niske vitalnosti i dekorativnosti (*Melia azedarach, Cupressus sempervirens* var. *horizontalis, Ulmus minor* subsp. *canescens*).

Dobog kvaliteta i estetskg izgleda su, pored drvoreda kanarske palme (*Phoenix canariensis*), pretežno, skupine nižeg drveća (*Lagerstroemia indica*), kao i multi-stem grupacije pitosporuma (*Pittosporum tobira*) i oleandra (*Nerium oleande*r).

- **Sektor 7**




Na površini od 16595.88 m^2 dominira parkovski uređena **zelena površina oko Hotela "Park".** Dominiraju visoka stabla četinarskog drveća (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis, C. sempervirens* var. *pyramidalis, Pinus halepensis, Cedrus deodara*) koja formiraju gust sklop što se odražava na njihovu vitalnost i estetski izgled.

Sva stabla su približno iste starosti (*4 - previše zrela* i *5 - veterani*). S obzirom da su stabla dostigla gornju granicu starosti i polako propadaju, a nije vršeno podmlađivanje i adekvatno održavanje, ova nekad reprezentativna površina, danas djeluje zapušteno.
Nedostaju žbunaste vrste i listopadno drveće. Stari drvoredi kanarske palme (*Phoenix canariensis*) su gotovo potpuno uništeni kao posljedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*) o čemu svjedoče prevršena stabla, bez listova.
Da bi sačuvao od daljeg propadanja neophodno je izvršiti rekonstrukciju i revitalizaciju parka.

Na neuređenoj površini sa zapadne strane zone prisutan je zasad čempresa (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis, C. sempervirens* var. *pyramidalis*). Najvjerovatnije predstavlja ostatak nekadašnjeg zaštitnog pojasa. Stabla su male vitalnosti, prorijeđene krošnje, sa suvim granama. Prisutna je i suhovrhost. Sva stabla su izgubila karakteristični izgled habitusa.
Obodom ove površine egzistiraju pojedinačna, stara stable melije (*Melia azedarach*).

- **Sektor 8**




Sektor 8 se prostire na neuređenom terenu uz šetalište na potezu od Hotela "Park" do turističkog kompleksa na Zavali. Na strmom, stjenovitom terenu, površinie 3710m^2 vegetacija je slabo razvijena.

Grupacija čempresa (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis, C. sempervirens* var. *pyramidalis*) na početku sektora su lošeg fiziološkog stanja i male dekorativnosti.

Od autohtonih vrsta zastupljeni su: *Pinus halepensis, Quercus pubescens, Pistacia terebinthus, Myrtus communis*. Takođe se sreću i samonikla stable masline (*Olea europaea*).

- **Sektor 9**



Površina sektora iznosi 5951.07 m^2. Obuhvata najniže padine rta Zavala obrasle vegetacijom makije, gariga i alepskim borom (*Pinus halepensis*).

Kao posljedica izgradnje turističkog kompleksa i komunalnih objekata na sjevernom dijelu i platou ovog krečnjačkog gebena, došlo je do devastacije šumske sastojine sa njegove zapadne i južne strane. Šumski sklop je narušen. U prorijeđenoj sastojini je prisutan veći broj poleglih stabala alepskog bora sa prelomljenim granama. Pojedinačna stabla čempresa su sa velikim mehaničkim oštećenjima debla i grana, narušenog habitusa nastalih prilikom izvođenja građevinskih radova. Na progalama je razvijena vegetacija gariga sa manjim skupinama podmlatka alepskog bora.
Na istočnoj strani grebena, okrenutoj ka Bečićima, šuma je dobro očuvana, gustog sklopa, gotovo monolitna. Stabla su približno istih dimenzija i vitalnosti. Podstojni sprat je slabo razvijen. Na samom početku bečićke plaže egzistira sastojina hrasta medunca (*Quercus pubescens*).

- **Zelenilo turističkog kompleksa Slovenska plaža**

U skladu sa zahtijevima eksluzivne turističke potrebe kompleks sadrži prostrane zelene površine koje obezbjeđuju potrebne uslove za ugodan boravak gostiju.
Organizacija i kompoziciono rješenje zelenih površina su usklađeni sa namjenom površina i organizacijom objekata unutar kompleksa. Time su ova površina kao cjelina izdiferencirane na više kategorija zelenih i slobodnih površina kao što su: park, zelenilo turističkih blokova, zelenilo pjaceta, pješačkih ulica i sl.

Pejzažna rješenja u okviru izgrađenih struktura bazirana su na tradiciji mediteranske vrtne arhitekture kako u formi tako i u pogledu izbora vrsta i harmoničnim koloritnim rješenjima. Dominiraju vazdazelene biljne vrste žbunja / nižeg drveća (*Ligustrum japonicum, Laurus nobilis,*

Nerium oleander, Pittosporum tobira, Olea europaea – topijarna forma, *Callistemon citrinus, Tamarix sp.,*), sukulenti (*Agave Americana*, *Yucca filamentosa*) i puzavica (*Bougainvillea spectabilis, Hedera sp., Rhynchospermum jasminoides, Parthenocissus tricuspidata, Tecoma radicans*). Zelenilo je grupisano uz objekte. Mediteranski duh posebno akcentuju pergola sa puzavicama, ozelenjene fasade objekata i sadnja u ukrasnim kamenim žardinjerama većih dimenzija.
Egzotičnu notu prostoru daju palme, različitih formi i visina (*Phoenix canariensis, Washingtonia filifera, Chamaerops excelsa, Ch. humilis, Cycas revoluta).*
Od žbunastih vrsta i nižeg drveća evidentirani su i: *Hibiscus syriacus*, *Lagerstroemia indica,*
U novije vrijeme unijete su i druge alohtone alohtone vrste otporne na uslove sredine (*Paulownia tomentosa, Phormium tenax*).

Prostrana parkovska površina je uređena u slobodnom pejzažnom stilu. U kompozicionom smislu dominiraju grupe, pretežno četinara (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidali, C. sempervirens* var. *horizontalis, Cedrus deodara*), soliterna stabla lišćara (*Platanus acerifolia*) I prostrani travnjaci..
Sa manjom brojnošću prisutna su stabla drugih široko gajenih alohtonih vrsta, dobro prilagođene postojećim klimatskim uslovima, kao što su alepski bor (*Pinus halepensis*), primorski bor *(Pinus pinaster)*
Obodom parka i duž paarking prostora čestt su stabla melije (*Melia azedarach*) i pinjola (*Pinus pinea*).
Autohtone vrste gotovo da nisu zastupljenee (*Celtis australis, Quercus ilex, Quercus pubescens, Arbutus unedo, Punica granatum, Olea europae, Ficus carica)*
Takođe je zanemarljivo učešće žbunastih vrsta.

Uvidom u postojeći biljni fond u okviru kompleksa, evidentno je da su zastupljene gotovo iste vrste kao i na detaljno analiziranim zelenim površinama u obuhvatu planiranog šetališta.

Takođe je slična i opšta vitalnost drveća, iako se ovdje radi o mlađim stablima (između 60 i 70 godina starosti). Najbolju vitalnost i dekorativnost pokazuju piramidalni čempres. Kod horizontalnog čempresa i kedra je konstatovano sušenje grana, deformacije krošnje, prelomi i suhovrhost.
Drvoredi kanarske palme (*Phoenix canariensis*) su u veoma malom obimu stradali u vrijeme prenamnoženja crvenog palminog surlaša (*Rhynchophorus ferrugineus*).





4.2. Zastupljenost vrsta

*Tabela 1: Popis biljnih vrsta sa brojem komada i procentom zastupljenosti u obuhvatu **Faze 1***

Vrsta	Količina	
	kom.	%
Acer negundo	18	1,40
Acer platanoides	1	0,10
Acer sp.	8	0,65
Aesculus hippocastanum	5	0,40
Agave americana	1	0,10
Ailanthus altissima	6	0,50
Broussonetia papyrifera	1	0,10
Buxus sempervirens	1	0,10
Butia capitata	1	0,10
Callistemon citrinus	14	1,10
Campsis radicans	1	0,10
Cedrus atlantica	1	0,10
Cedrus atlantica 'Pendula'	1	0,10
Cedrus deodara	15	1,15
Celtis australis	7	0,60
Ceratonia siliqua	5	0,40
Cercis siliquastrum	3	0,25
Chamaerops excelsa	17	1,30
Chamaerops humilis	11	0,90
Cinnamomum camphora	7	0,60
Citrus sp.	2	0.15
Cocos nucifera	3	0,30
Cupressus arizonica	4	0.30
Cupressus sempervirens var. *horizontalis*	165	12,60
Cupressus sempervirens var. pyramidalis	86	6,60
Cupressus sempervirens 'Stricta'	12	1,00
Cycas revoluta	7	0,55
Eucalyptus globulus	9	0,70
Euonymus japonicus	3	0,25
Feijoa sellowiana	1	0,10
Ficus carica	5	0,40
Ginkgo biloba	3	0,30
Hibiscus syriacus	1	0,10
Jasminum nudiflorum	5	0,40
Juniperus horizontalis	2	0.15
Juniperus phoenicea	1	0,10
Lagerstroemia indica	18	1,40
Laurus nobilis	45	3,45
Ligustrum japonicum	33	2,60
Liquidambar styraciflua	4	0.30
Magnolia grandiflora	22	1,70
Magnolia × soulangeana	1	0,10

Melia azedarach	66	5,15
Morus alba 'Pendula'	1	0,10
Morus sp.	8	0,65
Myrtus communis	4	0.30
Nerium oleander	114	8,70
Olea europaea	53	4,10
Paulownia tomentosa	4	0.30
Phoenix canariensis	144	11,00
Phoenix dactylifera	1	0,10
Pinus halepensis	41	3,20
Pinus nigra	10	0,80
Pinus pinaster	39	3,00
Pinus pinea	32	2,50
Pistacia terebinthus	4	0.30
Pittosporum tobira	32	2,50
Pittosporum tobira 'Nanum'	4	0.30
Platanus orientalis	22	1,70
Populus nigra	3	0,25
Prunus cerasifera 'Pissardii'	1	0,10
Prunus laurocerasus	5	0,40
Prunus sp.	3	0,25
Punica granatum	9	0,70
Quercus ilex	16	1,25
Quercus pubescens	1	0,10
Robinia pseudoacacia	37	2,90
Spiraea x vanhouttei	1	0,10
Tamarix sp.	25	2,00
Thuja occidentalis 'Pyramidalis'	1	0,10
Thuja sp.	11	0,85
Ulmus minor subsp. *Canescens*	18	1,40
Viburnum tinus	4	0.30
Viburnum tinus 'Lucidum'	1	0,10
Washingtonia filifera	11	0,85
Washingtonia robusta	11	0,85
Wisteria sinensis	2	0,20
Yucca filamentosa	9	0,70
Ziziphus jujuba	1	0,10
nedefinisane vrste	7	0,60
Ukupno	**1312**	**100**

U Postojećem fondu zelenila u *zoni analiziranog obuhvata planiranog šetališta od Starog grada do početka šetališta u Bečićima – Faza 1*, registrovanono je 79 taksona drveća i žbunja.

Dominiraju zimzelene vrste (504 komada) i četinari (421 komada). Plame su zastupljene sa 206 komada, a najmanje učešće imaju listopadne vrste (164 komada).

Od analiziranih vrsta, najviše su zastupljeni: horizontalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*) sa 165 kom. (12,60%), zatim kanarska palma (*Phoenix canarien*sis) sa 144 kom. (11,00%) i olender (*Nerium oleander*) sa 144 kom. (8,70%)

- **SEKTOR 1**

Tabela 2: Popis biljnih vrsta sa brojem komada i procentom zastupljenosti

Vrsta	Količina	
	kom.	%
Acer negundo	2	0,80
Acer platanoides	1	0,35
Acer sp.	2	0,80
Broussonetia papyrifera	1	0,35
Buxus sempervirens	1	0,35
Callistemon citrinus	6	2,34
Cedrus atlantica	1	0,35
Celtis australis	5	1,92
Ceratonia siliqua	2	0,80
Chamaerops excelsa	1	0,35
Chamaerops humilis	1	0,35
Cinnamomum camphora	6	2,34
Cupressus arizonica	4	1,54
Cupressus sempervirens var. *horizontalis*	8	3,10
Cupressus sempervirens var. *pyramidalis*	6	2,34
Cycas revoluta	2	0,80
Eucalyptus globulus	2	0,80
Euonymus japonicus	2	0,80
Feijoa sellowiana	1	0,35
Ginkgo biloba	3	1,15
Juniperus horizontalis	2	0,80
Laurus nobilis	2	0,80
Ligustrum japonicum	2	0,80
Liquidambar styraciflua	1	0,35
Magnolia grandiflora	13	5,00
Melia azedarach	7	2,70
Morus alba 'Pendula'	1	0,35
Nerium oleander	49	18,85
Olea europaea	27	10,40
Phoenix canariensis	32	12,31
Phoenix dactylifera	1	0,35
Pinus halepensis	1	0,35
Pinus pinaster	2	0,80
Pittosporum tobira	5	1,92
Pittosporum tobira 'Nanum'	4	1,54
Platanus orientalis	13	5,00
Punica granatum	2	0,80
Quercus ilex	9	3,50
Robinia pseudoacacia	4	1,54

Spiraea x vanhouttei	1	0,35
Viburnum tinus	4	1,54
Viburnum tinus 'Lucidum'	1	0,35
Washingtonia filifera	4	1,54
Washingtonia robusta	11	4,23
Yucca filamentosa	3	1,15
Ziziphus jujuba	1	0,35
nedefinisana vrsta	1	0,35
Ukupno	**260**	**100**

- **SEKTOR 2**

Tabela 3: Popis biljnih vrsta sa brojem komada i procentom zastupljenosti

Vrsta	Količina	
	kom.	%
Acer negundo	16	5,80
Acer sp.	6	2,17
Aesculus hippocastanum	5	1,81
Agave americana	1	0,28
Ailanthus altissima	6	2,17
Callistemon citrinus	4	1,45
Campsis radicans	1	0,28
Ceratonia siliqua	2	0,72
Chamaerops excelsa	8	2,90
Chamaerops humilis	3	1,10
Citrus sp.	1	0,28
Cupressus sempervirens var. *horizontalis*	5	1,81
Cupressus sempervirens var. *pyramidalis*	3	1,10
Cycas revoluta	4	1,45
Eucalyptus globulus	6	2,17
Ficus carica	2	0,72
Jasminum nudiflorum	5	1,81
Laurus nobilis	9	3,26
Ligustrum japonicum	19	6,90
Magnolia × soulangeana	1	0,28
Magnolia grandiflora	1	0,28
Melia azedarach	13	4,70
Nerium oleander	16	5,80
Olea europaea	12	4,35
Phoenix canariensis	31	11,23
Pinus halepensis	2	0,70
Pinus nigra	7	2,54
Pinus pinaster	22	7,97
Pinus pinea	7	2,54
Pittosporum tobira	11	3,98
Platanus orientalis	6	2,17
Prunus laurocerasus	5	1,81
Punica granatum	1	0,28

Robinia pseudoacacia	10	3,62
Tamarix sp.	7	2,54
Thuja occidentalis 'Pyramidalis'	1	0,28
Thuja sp.	7	2,54
Washingtonia filifera	3	1,10
Yucca filamentosa	3	1,10
nedefinisane vrste	4	1,45
Ukupno	**276**	**100**

- **SEKTOR 3**

Tabela 4: Popis biljnih vrsta sa brojem komada i procentom zastupljenosti

Vrsta	Količina	
	kom.	%
Cedrus atlantica 'Pendula'	1	0,55
Celtis australis	2	1,10
Ceratonia siliqua	1	0,55
Chamaerops excelsa	4	2,18
Chamaerops humilis	5	2,73
Cocos nucifera	3	1,64
Cupressus sempervirens var. *horizontalis*	24	13,10
Cupressus sempervirens var. *pyramidalis*	3	1,64
Cupressus sempervirens 'Stricta'	7	3,80
Cycas revoluta	1	0,55
Ficus carica	2	1,10
Lagerstroemia indica	5	2,73
Laurus nobilis	3	1,64
Liquidambar styraciflua	3	1,64
Magnolia grandiflora	2	1,10
Melia azedarach	11	6,00
Nerium oleander	14	7,65
Olea europaea	12	6,56
Phoenix canariensis	46	25,14
Pinus nigra	1	0,55
Pinus pinaster	11	6,00
Pinus pinea	8	4,37
Pittosporum tobira	3	1,64
Prunus cerasifera 'Pissardii'	1	0,55
Prunus sp.	2	1,10
Quercus ilex	2	1,10
Robinia pseudoacacia	2	1,10
Tamarix sp.	2	1,10
Thuja sp.	2	1,10
Ukupno	**183**	**100**

- **SEKTOR 4**

Tabela 5: Popis biljnih vrsta sa brojem komada i procentom zastupljenosti

Vrsta	Količina	
	kom.	%
Chamaerops humilis	1	1.39
Cinnamomum camphora	1	1.39
Cupressus sempervirens var. *horizontalis*	16	22.22
Cupressus sempervirens 'Stricta'	5	6.94
Laurus nobilis	2	2.77
Melia azedarach	6	8.33
Nerium oleander	4	5.56
Paulownia tomentosa	4	5.56
Phoenix canariensis	1	1.39
Pinus pinaster	4	5.56
Pinus pinea	7	9.72
Platanus orientalis	1	1.39
Populus nigra	1	1.39
Quercus ilex	4	5.56
Robinia pseudoacacia	14	19.44
Washingtonia filifera	1	1.39
Ukupno	**72**	**100**

- **SEKTOR 5**

Tabela 6: Popis biljnih vrsta sa brojem komada i procentom zastupljenosti

Vrsta	Količina	
	kom.	%
Cupressus sempervirens var. *horizontalis*	3	13,04
Magnolia grandiflora	5	21,74
Phoenix canariensis	1	4,35
Pinus halepensis	2	8,70
Pinus pinea	10	43,47
Robinia pseudoacacia	2	8,70
Ukupno	**23**	**100**

- **SEKTOR 6**

Tabela 7: Popis biljnih vrsta sa brojem komada i procentom zastupljenosti

Vrsta	Količina	
	kom.	%
Callistemon citrinus	4	2,70
Chamaerops excelsa	4	2,70
Cupressus sempervirens var. *horizontalis*	24	16,20
Eucalyptus globulus	1	0,68
Ficus carica	1	0,68
Juniperus phoenicea	1	0,68
Lagerstroemia indica	7	4,73
Laurus nobilis	10	6,75
Ligustrum japonicum	12	8,11
Magnolia grandiflora	1	0,68
Melia azedarach	20	13,51
Morus sp.	5	3,38
Myrtus communis	1	0,68
Nerium oleander	7	4,73
Olea europaea	1	0,68
Phoenix canariensis	9	6,08
Pinus halepensis	4	2,70
Pinus nigra	2	1,35
Pittosporum tobira	9	6,08
Platanus orientalis	2	1,35
Populus nigra	1	0,68
Quercus ilex	1	0,68
Robinia pseudoacacia	4	2,70
Thuja sp.	2	1,35
Ulmus minor subsp. *Canescens*	13	8,78
Yucca filamentosa	1	0,68
nedefinisana vrsta	1	0,68
Ukupno	**148**	**100**

- **SEKTOR 7**

Tabela 8: Popis biljnih vrsta sa brojem komada i procentom zastupljenosti

Vrsta	Količina	
	kom.	%
Butia capitata	1	0.32
Cedrus deodara	15	4.75
Cercis siliquastrum	3	0.95
Chamaerops humilis	1	0.32
Citrus sp.	1	0.32
Cupressus sempervirens var. *horizontalis*	69	21.84
Cupressus sempervirens var. *pyramidalis*	73	23.10
Euonymus japonicus	1	0.32
Hibiscus syriacus	1	0.32
Lagerstroemia indica	6	1.90
Laurus nobilis	19	6.00
Melia azedarach	9	2.85
Morus sp.	3	0.95
Nerium oleander	24	7.60
Phoenix canariensis	24	7.60
Pinus halepensis	26	8.21
Pittosporum tobira	4	1.26
Populus nigra	1	0.32
Prunus sp.	1	0.32
Punica granatum	6	1.90
Tamarix sp.	16	5.06
Ulmus minor subsp. *Canescens*	5	1.58
Washingtonia filifera	3	0.95
Wisteria sinensis	2	0.63
Yucca filamentosa	2	0.63
Ukupno	**316**	**100**

- **SEKTOR 8**

Tabela 9: Popis biljnih vrsta sa brojem komada i procentom zastupljenosti

Vrsta	Količina	
	kom.	%
Cupressus sempervirens var. *horizontalis*	16	47.05
Cupressus sempervirens var. *pyramidalis*	1	2.94
Myrtus communis	3	8.84
Olea europaea	1	2.94
Pinus halepensis	6	17.65
Pistacia terebinthus	4	11.76
Quercus pubescens	1	2.94
Robinia pseudoacacia	1	2.94
nedefinisana vrsta	1	2.94
Ukupno	**34**	**100**

4.3. Zdravstveno stanje

Na prisutnu dendrofloru djeluje više negativnih, kako biotičkih (insekti, gljive, čovjek), tako i abiotičkih faktora (vjetar, posolica itd). Nekim vrstama insekata je za njihov razvoj potrebna drvna masa i one se hrane drvetom (ksilofagni insekti), dok se neke vrste hrane lisnom masom (defolijatori). Isto tako nekim vrstama patogenih gljiva i gljivama truležnicama, životni ciklus je vezan za različite vrste biljaka. Na ovakvom prostoru, u kome boravi veći broj ljudi, posebnu opasnost predstavljaju gljive truležnice koje mogu živjeti u napadnutom stablu ne utičući u prvim fazama razvoja na fiziologiju, ali vremenom znatno narušavaju njegovu statičku stabilnost. Kako se radi o prostoru u kome je broj dnevnih posjetilaca u ljetnjoj sezoni značajno velik, uočljivi su negativni efekti čovjeka. U prvom redu to je zbijenost tla, nastala kao posljedica učestalog gaženja zemljišta. Tlo je plitko, pa je na pojedinim mjestima vidljivo i korijenje stabala koje se plitko zakorjenjuje. Korijenje je često oštećeno, što je takođe posljedica frekventnijeg kretanja ljudi tokom ljetnje sezone.

Utvrđivanje prisustva insekta, patogenih organizama, epiksilnih gljiva i simptoma napada obavljeno je direktno na terenu (propisanim metodama i u određenom vremenskom periodu). Ispitivane su grane (sa četinama ili lišćem), nekrotirani djelovi kore, korijena i stabla kao i ubušni otvori i hodnični sistemi.

Determinacija prikupljenog materijala je vršena makroskopski, kao i mikroskopski standardnim entomološkim i fitopatološkim metodama.

Napad ksilofagnih vrsta insekata konstatovan je detaljnim pregledom i utvrđivanjem imaga kao i simptoma napada kao što su:
- promjena boje listova (napadnuti listovi dobijaju prvo blijedozelenu boju, zatim požute i na kraju dobijaju crvenosmeđu boju),
- izliv smole (često se javlja oko ulaznih otvora, utoliko jače, ukoliko je napadnuto stablo bilo zdravije),
- sipljenje crvotočine (na dubećim stablima crvotočina se zadržava u pukotinama kore i drugim neravninama),
- ubušni otvori koji se nalaze iznad mjesta gde je primijećena crvotočina, jer su često skriveni ispod ljuspica kore,
- hodnici ksilofagnih vrsta i sami insekti ispod kore napadnutih stabala,
- pojačana djelatnost prirodnih neprijatelja.

Na terenu su konstatovane posljedice ranijeg napada pojedinih vrsta insekata i patogena kao i potencijalne prijetnje u narednom periodu.

Crveni palmin surlaš (***Rhynchophorus ferrugineus*** Olivier, 1790) - napada različite vrste roda palmi i to prije svega stabla kanarske palme (*Phoenix canariensis*). Porijeklom je iz tropskih predjela Azije, odakle se proširila u Afriku i Evropu. Na područje Sredozemlja vrsta je stigla osamdesetih godina prošlog vijeka. Prvi put je zabilježena u Španiji 1994. godine. Njeno prisustvo je zatim konstatovano na Malti, Italiji (Toskana, Sicilija i Kampanja), Francuskoj (2006. godine) i Portugaliji. Crveni palmin surlaš se rapidno širio i duž Jadranske obale, pa je poslednjih godina njegova pojava konstatovana i u Albaniji, Sloveniji i Hrvatskoj.
Najveće prisustvo crvenog palminog surlaša na našoj obali je zabilježeno tokom 2018. i 2019. godine kada je praktično desetkovao dendrofond kanarskih palmi na primorju. Imajući u vidu da je dobar letač, pretpostavlja se da je na primorje „došao“ iz Albanije, jer su prvi primjerci napadnuti na području Ulcinja, a zatim se proširio duž cijelog primorja.

Od kraja 2017. godine je na teritoriji opštine Budva zabilježeno propadanje većeg broja stabala kanarske palme. Napadom crvenog palminog surlaša narušene su pejzažne vrijednostije zelenih površina, posebno drvorednih zasada, na prostoru od Starog grada do Hotela "Park".

Insekt živi u unutrašnjosti palme, gdje završava svoj životni ciklus. Odrasla ženka polaže jaja u krošnji palme, u meko tkivo mladih listova, ili u unutrašnjost debla, praveći tunele i šupljine. Iz jaja se legu bijele, apodne larve. Larva se hrani, terminalnim pupoljcima i mekim vlakanima, bušeći tunele kroz unutrašnje tkivo drveta oko mjesec dana. Larva može izrasti u dužinu 6-7 centimetara. Na prelasku u stadijum lutke larva napušta drvo i formira čauru (kokon), od suvih palminih vlakana u ostacima opalog lišća u podnožju drveta. Životni ciklus insekta traje 45-150 dana. Larve crvenog palminog surlaša u deblu palme mogu da formiraju hodnike dužine i do jednog metra, što dovodi do slabljenja biljke domaćina i na kraju do potpunog gubitka krošnje.

Imajući u vidu da do sada ne postoji efikasan način borbe protiv crvenog palminog surlaša, neophodno je sprovoditi redovan monitoring postavljanjem feromonskih klopki kako bi se utvrdilo prisustvo vrste i njena brojnost.



Slika: Posljedice napada crvenog palminog surlaša

Carphoborus minimus Fabricius, 1801 (Scolytidae, Coleoptera) - Vrsta je konstatovana na Pinus vrstama. Biljke hraniteljke su: *Pinus silvestris, Pinus nigra, Pinus montana, Pinus brutia, Pinus pinea, Cedrus libani*. Rasprostranjena je u srednjoj i južnoj Evropi. Jedinke napadaju tanke, polusuve ili polomljene grane borova. Imajući u vidu da naseljava već oštećene grane, jedinke ne mogu dovesti do sušenja grana i stabala. Vrsta je poligamna i ima jednu generaciju godišnje. Materinski hodnik je zvjezdast sa bračnom komorom u sredini. Tokom rada na terenu, na malom broju stabala su konstatovani simptomi napada ove vrste.

Buprestis cupressi Germar, 1817 (Buprestidae, Coleoptera) - je tipična primarna štetočina u našim primorskim krajevima gdje napada najprije čempres, zatim kedar, tuju i bor. Smatra se najopasnijom štetočinom čempresa i kedra. Vrsta je posebno je česta na piramidalnom čempresu dok manje strada horizontalni varijetet. Polaže jaja na oštećenim, a pored toga i na potpuno zdravim stablima. Napad ove vrste rjeđe se događa na fiziološki oslabjelim stablima već u prvom redu na onim stablima koja su pri osnovi mehanički oštećena ili na mjestima gdje su grane orezane (Roganović, 2007). Tokom analize zdravstvenog stanja dendroflore u zoni zahvata planiranog šetališta, na nekoliko stabala su konstatovani izletni otvori i larveni hodnici vrste.



Simptomi napada vrste *Buprestis cupressi*

Icosium tomentosum Lucas,1854 (Coleoptera, Cerambycidae) je mediteranska vrsta čiji životni ciklus traje dvije godine. Imaga se javljaju od juna do avgusta. Napada različite vrste familije Cupresaceae (*Juniperus, Cupressus, Thuja, Tetraclinis* itd.). Vrsta pripada grupi tercijernih štetočina, napada grane većeg prečnika i deblo uginulog stable. Njene larve najprije žive i hrane se pod korom drveta, zatim ulaze u drvo. Imaga ove vrste izlaze noću i jedinke su fotofilne. Tokom rada na terenu konstatovan je manji broj jedinki i na svega nekoliko osušenih grana većeg prečnika, konstatovani su larveni hodnici.



Larveni hodnici vrste *Icosium tomentosum*

Lophodermium pinastri Schrad. ex Hook. - Simptomi napada ove gljive konstatovani su na nekoliko stabala alepskog (*Pinus halepensis*) i primorskog bora (*Pinus pinaster*). Krošnje su prorijeđene, prisutno je žućenje - smeđenje krošnje i opadanje iglica slabog do srednjeg intenziteta.
L. pinastri može da živi kao saprofit u izumrlim četinama u kojim sukcesivno formira plodonosna tijela i kao parazit u iglicama različitog stepena vitalnosti, a ove dvije grupe simptoma mogu se u prirodi razvijati paralelno i nezavisno.
Na pojedinim stablima uočeno je smoljenje iz oštećenja na deblu, odlupljivanje kore i hodnici između kore i bjeljike. Uzročnici su insekti familije Scolytidae: *Ips sexdentatus* Boern., *Tomicus spp*. Na nekim deblima uočene su uzdužne ozljede iz kojih se izliva smola. U vrhu krošnje na pojedinim stablima se vide slomljene grane koje predstavljaju ulazna mjesta za štetne biotičke faktore (insekte i gljive).

Clytus arietis Linnaeus, 1758 (Cerambycidae, Coleoptera) - Vrsta je polifagna i biljke hraniteljke su listopadne vrste (*Quercus, Fagus, Carpinus, Castanea, Corylus, Juglans, Crataegus, Sarothamnus, Robinia, Rosa, Ficus, Ostrya, Salix, Morus, Amlanchier, Vitis, Fraxinus, Prunus, Ulmus, Ilex*). Veoma rijetko se javlja na četinarima (*Juniperus* sp.). Vrsta napada uginula stabla tj. pripada grupi

tercijernih vrsta. Larve žive i hrane se najprije pod korom a kasnije prelaze u drvo stabla ili grana. Životni ciklus traje dvije godine u toku kojeg se u jesen ili proljeće duboko u drvetu dešava hrizalidacija larve. Adulti se javljaju od V do VII mjeseca i mogu se naći na biljkama domaćinima ili cvjetovima drugih biljaka. Prvi put je konstatovana u Crnoj Gori 2003. godine (Roganović, 2007). Na potezu od Starog grada do početka šetališta u Bečićima konstatovana je mala brojnost vrste.

Seiridium cardinale (Wagener) Sutton & Gibson - Na nekoliko stabala čempresa konstatovani su simptomi napada ove gljive, uzročnika raka kore i sušenja vrhova stabala. Jasan simptom ove bolesti je izumiranje četina koje nastaje kao posljedica prstenovanja grana od strane gljive koja najčešće u osnovi grana ostvaruje infekciju. Nekrotirana kora dobija smeđu boju i na njoj se javljaju kapljice smole. Tipične rak rane su sočivaste, u kasnijoj fazi razvoja ulegnute a po njihovom obodu nastavlja se intenzivnije lučenje smole. Kod mladih stabala rak rane se obrazuju najčešće na deblu i prije nego što dođe do prstenovanja stabla, mogu dostići dužinu od 60 do 90 cm.

Tischeria ekebladella Bjerkander, 1795 (Tischeriidae, Lepidoptera) – Gusjenice žive u minama na hrastovom lišću. Vrsta ima dvostruku generaciju, prvi put se roji u maju a drugi put u avgustu (Mihajlović, 2008). Ženka lijegalicom polaže jaja u list. Ispiljele gusjenice se hrane parenhimom, štedeći epidermis, koji kasnije dobije bijeložutu boju. Mina je nepravilnog oblika i jasnije se uočava na licu lista. Često dolazi do spajanja mina dvije ili više gusjenica na jednom listu, tako da cijela površina bude minirana. Nekada se ova vrsta javlja u povišenoj brojnosti tako da hrastovo lišće gubi asimilacionu funkciju. Gusjenice se češće mogu naći na mladim hrastovim biljkama, naročito na podmlatku. Tada mogu da nastanu i izvjesne štete u fiziološkom slabljenju mladih biljaka i zaostajanja u rastu. Ovo je posebno važno prilikom prirodnog obnavljanja, jer favorizuje konkurenciju korovskih biljaka koje guše hrastov podmladak. Simptomi napada ove vrste su konstatovani na malom broju jedinki hrastovog podmlatka (*Quercus pubescens*).

Melasoma populi Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Chrysomelidae). - velika topolina buba listara - Imago je izduženog ovalnog oblika. Tijelo je tamnozeleno ili plavo dok su pokrioca jarko crvene boje. Veličina tijela iznosi 8-12 mm. Larva je izdužena, prljavobijele boje sa crnom glavom. Odrasla larva dostiže dužinu 12-15 mm. Imaga se roje u proljeće, krajem marta do početka maja. Poslije dopunske ishrane ženka polaže jaja na naličje lista i to u manjim gromilicama ukojima ima i do 1000 jaja. U našim klimatskim uslovima velika topolina buba listara ima trostruku generaciju. Velika topolina buba listara je tipična fiziološka štetočina. Imago vrši dopunsku i regerativnu ishranu rupičasto izgrizajući listove. Larve skeletiraju listove sa naličja. Sklona je gradacijama prilikom čega vrše golobrst. Usljed toga biljke gube na visinskom i debljinskom prirastu i fiziološki slabe, te tako postaju “dobra” podloga sekundarnim grupama insekata.

Saperda carcharias Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Cerambycidae) - velika topolina strižibuba je široko rasprostranjena u Evropi i naseljava, prije svega drvo topole i vrbe. *Saperda carcharias* je veličine 20 - 30 mm i najveća je vrsta ovog roda u Evropi. Insekti imaju guste žućkaste ili sivkaste dlake po tijelu. Segmenti dugih antena na kraju se prstenasto završavaju crnom bojom, osim posljednje koja je uniformno siva. Insekti se mogu naći na topolama od juna do septembra. Simptom prisustva vrste su oštećeni listovi topole sa jasno izrezima po sredini. Od sredine jula, nakon završetka procesa maturacije i parenja, ženke u kori izgrizaju jajnu komoricu u koju polože jedno ili više jaja, uglavnom u pridanku mladih stabala topole. Tokom ljeta, pile se larve, koje u početku buše hodnike pod korom, a potom se ubušuju u drvo, gdje grade dug hodnik (do 1m), duž vlakana prema gore. Napadnuta stabla se prepoznaju po obilnom izlivu biljnog soka u osnovi stabla i velikoj količini crvotočine.

Paunovo oko (***Spilocaea oleagina*****,** Cast) – je najprisutnija gljivična bolest na maslini i prisutna je u svim područjima uzgoja masline. Bolest uzrokuje gljivica *Spilocaea oleagina*, koja se razvija ispod gornje kutikule listova i na naličju. Na licu lista pojavljuju se pjege, koje su u početku napada uljaste i tamnozelene boje. S razvojem bolesti oko pjega se uočava prsten žute boje, koji je zelenim prstenom odvojen od žutoga središta. Na kraju pjege postaju smeđe do crne boje, međusobno se spajajući i prekrivajući cijelu površinu lista. Napredovanjem bolesti pjege obično postaju svjetlije zbog odvajanja zaražene kutikule lista od tkiva ispod nje. Na kraju dolazi do defolijacije stabla, a što je posebno izraženo u donjim dijelovima krošnje. Ovo dovodi do slabljenja ukupnog stanja stabala masline, a za posljedicu ima značajno smanjenje prinosa. Do glavne zaraze dolazi tokom jeseni (oktobar - novembar), jer su tada listovi mokri uslijed kiše, a temperatura pogoduje razvoju bolesti. Klimatski faktori imaju odlučujuću ulogu za razvoj bolesti, jer je za razvoj gljivice potrebna je visoka vlažnost (kiša, magla, rosa) i temperatura 8-24°C. Zastoj u razvoju bolesti jedino se odvija tokom ljeta kad vladaju visoke temperature i suša.



Simptomi napada gljive “Paunovo oko” na listu masline


Čađavica (***Capnodium spp*****.,** ***Alternaria spp***.) - pojava tzv. gljiva čađavica na maslinama je posljedica napada nekih štetnih insekata masline, prije svega maslinovog medića (*Saissetia oleae*), koji izlučuju mednu rosu na koju se naseljavaju razne vrste gljiva čađavica. Preventivne mjere u direktnoj su vezi sa pojavom maslininog medića. Čađavica se javlja na svim nadzemnim dijelovima masline stvarajući crni micelij, moguća je pojava i raznih saprofitskih gljiva koje nemaju direktne veze sa uzgajanim biljkama. Ove se gljive hrane na medljikavoj izlučevini vaši na kojoj parazitiraju. Faktori koji pospješuju pojavu ovih gljiva su, između ostalog, neredovna rezidba, veća upotreba azotnih đubriva, nesprovođenje mjera zaštite od biljnih vaši, blage zime itd. Čađavica remeti proces fotosinteze i razmjenu gasova.

4.4. Zaključna ocjena stanja

U zoni analiziranog obuhvata planiranog šetališta od Starog grada do početka šetališta u Bečićima, analizirano je ukupno 1312 stabala/individua drvenastih vrsta i po kategorijama je konstatovano:

- stabla A kategorije - 207 kom.
- stabla B kategorije - 320 kom.
- stabla C kategorije - 591 kom.
- stabla R kategorije - 194 kom.

Kategorizacija zelenila u zahvatu



Stanje postojeće dendroflore dato je u tabelarnom prilogu na osnovu koje se mogu sagledati svi parametri relevantni za valorizaciju posmatranog zelenila.

Prikazani podaci mogu poslužiti kao dobra polazna osnova prilikom rekonstrukcije i revitalizacije analiziranih zelenih površina kao za izradu projekta planiranog šetališta.

Iako je u higijenskom smislu postojeće zelenilo, u zavisnosti od sektora, u manjoj ili većoj mjeri zapušteno, na osnovu rezultata analize boniteta zelenog fonda evidentno je da osim konstatovanih simptoma na pojedinačnim stablima ili na grupi stabala, generalno nisu prisutne zabrinjavajuće fitopatološke ili entomološke aktivnosti.

Na površinama gdje su zasadi u gustom sklopu, konstatovano je da su stabla u unutrašnjosti sklopa manje vitalnosti, tanjeg debla, visoke i prorijeđene krošnje, sa suvim granama, a prisutna su i pojedinačna suva stabla. Stabla u gustom sklopu su, uglavnom, nepovratno izgubila pravilan oblik krošnje i debla.

Kroz buduće projektne mjere potrebno je u očuvati stabala "A" (drveće visokog kvaliteta) i "B" kategorije (drveće vrlo dobrog kvaliteta) koja su od značaja za izgled lokacije i očuvanje karaktera predjela.

Stabla kategorije "B" mogu se presađivat u zavisnosti od vrste, starosti i dimenzija.

Stabla kategorija "C" obuhvataju drveće ograničenog kvaliteta čije je opšte stanje moguće, u izvjesnoj mjeri, sanirati i unaprijediti primjenom adekvatnih mjera njege i održavanja.


Drveće kategorije "R" su ona stabla koja se ne mogu sanirati zbog postojanja većih oštećenja, niske dekorativnosti i vitlnosti ili potpune osušenosti, pa ih treba ukloniti sa lokacija.

- **SEKTOR 1**

U Sektoru 1 je analizirano 260 stabala/individua drvenastih vrsta i po kategorijama je konstatovano:

- stabla A kategorije - 39 kom.
- stabla B kategorije - 99 kom.
- stabla C kategorije - 106 kom.
- stabla R kategorije - 16 kom.

Kategorizacija zelenila u Sektoru 1




- **SEKTOR 2**

U Sektoru 2 je analizirano 276 stabala/individua drvenastih vrsta i po kategorijama je konstatovano:

- stabla A kategorije - 45 kom.
- stabla B kategorije - 68 kom.
- stabla C kategorije - 122 kom.
- stabla R kategorije - 41 kom.

Kategorizacija zelenila u Sektoru 2




- **SEKTOR 3**

U Sektoru 3 je analizirano 183 stabala/individua drvenastih vrsta i po kategorijama je konstatovano:

- stabla A kategorije - 91 kom.
- stabla B kategorije - 36 kom.
- stabla C kategorije - 47 kom.
- stabla R kategorije - 9 kom.

Kategorizacija zelenila u Sektoru 3




- **SEKTOR 4**

U Sektoru 4 je analizirano 72 stabala/individua drvenastih vrsta i po kategorijama je konstatovano:

- stabla A kategorije - 11 kom.
- stabla B kategorije - 15 kom.
- stabla C kategorije - 19 kom.
- stabla R kategorije - 27 kom.


Kategorije zelenila u Sektoru 4



- **SEKTOR 5**

U Sektoru 5 je analizirano 23 stabala/individua drvenastih vrsta i po kategorijama je konstatovano:
- stabla A kategorije - 1 kom.
- stabla B kategorije - 10 kom.
- stabla C kategorije - 10 kom.
- stabla R kategorije - 3 kom.


Kategorije zelenila u Sektoru 5



- **SEKTOR 6**

U Sektoru 6 je analizirano 148 stabala/individua drvenastih vrsta i po kategorijama je konstatovano:
- stabla A kategorije -12 kom.
- stabla B kategorije - 46 kom.
- stabla C kategorije - 57 kom.
- stabla R kategorije - 33 kom.

Kategorizacija zelenila u Sektoru 6




- **SEKTOR 7**

U Sektoru 7 je analizirano 316 stabala/individua drvenastih vrsta i po kategorijama je konstatovano:

- stabla A kategorije - 8 kom.
- stabla B kategorije - 36 kom.
- stabla C kategorije - 214 kom.
- stabla R kategorije - 58 kom.

Kategorizacija zelenila u Sektoru 7




- **SEKTOR 8**

U Sektoru 8 je analizirano 34 stabala/individua drvenastih vrsta i po kategorijama je konstatovano:

- stabla B kategorije - 16 kom.
- stabla C kategorije - 8 kom.
- stabla R kategorije - 58 kom.

Kategorizacija zelenila u Sektoru 8



5. MJERE NJEGE, ZAŠTITE I UNAPRIJEĐENJA STANJA ZELENOG FONDA

Obnova i rekonstrukcija zelenih površina i uklapanje postojećeg zelenila u nova projektna rješenja podrazumijeva:

- Maksimalno očuvanje stabala "A" i "B" kategorije
- Sanacija i očuvanje stabala "C" kategorije kategorije koja ne ometaju budući projektni concept
- Uklanjanje stabala "R" kategorije
- Pri sječi stabala panjeve vaditi iz zemlje radi spriječavanja namnoženje ksilofagnih vrsta insekata i fitopatogenih gljiva kao i radi pripreme mjesta za buduću sadnju
- Uklanjanje suvih i djelimično suvih grana sa stabala "B" i "C" kategorije
- Umjereno i pravilno orezivanje stabala u smislu adekvatnog oblikovanja krošnje
- Prilikom orezivanja voditi računa da ne dođe do mehaničkih oštećenja kore jer ozlijeđena mjesta predstavljaju mjesto ulaska primarnih vrsta insekata i gljiva
- Prorijeđivanje gustih sklopova
- Presađivanje stabala "B" kategorije sa površina planiranih za izgradnju izuzev stabala koje ne podnose presađivanje (četinari). Uspješnost presađivanja u velikoj mjeri zavisi od starosti i dimenzija stabala
- Uklanjanje stabala invazivnih vrsta (*Robinia pseudoacacia*)
- Primjenom agrotehničkih mjera obezbijediti bolju dreniranost i aeraciju zemljišta pored stabala koja se zadržavaju
- Zaštita stabala sa ogoljenim korijenjem nasipanjem plodne zemlje istog pedološkog sastava kao na lokaciji
- Na površinama gdje su stabla dostigla gornju granicu starosti i polako propadaju, potrebno izvršiti obnovu podmlađivanjem dendroflore i to u fazama, tj. etapno
- Rekultivacija makije i unaprijeđenje optimalnog sklopa i obrasta šumske sastojine alepskog bora na rtu Zavala
- Uspostavljanje optimalnog odnosa između izgrađenih i zelenih struktura
- Za ozelenjavanje koristiti prije svega autohtone biljne vrste i odomaćene alohtone vrste koje su strukturni element kultivisanog predjela uz zabranu korišćenja invazivnih biljnih vrsta. Koristiti najadaptivnije taksone, prije svega u biološko-ekološkom smislu, a zatim i u pogledu dekorativno-estetskog unaprijeđenja prostora.

Smjernice za presađivanje

- Za presađivanje birati ona stabla koja imaju visok stepen vitalnosti i dekorativnosti da bi čitav proces, koji može biti i izuzetno skup, imao smisla.
  Prilikom presađivanja voditi računa prvenstveno o zaštiti sadnice od mehaničkih oštećenja.
- Visok procenat uspješnosti presađivanja od preko 90% postiže se ukoliko se presađivanje vrši u periodu januar - april, dok u ostalim periodima godine procenat neuspješnosti ide i do 30%.
  Orezivanje i natapanje korijenja bi trebalo sprovoditi nekoliko nedjelja prije presađivanja. Prioritetno je prije kopanja zemlju oko korijenovog sistema držati vlažnom da bi busen bio kompaktan.
  Korijenje se orezuje tako da se očuva busen. Dubina orezivanja korijena zavisi od vrste sadnice. U slučaju veoma odraslih sadnica, kranom ili odgovarajućom mašinom pridržava se stablo dok se orezuje donji dio korijena.
  Materijali za oblaganje busena (da ne bi doslo do njegovog rasipanja i oštećenja korijena) prilikom transporata ili skladištenja ne smiju biti sintetički - najlon i slično, već koristiti platnene ili jutane vreće.
  Presađivanje se mora vršiti pod nadzorom stručnog lica, a po specijalnoj tehnologiji presađivanja sa busenom u posebne kontejnere sa odgovarajućim supstratom.
  Nakon toga se primjenjuju intenzivne mjere njege.
  Sadnja na stalno mjesto se vrši nakon ukorijenjivanja. Na novoj lokaciji sadnica bi trebala biti postavljena tako da njena orjentacija odgovara onoj na prvobitnoj lokaciji.

Zaštita stabala prilikom građevinskih radova


- Promovisanje prakse odgovornog građenja i određivanje zone zaštite stabla (ZZS). Plan zaštite stabala B i C kategorije treba da odredi lokaciju privremeno postavljenih ograda da bi se zaštitila stabla i njihova zona korijena za vrijeme građevinskih radova (ograđivanje na površini zaštite korijena). Preporuka je da zaštitne ograde budu visoke upadljive iz razloga što označavaju „isključene zone“ gdje je zabranjena gradnja i upotreba krupne mehanizacije.



Efektivna zona zaštite stabla ima radius od 38 cm za svakih 2.5 cm prečnika debla. Zaštitna zona štiti korjenje, zemljište i drži grane dalje od građevinske opreme i materjala.


Tabela: Radius zona zaštite odraslih stabala

Prečnik debla	Radius zona zaštite odraslih stabala		
	Dobra zaštita	Bolja zaštita	Najbolja zaštita
20 cm	3 m	3.6 m	6 m
30 cm	4.5 m	5.4 m	9 m
40 cm	6 m	7.2 m	12 m
50 cm	7.5 m	9 m	15 m



Zona zaštite stabala

- Locirati sve komunalne priključke što dalje od sadnih mjesta. Prije svega treba zaštititi strukturalno postolje korijena od kopanja kanala. Ovo postolje može da se pruža čak 3.5 m od debla. Voditi računa da mašine za kopanje kanala ne djeluju u kritičnoj zoni korena.
  Ako je neophodna ugradnja instalacija ispod stabala koja su predviđena za čuvanje preporuka je pravljenje tunela kopanjem svrdlom za zemlju. Kopanje tunela kroz kritičnu zonu korijena mora da bude na dubini od minimum 60 cm kako bi se izbjegao veći deo korijena. Povećati dubinu za 30 cm ako cijevi prolaze direktno ispod debla.
  Kopanje rova tako da korijenje ostane neoštećeno se može uraditi sa pneumatskim vazdušnim nožem (airknife) ili pažljivim ručnim kopanjem.
  Izbjegavati kopanje rovova tokom vrućih, sušnih i vjetrovitih dana. Zaštititi izloženo korijenje tako što će se odmah umotati vlažnom jutom kako se ne bi osušilo. Ne ostavljati otkopan rov dugo vremena (najbolje bi bilo sat vremena), brzo zamijeniti zemljište i natopiti ga vodom kako bi se sleglo. Ako je došlo do ozbiljnog oštećenja na korijenu rana brže zarasta ako se napravi oštar rez iznad oštećenog dijela.



Smjernice za uređenje makije i šumske sastojine na rtu Zavala

Zeleni pojas šume alepskog bora i makije očuvati u izvornom obliku koji obezbjeđuje autentičan mediteranski izgled i ekološku stabilnost predjela. Osnovna funkcija ovog pojasa je zaštitno-rekreativna.

- Sprovođenje sanitarno-higijenskih uzgojnih mjera (sanitarna sječa, uklanjanje suvih i djelimično suvih grana)
- Uklanjanje osušenih, izvaljenih i prelomljenih stabala jer se stvaraju povoljni uslovi za namnoženje insekata i gljiva
- Prilikom uklanjanja stabala, panjeve ostavljati što niže (do 18 cm), jer se u tom slučaju sa njih ne mora skidati kora pošto pod korom ostaje mala površina drveta za prenamnoženje ksilofagnih insekata
- Svako uklonjeno stablo nadoknaditi novom sadnicom
- Rekultivaciju devastiranih površina vršiti primjenom bioloških i tehničkih mjera
- Konverzija postojećih šuma tj. prevođenje u viši sastojinski oblik
- Pošumljavanje vršiti autohtonim biljnim vrstama. Koristiti standardne sadnice sa busenom, rasadnički dobro odnjegovane i viske vitalnosti, minimalane starosti od 5 godina
- Izbjegavati nastajanje monokultura
- Izgradnju potrebne hidrotehničke infrastrukture kao najefikasnije mjere protivpožarne zaštite.

LITERATURA

- Barbarić, M., Raič, A., Karačić, Ana. (2014): Priručnik iz maslinarstva. Federalni agromediteranski zavod Mostar. Mostar Pp 69.

- Blečić V. & Lakušić R. (1976): Prodromus biljnih zajednica Crne Gore. Glasn. Rep. Zav. Zaš. Prir. - Prir. Muz. 9: 57-98, Titograd.

- Bunuševac, T., Vukićević, E. & Mijanović, O. (1971): Dekorativne biljke Crnogorskog primorja u području Bar - Budva. Glasnik Šumarskog fakulteta, serija C, Hortikultura, br. 39, 35-70. Beograd.

- Kantoci, D (2006): Maslina. Pregledni rad. Glasnik zaštite bilja 6. Pp 4-14.

- Lakušić R. (1987): Šumske zajednice Jugoslavije - Crna Gora. Šumarska Enciklop., 3: 388-395, Zagreb.

- Mapiranje i tipologija predjela Crne Gore. Finalni izvještaj izdvojenih osnovnih tipova predjela i područja karaktera predjela. Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD Podgorica (2015).

- Mihajlović, Lj. (2008): Šumarska entomologija. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu. Pp 877.

- Miranović, K. (2006): Maslina (*Olea europaea* L.). Novinsko, izdavačko i grafičko akcionarsko društvo "Pobjeda" Podgorica. Pp 487.

- Predlog aktivnosti za uspostavljanje sistema zelenih površina Opštine Budva u narednom periodu. Monte CEP, Centar za planiranje urbanog razvoja, Kotor.

- Priručnika o načinu izrade plana predjela (Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, 2014.).

- Prostorni plan posebne namjene (PPPN) za Obalno područje Crne Gore (Sl. list CG, br. 56/18).

- Programa integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP CG). Analiza ranjivosti i pogodnosti, Analiza opšte ranjivosti (2013).

- Roganović, D. (2007): Insects on trunk and branches of Cypress (*Cupressus sempervirens* L.) in Montenegro. Journal for Forestry, Wood Processing, Landscape Architecture and Horticulture, and Ecological Engineering in Soil and Water Resources Protection. 3-4. Belgrade.Pp 55-71.

- Roganović, D. (2008): Xylofagous insects and their parasitoids on Cypress (*Cupressus sempervirens* L.) in Montenegro. Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии. Материалы Международной научной конференции 2–6 июня 2008 г. В двух томах Том 2 Минск – Pp 35-37.

- Roganović, D., Jovović, V. (2016): Valorisation of the green fund in the area of Kotobilj in Herceg Novi. Journal Boka - A Collection of Works in Science, Culture and Art. Herceg Novi. Volume 36. PP 73 – 94.

- Sterniša, A., Mišović, S. (2003): Projekat revitalizacije i hortikulturno-pejzažnog uređenja starog Gradskog parka u Budvi.

- Stešević D., Caković D. (2013): Katalog vaskularne flore Crne Gore. Tom I. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica.

- Strane i invazivne strane biljne vrste u Crnoj Gori. Projekat "Utvrđivanje popisa o prisustvu i distribuciji invazivnih vrsta biljaka na teritoriji Crne Gore". Parkovi Dinarida (2021).

- Studija zaštite zaštićenog prirodnog dobra "Slovenska plaža", Opština Budva. Zavod za zaštitu prirode Crne Gore, Podgorica (2011).

- Trinajstić I. (1999): Sintaksonomska analiza vazdazelene šumske vegetacije Crnogorskog primorja. Polj. Šum. (Titograd), 35(3-4): 3-11.

- Vidaković, M. (1982): Četinjače - morfologija i varijabilnost, JAZU i Sveučilišna naklada Liber, Zagreb.

- Vukićević, E. (1996): Dekorativna dendrologija, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.

- Zakon o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva. (Sl. list Crne Gore br. 18/19).

PRILOZI

- **FOTODOKUMENTACIJA**

- **SEKTOR 1**



St. br. 1 - kanarska palma (*Phoenix canariensis*)



St. br. 2 - maslina (*Olea europaea*)



St. br. 4 - maslina (*Olea europaea*)



St. br. 9, 10, 11, 13 - maslina (*Olea europaea*)




St. br. 5, 6, 7, 8 - kanarska palma (*Phoenix canariensis*)



St. br. 18 - kanarska palma (*Phoenix canariensis*)




St. br. 27 - kanarska palma (*Phoenix canariensis*) i st. br. 28 - *Washingtonia filifera*



St. br. 36 – dudovac (*Broussonetia papyrifera*)



St. br. 42 - *Ligustrum japonicum*



St. br. 50 - košćela (*Celtis australis*)



St. br. 51 - ginko (*Ginkgo biloba*)



St. br. 63 - kamfor (*Cinnamomum camphora*)



St. br. 71 - crnika (*Quercus ilex*)



St. br. 111 - oleander (*Nerium oleander*)



St. br. 80 i 117 - *Washingtonia robusta*



St. br. 82 - platan (*Platanus orientalis*)





St. br. 133 i 143 - primorski bor (*Pinus pinaster*)



St. br. 179 - likvidambar (*Liquidambar styraciflua*)



St. br. 185 - Urmina palma, datula (*Phoenix dactylifera)*



St. br. 238 - eukaliptus (*Eucalyptus globulus*)



St. br. 190 i 191 - krupnocvjetna magnolija (*Magnolia grandiflora*)



St. br. 226, 227, 228 - kanarska palma (*Phoenix canariensis*)



St. br. 234 i 255 - platan (*Platanus orientalis*);
St. br. 230 - kanarska palma (*Phoenix canariensis*);
St. br. 231 – piramidalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)



St. br. 169 - horizontalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*)
St. br. 160 i 215 - piramidalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)

- **SEKTOR 2**



St. br. 289 - kanarska palma (*Phoenix canariensis*)



St. br. 317, 315, 313, 341 - kanarska palma (*Phoenix canariensis*)



St. br. 276 - javor (*Acer sp*.);
St. br. 277, 278, 279, 280, 281 - kanarska palma (*Phoenix canariensis*)




St. br. 285, 286, 287 - maslina (*Olea europaea*)



St. br. 285, 286, 287 - maslina (*Olea europaea*)



St. br. 319, 320, 321 - jasmin (*Jasminum nudiflorum*)



St. br. 311 i 335 - melija (*Melia azedarach*)



St. br. 339 - platan (*Platanus orientalis*)



St. br. 418, 421 - primorski bor (*Pinus pinaster*)



St. br. 422, 423, 430, 424, 425 - primorski bor (*Pinus pinaster*)




St. br. 428 - eukaliptus (*Eucalyptus globulus*)



St. br. 384 - pajavac (*Acer negundo*)



St. br. 412 - pajavac (*Acer negundo*)



St. br. 385 - lovor višnja (*Prunus laurocerasus*)



St. br. 434 – crni bor (*Pinus nigra*)



St. br. 437 – piramidalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)



St. br. 436 – crni bor (*Pinus nigra*) i St. br. 438 – *Ligustrum japonicum*



St. br. 389, 390, 391 – pinjol (*Pinus pinea*)




St. br. 393 - *Chamaerops excelsa*



St. br. 402 – maslina (*Olea europaea)*



St. br. 403, 404, 405 – platan (*Platanus orientalis*)



St. br. 406 – oleander (*Nerium oleander*)



St. br. 409 – *Ligustrum japonicum*



St. br. 413, 414, 415 – divlji kesten (*Aesculus hippocastanum*)





St. br. 399 – crni bor (*Pinus nigra*)



St. br. 396 b – piramidalni čempres (*C. sempervirens* var. *pyramidalis*);
St. br. 396 – horizontalni črmpres (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*)




St. br. 479 – maslina (*Olea* europaea); St. br. 480 – smokva (*Ficus carica*);
St. br. 491, 512, 497 – kanarska palma (*Phoenix canariensis*)



St. br. 486, 487, 492 – melija (*Melia azedarach*); 482 - juka (*Yucca filamentosa*); 483 – cikas (*Cycas revoluta)*



St. br. 545 - lovor (*Laurus nobilis*);
543, 544 - maslina (*Olea europaea*)



St. br. 510, 511, 461, 513 – primorski bor (*Pinus pinaster*)



St. br. 610, 615, 616, 617, 618, 619 – kisjelo drvo (*Ailanthus altissima*)

- **SEKTOR 3**



St. br. 557, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 571, 574, 637, 638, 639, 640, 642, 643, 645, 646 - horizontalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*);
St. br. 570, 572, 647 – piramidalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)
St. br. 560, 568, 569, 573, 641, 644 – primorski bor (*Pinus pinaster*)



St. br. 602 - tamariks (*Tamarix sp*.); St. br. 692 - kokos palma (*Cocos nucifera*);
St. br. 685, 694 - kanarska palma (*Phoenix canariensis*)



St. br. 688, 689, 690, 691 - kanarska palma (*Phoenix canariensis*)



St. br. 661 i 662 – maslina (*Olea europaea*)




St. br. 663 - maslina (*Olea europaea*)



St. br. 667 – crni bor (*Pinus nigra*)




St. br. 684 - maslina (*Olea europaea*)



St. br. 696 - *Cedrus atlantica 'Pendula'*



St. br. 738 – tuja (*Thuja sp.*)



St. br. 739, 740, 741 – pinjol (*Pinus pinea*)



St. br. 750 i 751 – melija (*Melia azedarach*)

- **SEKTOR 4**



St. br. 671 - 678: bagrem (*Robinia pseudoacacia*)



St. br. 770 – čempres (*Cupressus sempervirens 'Stricta'*)



St. br. 771 – čempres *Cupressus sempervirens 'Stricta'*)



St. br. 772 - crnika (*Quercus ilex*)



St. br. 773 - crnika (*Quercus ilex*)



St. br. 792, 793, 794, 796 - bagrem (*Robinia pseudoacacia*);
St. br. 797 – melija (*Melia azedarach*)



St. br. 795, 798, 800 - *Paulownia tomentosa*;
St. br. 799 – melija (*Melia azedarach*); St. br. 802 – platan (*Platanus orientalis*)



St. br. 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 816, 818, 819, 820, 821, 822, 823 – horizontalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*)



St. br. 817 - primorski bor (*Pinus pinaster*); 817 - topola (*Populus nigra*); 834 - *Washingtonia filifera*



St. br. 824 - primorski bor (*Pinus pinaster*);



St. br. 835 – bagrem (*Robinia pseudoacacia*)

SEKTOR 5



St. br. 836 – pinjol (*Pinus pinea*)



St. br. 837 – pinjol (*Pinus pinea*)



St. br. 841, 844, 845, 846 – pinjol (*Pinus pinea*);
840 – alepski bor (*Pinus halepensis*)



St. br. 849, 850, 851 – čempres
(*Cupressus sempervirens var. horizontalis*)



St. br. 842 – pinjol (*Pinus pinea*)



St. br. 843 – pinjol (*Pinus pinea*)



St. br. 852 – alepski bor (*Pinus halepensis*)



St. br. 1314, 1315 – krupnocvjetna magnolija (*Magnolia grandiflora*)

- **SEKTOR 6**



St. br. 853, 854 – alepski bor (*Pinus halepensis*)



St. br. 857-862- melija (*Melia azedarach*)



St. br. 867 – brijest (*Ulmus minor* subsp. *canescens*)



St. br. 868 – brijest (*Ulmus minor* subsp. *canescens*)



St. br. 869 – brijest (*Ulmus minor* subsp. *canescens*)



St. br. 874,875, 876, 879 - melija (*Melia azedarach*)



St. br. 881 - ligustrum (*Ligustrum japonicum*);
St. br. 880 - crna topola (*Populus nigra*)



St. br. 886 – 904 – brijest
(*Ulmus minor* subsp. *canescens*)



St. br. 890 – lovor
(*Laurus nobilis*)



St. br. 891, 892, 893, 896 – horizontalni čempres
(*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*)



St. br. 905, 906, 907 – horizontalni čempres
(*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*);
912 – brijest (*Ulmus minor* subsp. *canescens*)



St. br. 913-919 – kanarska palma (*Phoenix canariensis*)



St. br. 936 – crni bor (*Pinus nigra*);
St. br. 937, 939 – horizontalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*)



St. br. 948, 960 – melija (*Melia azedarach*)



St. br. 965 – hrorizontalni čempres (*Cupressus sempervirens var. horizontalis*)



St. br. 986 – eukaliptus (*Eucalyptus globulus*)



St. br. 987 – platan (*Platanus orientalis*)



St. br. 993 – melija (*Melia azedarach*);
St br. 988, 989, 990, 991, 992 – pitosporum (*Pittosporum tobira*)

- **SEKTOR 7**



St. br. 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 – piramidalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)



St br. 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1047, 1048, 1049, 1050 - piramidalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)



St. br. 1040, 1041, 1042, 1043, 1044 - piramidalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)



St. br. 1045 - piramidalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)



St. br. 1111-1117 – oleander (*Nerium oleander*); St br. 1118, 1119 – piramidalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)



St. br. 1121, 122, 1223, 1124, 1125 – judino drvo (*Cercis siliquastrum*)



St. br. 1126, 1129 – piramidalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)



St. br. 1133 – alepski bor (*Pinus halepensis*)



St. br. 1138 – korizontalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*)



St. br. 1149 – piramidalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)



St. br. 1145 - kedar (*Cedrus deodara*)



St br. 1103, 1104, 1105 – piramidalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)



St. br. 1106 – horizontalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*)



St. br. 1150 – alepski bor (*Pinus halepensis*)



St. br. 1121, 1121, 1123, 1124, 1125 - *Lagerstroemia indica*



St. br. 1160 – oleander (*Nerium oleander*)



St. br. 1161 – oleander (*Nerium oleander*)



St. br. 1163, 1164 - alepski bor (*Pinus halepensis*)



St. br. 1179, 1180 - horizontalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*);
St. br. 1181 - alepski bor (*Pinus halepensis*)



St. br. 1180, 1181 - alepski bor (*Pinus halepensis*)



St. br. 1183 - horizontalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*)



St. br. 1208 – visoka žumara (*Chamaerops excelsa*)



St. br. 1211 - *Washingtonia filifera*
1212 - kanarska palma (*Phoenix canariensis*)



St. br. 1217 – pitosporum (*Pittosporum tobira*)



St. br. 1233 - *Butia capitata*



St. br. 1235 - alepski bor (*Pinus halepensis*)



St. br. 1254, 1255 – tamariks (*Tamarix sp.*)



St. br. 1258, 1259, 1260, 1261 - nar (*Punica granatum*)



St. br. 1323 - kedar (*Cedrus deodara*);
St. br. 1324, 1325, 1326 - lovor (*Laurus nobilis*)



St. br. 1230 - alepski bor (*Pinus halepensis*)



St. br. 1092, 1093, 1094 – piramidalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)



St. br. 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082 – kanarska palma (*Phoenix canariensis*)

- **SEKTOR 8**



St. br. 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292 – horizontalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*)
St. br. 1288 – piramidalni čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)



St. br. 1294 – alepski bor (*Pinus halepensis*)



St. br. 1295 - *Pistacia terebinthus*;
St. br. 1296, 1297 – alepski bor (*Pinus halepensis*)



St. br. 1307 – mirta (*Myrtus communis*); St br. 1308 – hrast medunac (*Quercus pubescens*)



St. br. 1311 – maslina (*Olea europaea*)



St. br. 1310 - mirta (*Myrtus communis*)

- **SEKTOR 9**



Skupina piramidalnog i horizontalnog čempresa (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis, C. sempervirens* var. *horizontalis*) sa prevršenim i izvaljenim stablima



Stabla horizontalnog čempresa (*Cupressus sempervirens* var. *horizontalis*) sa radikalno orezanim donjim granama i oštećenom korom debla



Očuvane skupine alepskog bora na nižim pozicijama rta sa oštećenim pojedinačnim stablima čempresa (narušen habitus karakterističan za vrstu i vitalnost stabla)



Očuvana šumska vegetacija obodom rta Zavala (*Quercus ilex, Pinus halepensis*, *Cupressus sempervirens*)



Poleglo stablo alepskog bora (*Pinus halepensis*) i oštećena stabla čempresa (*Cupressus sempervirens*) – visoko podignuta kruna



Vegetacija makije sa mladim stablima alepskog bora kao progradacioni stadij u obnovi šumske vegetacije



Zrelo stablo crnike (*Quercus ilex*)



Očuvana šuma alepskog bora na istočnim padimana rta Zavala

TABELARNI PRIKAZ ANALIZE DENDROFLORE

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1	1	Phoenix canariensis	1.41	46	3.50	0.50	2	4	4	4	B	moguće presađivanje
2	1	Olea europaea	2.52	8	2.00	0.90	2	5	4	4	A	moguće presađivanje
3	1	Olea europaea	2.65	8	2.00	1.10	2	5	4	4	A	moguće presađivanje
4	1	Olea europaea	2.02	18	1.20	1.40	3	5	5	4	A	topijarna forma (bonsai); dvije centralne grane
5	1	Phoenix canariensis	7.98	75	7.00	5.90	5	3	4	2	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; stablo obraslo bršljanom; plodonosi
6	1	Phoenix canariensis	7.81	64	7.00	5.70	5	3	4	2	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
7	1	Phoenix canariensis	7.90	67	7.00	5.80	5	3	4	2	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
8	1	Phoenix canariensis	7.94	73	7.00	5.90	5	3	4	2	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
9	1	Olea europaea	3.11	5	0.90	0.50	1	4	2	4	B	rijetka krošnja; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
10	1	Olea europaea	1.74	4.5	1.10	0.70	1	4	2	4	B	rijetka krošnja; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
11	1	Olea europaea	1.80	4.5	1.10	0.60	1	4	2	4	B	rijetka krošnja; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
12	1	Punica granatum	2.80	/	1.50	/	2	5	4	2	A	žbun
13	1	Olea europaea	1.92	7.5	1.80	0.80	2	4	2	4	B	rijetka krošnja; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
14	1	Phoenix canariensis	6.52	56	4.50	4.50	5	3	4	2	B	
15	1	Acer platanoides	5.19	11	3.90	2.20	3	4	4	4	B	
16	1	Olea europaea	2.02	5.5	1.80	1.30	1	4	2	4	B	rijetka krošnja; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
17	1	Olea europaea	1.86	5.4	1.70	0.90	1	4	2	4	B	rijetka krošnja; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
18	1	Phoenix canariensis	9.40	71	7.00	7.30	5	3	4	2	B	velika šupljina u donjem dijelu stabla (potrebna konzervacija); stablo obraslo bršljanom; plodonosi

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
19	1	Olea europaea	2.76	8	2.00	0.90	2	4	2	4	B	rijetka krošnja; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
20	1	Olea europaea	1.97	7.5	1.80	0.80	1	4	2	4	B	rijetka krošnja; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
21	1	Phoenix canariensis	1.55	46	4.00	0.50	3	4	4	4	B	moguće presađivanje
22	1	Olea europaea	1.71	4.5	1.50	0.70	1	4	2	4	B	rijetka krošnja; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
23	1	Juniperus horizontalis	1.70	/	/	/	3	5	5	2	A	žbun
24	1	Punica granatum	3.26	/	1.50	/	2	5	4	2	A	žbun
25	1	Olea europaea	2.02	18	1.20	1.40	2	4	2	4	B	rijetka krošnja; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
26	1	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	14.05	37	3.00	3.70	5	3	3	2	C	prevršeno stablo
27	1	Phoenix canariensis	6.67	54	7.00	4.20	5	3	4	2	B	
28	1	Washingtonia filifera	19.25	43	3.40	17.30	5	3	4	2	B	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
29	1	Nerium oleander	3.72	12	4.50	1.80	3	4	4	3	B	žbun
30	1	Cycas revoluta	1.80	31	2.10	0.70	3	5	5	3	A	
31	1	Olea europaea	1.97	9	1.90	0.80	2	4	4	4	B	moguće presađivanje
32	1	Morus alba 'Pendula'	1.70	5	1.20	1.60	2	4	4	3	B	
33	1	Nerium oleander	1.52	/	/	/	2	5	5	3	A	žbun; moguće presađivanje
34	1	Nerium oleander	1.40	/	/	/	2	5	5	3	A	žbun; moguće presađivanje
35	1	Nerium oleander	1.10	/	/	/	2	5	5	3	A	žbun; moguće presađivanje
36	1	Broussonetia papyrifera	7.37	115	8.00	2.20	5	1	1	/	R	centralna trulež debla (šupljina) i tragovi gorjenja
37	1	Pinus halepensis	17.96	75	6.00	10.20	5	2	2	1	C	nagnuto deblo
38	1	Nerium oleander	2.30	/	/	/	2	5	5	4	A	žbun; moguće presađivanje
39	1	Phoenix canariensis	2.53	65	6.50	0.80	3	3	4	4	B	
40	1	Spiraea x vanhouttei	1.40	/	/	/	2	5	5	2	A	žbun
41	1	Cycas revoluta	1.30	19	1.80	0.50	3	5	5	3	A	
42	1	Ligustrum japonicum	4.91	7 do 12	7.00	2.10	3	4	4	3	B	više stabala iz panja (multi stem)
43	1	Phoenix canariensis	7.02	68	7.50	3.90	4	4	5	3	A	
44	1	Nerium oleander	5.20	19 do 25	12.00	2.10	5	3	3	1	C	izdanci iz panja (multi stem)

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
45	1	/	0.91									grana od 44
46	1	Pittosporum tobira	2.05	8 do 15	8.50	1.90	5	3	2	2	C	izdanci iz panja (multi stem)
47	1	/	2.10									grana od 46
48	1	Celtis australis	10.05	70	15.00	4.30	5	4	4	2	B	
49	1	Celtis australis	7.47	4.47	3.00	0.90	2	3	2	4	C	
50	1	Celtis australis	7.36	18	7.00	1.90	4	4	4	3	B	bez centralne grane
51	1	Ginkgo biloba	9.33	9	3.50	1.90	3	5	4	4	A	u gustom sklopu
52	1	Celtis australis	5.95	8 do 10	5.00	1.60	3	4	4	4	B	više stabala iz osnove (multi stem)
53	1	Magnolia grandiflora	5.35	14	9.00	1.90	3	4	3	4	B	prevršeno stablo; u gustom sklopu
54	1	Feijoa sellowiana	2.52	/	/	/	3	5	5	2	A	žbun
55	1	nedefinisana vrsta	1.31	2	/	/	2	2	1	1	R	listopadni žbun; nepravilnog habitusa; u gustom sklopu
56	1	Viburnum tinus 'Lucidum'	2.64	/	/	/	3	4	4	3	B	žbun
57	1	Ginkgo biloba	10.63	18	4.50	1.90	3	5	4	4	A	u gustom sklopu
58	1	Nerium oleander	2.33	/	/	/	3	5	5	3	A	žbun
59	1	Olea europaea	2.52	7	3.00	0.90	2	4	4	4	B	moguće presađivanje
60	1	Quercus ilex	5.09	17	4.50	1.90	3	3	3	4	C	prorijeđena krošnja; prisustvo suvih tanjih grana; u žardinjeri

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
61	1	Callistemon citrinus	1.93	/	/	/	3	3	3	2	C	žbun; u žardinjeri
62	1	Quercus ilex	5.15	17	4.50	2.00	3	3	3	4	C	prorijeđena krošnja; prisustvo suvih tanjih grana; u žardinjeri
63	1	Cinnamomum camphora	5.75	12	6.00	1.70	3	3	4	4	B	više stabala iz osnove (multi stem); prisustvo suvih tanjih grana; u žardinjeri
64	1	Cinnamomum camphora	4.05	12	6.00	1.70	3	3	4	4	B	više stabala iz osnove (multi stem); prisustvo suvih tanjih grana; u žardinjeri
65	1	Cinnamomum camphora	6.03	12	5.80	1.60	3	4	4	4	B	više stabala iz osnove (multi stem); u žardinjeri
66	1	Cinnamomum camphora	6.05	12	5.80	1.65	3	4	4	4	B	više stabala iz osnove (multi stem); u žardinjeri
67	1	Quercus ilex	6.51	18	4.50	1.90	3	3	3	4	C	prorijeđena krošnja; prisustvo suvih tanjih grana; u žardinjeri
68	1	Quercus ilex	7.35	19	4.50	2.00	3	3	3	4	C	prorijeđena krošnja; prisustvo suvih tanjih grana; u žardinjeri
69	1	Quercus ilex	5.55	17	4.00	1.80	3	3	2	3	C	prorijeđena krošnja; prisustvo suvih tanjih grana; u žardinjeri
70	1	Quercus ilex	5.05	13	4.00	1.70	3	3	3	4	C	prorijeđena krošnja; prisustvo suvih tanjih grana; u žardinjeri
71	1	Quercus ilex	4.03	12	4.00	1.90	3	3	3	4	C	prorijeđena krošnja; prisustvo suvih tanjih grana; u žardinjeri

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
72	1	Quercus ilex	5.11	15	4.50	1.90	3	4	4	4	B	prorijeđena krošnja; prisustvo suvih tanjih grana; u žardinjeri
73	1	Olea europaea	3.52	13	3.50	1.30	3	4	3	4	B	potrebno oblikovanje krošnje; moguće presađivanje; u žardinjeri
74	1	Pittosporum tobira 'Nanum'	1.66	7	1.00	0.50	2	5	4	2	A	žbun; u žardinjeri
75	1	Pittosporum tobira 'Nanum'	1.58	6	1.00	0.50	2	5	4	2	A	žbun; u žardinjeri
76	1	Callistemon citrinus	1.82	/	/	/	3	3	3	2	C	žbun; u žardinjeri
77	1	Pittosporum tobira 'Nanum'	1.55	8	1.00	0.50	2	5	4	2	A	žbun; u žardinjeri
78	1	Pittosporum tobira 'Nanum'	1.56	6	1.20	0.50	2	5	4	2	A	žbun; u žardinjeri
79	1	Quercus ilex	7.04	19	5.60	1.90	3	4	4	4	B	u žardinjeri
80	1	Washingtonia robusta	2.51	40	5.00	1.70	3	4	4	4	B	u žardinjeri
81	1	Olea europaea	1.20	5	1.70	0.70	1	4	2	4	B	rijetka krošnja; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
82	1	Platanus orientalis	12.48	110	6.00	3.00	5	3	3	2	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom
83	1	Phoenix canariensis	2.94	75	4.70	1.30	3	3	4	4	B	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
84	1	Olea europaea	2.08	7	1.70	0.70	2	4	2	4	B	rijetka krošnja; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
85	1	Nerium oleander	7.38	18	6.40	6.00	4	3	3	2	C	dva stabala iz panja (multi stem)
86	1	Cupressus sempervirens var. horizontalis	12.75	41	7.50	6.10	5	2	2	1	C	prorijeđena krošnja
87	1	Nerium oleander	5.48	25	8.90	2.10	5	3	2	1	C	nagnuto, poleglo deblo
88	1	Magnolia grandiflora	11.70	43	9.00	4.00	5	4	4	2	B	
89	1	Chamaerops humilis	3.08	20 do 28	4.40	1.70	3	5	4	3	A	
90	1	/	2.34									grana od 89
91	1	Nerium oleander	6.51	14 do 21	12.00	1.70	5	3	3	1	C	više stabala iz panja (multi stem)
92	1	Melia azedarach	5.86	25	10.00	2.00	4	3	3	3	C	
93	1	Nerium oleander	4.28	7 do 10	9.80	1.00	4	4	3	2	B	više stabala iz panja (multi stem)
94	1	Olea europaea	2.69	6	6.00	0.60	3	3	2	4	C	izdanci iz debla
95	1	Nerium oleander	3.96	25	7.00	1.70	4	3	3	2	C	
96	1	Celtis australis	9.43	62	15.90	2.50	5	2	2	1	C	suve grane; centralna trulež debla; prevršeno stablo; nepravilna krošnja
97	1	Ceratonia siliqua	5.91	22	9.80	1.30	5	3	3	2	C	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
98	1	/	1.64									nije konstatovano na terenu
99	1	Olea europaea	4.02	7 do 13	6.50	1.70	3	3	3	4	C	izdanci iz debla (multi stem); u gustom sklopu
100	1	Washingtonia robusta	4.17	31	5.50	1.90	3	4	4	4	B	
101	1	Washingtonia robusta	4.84	34	5.90	3.30	3	4	4	4	B	
102	1	Washingtonia robusta	11.58	40	4.00	8.70	4	4	4	3	B	
103	1	Nerium oleander	6.01	16 do 23	5.00	1.80	5	3	3	1	C	više stabala iz panja (multi stem); u gustom sklopu
104	1	Pittosporum tobira	5.86	27	6.00	1.60	5	3	3	2	C	
105	1	Pittosporum tobira	5.69	25	7.00	0.90	5	2	2	1	C	trulež na deblu
106	1	Pittosporum tobira	6.11	25	5.00	1.90	5	2	2	1	C	
107	1	Nerium oleander	5.65	33	5.60	1.80	5	3	3	1	C	više stabala iz panja (multi stem); u gustom sklopu
108	1	Nerium oleander	4.95	37	3.00	2.10	5	1	1	/	R	trulež na deblu; suve grane
109	1	Robinia pseudoacacia	4.66	46	7.00	1.70	5	1	1	/	R	trulež na deblu; suve grane
110	1	Robinia pseudoacacia	8.01	44	8.00	2.00	5	1	1	/	R	trulež na deblu; suve grane
111	1	Nerium oleander	9.32	21	12.00	1.80	4	4	4	2	B	više stabala iz panja (multi stem)
114	1	Viburnum tinus	4.84	18	5.80	1.70	4	3	2	2	C	više stabala iz panja (multi stem)
115	1	Nerium oleander	6.66	36	4.70	1.80	5	3	3	1	C	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
116	1	Nerium oleander	7.38	21	8.90	2.20	4	4	3	2	B	
117	1	Washingtonia robusta	2.53	40	5.00	1.70	3	4	4	4	B	u žardinjeri
117 a	1	Washingtonia robusta	2.53	40	5.00	1.70	3	4	4	4	B	u žardinjeri
118	1	Phoenix canariensis	7.83	69	7.00	5.80	5	3	4	2	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
119	1	Phoenix canariensis	9.25	60	7.00	7.60	5	3	4	2	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
120	1	Nerium oleander	5.82	28	6.80	2.30	5	2	3	1	C	trulež debla (šupljina) - potrebna konzervacija
121	1	Platanus orientalis	11.55	94	7.50	9.50	5	3	2	2	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom
122	1	Callistemon citrinus	2.83	/	/	/	3	3	3	2	C	žbun
123	1	Nerium oleander	4.48	21	8.00	1.90	4	3	2	2	C	poleglo deblo
124	1	Magnolia grandiflora	5.56	29	7.90	2.30	4	2	2	1	C	prorijeđena, nepravilna krošnja; prevršeno stablo
125	1	/	2.63									grana od 126
126	1	Magnolia grandiflora	3.87	29	3.30	2.10	4	1	1	/	R	
127	1	Magnolia grandiflora	8.15	44	9.00	4.20	5	3	3	,2	C	
128	1	Magnolia grandiflora	11.62	43	6.00	4.20	5	3	2	2	C	prorijeđena, nepravilna krošnja
129	1	Ziziphus jujuba	1.97	7	2.40	1.30	3	3	3	2	C	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
130	1	Olea europaea	2.64	22	3.30	1.50	3	4	3	4	B	
131	1	Magnolia grandiflora	3.28	6	1.70	1.40	2	2	1	1	R	
132	1	Nerium oleander	6.37	30	5.50	2.30	5	3	3	1	C	
133	1	Pinus pinaster	17.27	72	8.00	6.00	5	3	3	2	C	visoka, nepravilan krošmja; blago nagnuto stablo
134	1	Viburnum tinus	1.61	/	/	/	3	5	4	3	A	žbun
135	1	Nerium oleander	6.32	38	7.00	2.40	5	3	3	1	C	
136	1	/	4.80									grana od 135
137	1	Yucca filamentosa	1.57	/	/	/	2	3	3	3	C	u gustom sklopu
138	1	Acer negundo	8.30	17	8.00	3.00	4	3	3	2	C	
139	1	Nerium oleander	5.50	7 do 10	8.20	1.60	4	3	3	2	C	više stabala iz panja (multi stem)
140	1	Ginkgo biloba	6.23	7	3.80	2.30	3	4	4	4	B	
141	1	Nerium oleander	7.66	25	8.40	2.00	4	3	2	2	C	
142	1	Platanus orientalis	16.88	138	8.00	4.70	5	3	3	2	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom
143	1	Pinus pinaster	18.40	49	7.50	7.00	5	3	3	2	C	visoka, nepravilan krošmja; blago nagnuto stablo
144	1	Phoenix canariensis	11.50	64	7.80	8.10	5	3	4	2	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
145	1	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	22.59	43	4.00	5.50	5	3	4	2	B	
146	1	Washingtonia filifera	22.01	38	3.40	19.00	5	3	4	2	B	
147	1	Magnolia grandiflora	15.60	43	11.70	4.60	5	4	3	2	B	
148	1	Ceratonia siliqua	15.38	45	10.00	4.20	5	3	3	2	C	
149	1	Platanus orientalis	13.88	74	5.00	7.70	5	3	3	2	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom
150	1	Magnolia grandiflora	16.92	57	13.50	9.00	5	4	3	2	B	
151	1	/	14.99									grana od 127
152	1	Magnolia grandiflora	8.60	21	5.00	4.20	4	2	1	1	R	
153	1	/	7.60									grana od 124
154	1	Olea europaea	3.67	10	4.50	0.60	3	5	4	4	A	plodonosi, moguće presađivanja
155	1	Olea europaea	3.46	10	4.50	0.60	3	5	5	4	A	plodonosi, moguće presađivanja
156	1	Platanus orientalis	9.82	110	5.00	5.90	5	3	3	2	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom
157	1	Phoenix canariensis	9.85	60	7.00	8.20	5	3	4	2	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; šupljina u donjem dijelu stabla (potrebna konzervacija); plodonosi

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
158	1	Cupressus sempervirens var. horizontalis	13.49	27	7.60	6.20	5	2	2	1	C	
159	1	Yucca filamentosa	1.77	/	/	/	2	3	3	3	C	u gustom sklopu
160	1	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	16.83	31	4.00	2.40	5	3	3	2	C	
161	1	Platanus orientalis	11.02	60	7.70	6.60	5	3	3	2	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom
162	1	Viburnum tinus	1.63	/	/	/	4	3	2	2	C	žbun
163	1	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.48	17	6.00	2.00	5	3	3	2	C	
164	1	Acer negundo	8.65	12	7.00	1.80	3	4	4	3	B	
165	1	Ligustrum japonicum	9.41	48	7.00	6.00	5	2	2	1	C	
166	1	Nerium oleander	3.82	3 do 5	5.00	1.60	3	3	3	3	C	više izdanaka iz panja (multi stem)
167	1	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.46	32	7.00	8.30	5	2	2	1	C	
168	1	Laurus nobilis	8.14	25	11.00	4.60	4	2	2	2	C	krivo deblo; trulež u deblu
169	1	Cupressus sempervirens var. horizontalis	12.95	40	8.00	4.00	5	3	3	2	C	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
170	1	Platanus orientalis	16.25	110	12.00	9.00	5	1	1	/	R	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom; nekroza kore; trulež na presjecima posječenih i prevršenih grana
171	1	Buxus sempervirens	2.92	6	3.00	2.20	5	2	1	1	R	
172	1	Nerium oleander	4.79	15	5.00	1.80	4	3	2	2	C	
173	1	Laurus nobilis	6.80	25	7.20	4.20	4	3	2	3	C	
174	1	Nerium oleander	4.81	16	8.20	2.20	4	3	2	2	C	
175	1	Cinnamomum camphora	15.43	57	9.00	4.50	5	2	2	1	C	prorijeđena krošnja; suve grane
176	1	Nerium oleander	5.01	20	7.00	2.00	4	3	2	2	C	
177	1	Cinnamomum camphora	11.47	53	8.00	3.20	5	2	2	1	C	prorijeđena krošnja; suve grane
178	1	Washingtonia filifera	21.12	34	3.40	19.00	5	3	4	2	B	
179	1	Liquidambar styraciflua	13.95	22	7.00	4.20	4	4	3	3	B	
180	1	Nerium oleander	2.47	/	/	/	2	4	4	3	B	žbun; izdanci iz panja
181	1	Nerium oleander	6.58	18	7.00	1.90	4	4	3	2	B	
182	1	Callistemon citrinus	3.60	/	3.60	2.10	3	3	2	2	C	više stabala iz osnove (multi stem)
183	1	Callistemon citrinus	4.53	/	3.60	2.10	3	3	2	2	C	više stabala iz osnove (multi stem)
184	1	Callistemon citrinus	4.35	/	3.60	2.10	3	3	2	2	C	više stabala iz osnove (multi stem)

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
185	1	Phoenix dactylifera	11.16	73	7.00	9.10	5	2	2	2	C	oštećenja i šupljine na kori debla različite etiologije - potrebna konzervacuja
186	1	Nerium oleander	6.97	39	7.50	3.00	5	3	4	1	B	
187	1	Platanus orientalis	13.29	75	6.90	5.20	5	3	3	2	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom
188	1	Phoenix canariensis	3.21	/	4.20	0.40	3	3	3	4	C	moguće presađivanje; u gustom sklopu, zapuštena površina
189	1	Euonymus japonicus	1.92	/	/	/	4	4	3	2	B	žbun
190	1	Magnolia grandiflora	15.04	53	7.30	5.20	5	3	3	2	C	prorijeđena, nepravilna krošnja
191	1	Magnolia grandiflora	15.60	46	7.20	5.20	5	3	3	2	C	prorijeđena, nepravilna krošnja
192	1	Robinia pseudoacacia	7.43	7	2.30	2.40	3	3	1	3	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
193	1	Yucca filamentosa	2.54	3	1.20	1.10	3	4	4	3	B	
194	1	Nerium oleander	7.40	17 do 19	9.00	2.50	4	4	4	2	B	više stabala iz panja (multi stem)
197	1	Nerium oleander	7.05	13	6.00	2.10	3	3	2	3	C	
198	1	Nerium oleander	5.50	10 do 22	7.50	2.10	4	3	3	2	C	više stabala iz panja (multi stem)
200	1	Nerium oleander	4.40	2	1.20	1.10	2	1	1	/	R	
201	1	Melia azedarach	3.66	4	4.00	2.30	2	2	1	2	R	samoniklo stablo; zapuštena površina

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
203	1	Nerium oleander	4.60	10 do 14	6.60	1.90	4	4	3	2	B	više stabala iz panja (multi stem); u gustom sklopu, zapuštena površina
206	1	Phoenix canariensis	2.33	10	4.50	/	2	3	2	4	C	moguće presađivanje; u gustom sklopu, zapuštena površina
207	1	Nerium oleander	3.90	5 do 10	7.00	2.10	3	3	2	2	C	više stabala iz panja (multi stem); u gustom sklopu, zapuštena površina
210	1	Pittosporum tobira	4.79	6	6.10	0.50	3	3	3	4	C	u gustom sklopu; zapuštena površina
212	1	Melia azedarach	5.50	17	6.60	3.10	3	3	2	4	C	
213	1	Melia azedarach	12.13	80	14.20	3.60	5	3	3	2	C	
214	1	Washingtonia filifera	22.11	34	3.40	18.00	5	3	4	2	B	
215	1	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	18.35	31	4.00	3.20	5	4	4	3	B	
216	1	Phoenix canariensis	10.71	60	7.40	8.30	5	3	4	2	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
217	1	Nerium oleander	5.70	/	/	/	3	5	5	3	A	žbun
218	1	/	10.38									nije konstatovano na terenu
219	1	Magnolia grandiflora	10.71	27	4.50	4.00	4	4	3	4	B	
220	1	Platanus orientalis	10.95	73	5.20	6.00	5	3	3	2	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
221	1	Viburnum tinus	1.28	/	/	/	3	5	4	3	A	žbun
222	1	Phoenix canariensis	7.37	63	8.00	6.10	4	3	4	3	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
223	1	Phoenix canariensis	6.99	64	8.00	6.10	4	3	4	3	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
224	1	Platanus orientalis	12.55	100	12.00	7.10	5	3	3	2	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom
225	1	Nerium oleander	1.74	/	1.80	/	3	4	3	3	B	žbun
226	1	Phoenix canariensis	6.23	60	8.00	5.70	4	3	4	3	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
227	1	Phoenix canariensis	5.93	70	8.00	5.60	4	3	4	3	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
228	1	Phoenix canariensis	6.54	68	8.00	6.00	4	3	4	3	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
229	1	Nerium oleander	4.07	24	5.90	2.10	3	3	3	3	C	
230	1	Phoenix canariensis	9.24	68	7.00	8.00	5	3	4	2	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
231	1	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	10.24	37	3.80	6.00	5	2	1	1	R	jako prorijeđena i neravnomjerno razvijena kruna
232	1	Nerium oleander	6.76	28	5.40	2.10	4	3	2	2	C	
233	1	Nerium oleander	4.25	22	4.90	1.70	3	3	3	3	C	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
234	1	Platanus orientalis	10.98	100	5.50	5.00	5	3	2	2	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom
235	1	Nerium oleander	2.26	/	/	/	2	3	3	3	C	žbun
236	1	Euonymus japonicus	2.33	13	6.00	1.10	4	3	2	2	C	poleglo stablo, skoro horizontalno, pod uglom od 60°
237	1	Phoenix canariensis	10.17	68	7.00	8.60	5	3	4	2	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
238	1	Eucalyptus globulus	18.04	139	14.50	18.10	5	2	3	1	C	nepravilna krošnja; centralna trulež debla (šupljina)
239	1	Cupressus arizonica	10.65	60	5.80	3.60	5	1	1	/	R	
240	1	Cupressus arizonica	10.31	37	6.00	4.00	5	2	2	1	C	nagnuto, poleglo deblo
241	1	Phoenix canariensis	7.66	62	7.00	4.20	4	4	4	3	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
242	1	Acer sp.	5.44	11	5.90	0.90	2	4	3	4	B	nisko grananje; potrebno podizanje krošnje
243	1	Nerium oleander	6.81	35	9.00	2.20	4	3	4	2	B	
244	1	Washingtonia robusta	2.27	50	6.00	1.20	3	5	4	4	A	
245	1	Washingtonia robusta	1.71	50	6.00	1.20	3	5	4	4	A	
246	1	Chamaerops excelsa	1.28	53	2.40	1.10	3	5	4	4	A	
247	1	Washingtonia robusta	1.18	49	2.50	0.90	3	4	4	4	B	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
248	1	Washingtonia robusta	2.29	50	6.00	1.50	3	4	4	4	B	
249	1	Washingtonia robusta	1.97	50	5.90	1.50	3	5	4	4	B	
250	1	Cupressus arizonica	11.97	62	7.10	4.10	5	2	2	1	C	
251	1	Cupressus arizonica	10.70	36	8.10	4.20	5	2	2	1	C	
252	1	Melia azedarach	12.98	80	16.00	3.80	5	2	2	1	C	prorijeđena, nepravilna krošnja
253	1	Phoenix canariensis	9.61	76	7.00	6.40	4	4	4	3	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
254	1	Nerium oleander	3.30	21	2.10	1.80	3	3	3	3	C	
255	1	Platanus orientalis	9.99	95	5.00	5.90	5	3	2	2	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom
256	1	Platanus orientalis	12.29	64	7.00	6.20	5	3	3	2	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom
257	1	Cupressus sempervirens var. horizontalis	14.15	45	7.50	6.20	5	4	3	3	B	
258	1	Cupressus sempervirens var. horizontalis	17.98	39	7.00	6.00	5	4	3	3	B	
259	1	Olea europaea	2.92	7	2.00	1.20	2	5	4	4	A	moguće presađivanje
260	1	Olea europaea	2.95	6	1.60	1.50	2	5	4	4	A	moguće presađivanje
261	1	Olea europaea	2.73	7	1.90	1.60	2	5	4	4	A	moguće presađivanje

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
262	1	Olea europaea	2.51	7	2.00	1.60	2	5	4	4	A	moguće presađivanje
263	1	Juniperus horizontalis	1.08	/	/	/	3	5	5	2	A	žbun
264	1	Melia azedarach	3.93	8	3.80	1.70	2	2	2	4	C	samoniklo stablo
265	1	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	12.91	31	2.00	1.40	5	4	4	3	B	
266	1	Acer sp.	13.26	41	12.00	3.90	4	3	3	3	C	
267	1	Nerium oleander	1.87	/	/	/	2	5	5	3	A	žbun
268	1	Nerium oleander	1.85	/	/	/	2	5	4	3	A	žbun
269	1	Nerium oleander	1.74	/	/	/	2	4	4	3	B	žbun
270	1	Nerium oleander	1.84	/	/	/	2	5	5	3	A	žbun
271	1	Cupressus sempervirens var. horizontalis	15.62	61	6.50	5.00	5	3	3	2	C	
272	1	Melia azedarach	13.15	82	14.00	2.80	5	3	4	2	B	obraslo biljenom
273	1	Phoenix canariensis	8.44	60	8.00	5.50	4	3	4	3	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
274	1	Phoenix canariensis	2.38	55	3.50	1.10	3	3	3	3	C	
294	1	Robinia pseudoacacia	14.83	65	9.80	6.50	5	1	1	/	R	trulež debla; veliki broj suvih grana

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
295	1	Eucalyptus globulus	25.18	195	18.00	7.50	5	2	2	1	C	nepravilna krošnja; centralna trulež debla (šupljina)
296	1	Cedrus atlantica	13.85	21	4.50	2.50	3	3	3	4	C	nepravilna krošnja; centralna trulež
297	1	Phoenix canariensis	8.25	62	8.00	5.10	4	3	4	3	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; plodonosi
298	1	Phoenix canariensis	8.31	62	8.00	5.10	4	3	4	3	B	oštećenja na kori debla različite etiologije; šupljina u donjem dijelu stabla (potrebna konzervacija);

Kategorije:
A - Drveće visokog kvaliteta
B - Drveće dobrog kvaliteta (očuvanje uz mjere njege)
C - Drveće ograničenog kvaliteta (značajne mjere njege)
R - Drveće niskog kvaliteta (za uklanjanje)

Starost drveća:
1 - Mlado drveće
2 - Drveće srednje starosti
3 - Zrelo drveće
4 - Previše zrelo
5 - Veterani - faza starenja

Fiziološko stanje:
5 - Odlično, bez oštećenja
4 - Dobro - sa manjim intenzitetom oštećenih grana
3 - Prihvatljivo - sa mehaničkim oštećenjima i velikim brojem polomljenih grana
2 - Loše - oboljelo stablo uz mogućnost oporavka
1 - Neprihvatljivo - suvo ili oboljelo stablo bez mogućnosti oporavka

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		

Estetski izgled (dekorativnost):
5 - Odličan, izuzetna dekorativnost
4 - Vrlo dobar - visoki stepen dekoratinosti
3 - Dobar - neophodne mjere sanacije manjeg obima
2 - Dovoljan - obavezne značajne mjere sanacije
1 - Neprihvatljivo - nemogućnost primjena mjera sanacije

Očekivano trajanje života :
1 - Do 10 godina
2 - 10-20 godina
3 - 20-40 godina
4 - Preko 40 godina

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
275	2	Phoenix canariensis	5.69	72	6.00	2.20	4	3	3	3	C	
276	2	Acer sp.	8.62	40	13.00	1.80	4	3	4	3	B	
277	2	Phoenix canariensis	3.03	55	4.50	0.70	3	3	3	4	C	
278	2	Phoenix canariensis	3.72	76	5.00	1.70	3	4	4	4	B	
279	2	Phoenix canariensis	6.02	69	8.00	4.00	4	,4	4	3	B	
280	2	Phoenix canariensis	6.09	64	8.00	3.70	4	4	4	3	B	
281	2	Yucca filamentosa	1.31	/	/	/	2	3	3	3	C	
282	2	Pinus pinaster	17.76	93	12.00	4.00	5	3	4	2	B	
283	2	Phoenix canariensis	6.88	65	8.00	5.50	4	4	4	3	B	
284	2	Phoenix canariensis	9.47	59	7.00	7.60	4	4	4	3	B	
285	2	Olea europaea	3.11	15	5.00	0.70	3	5	5	4	A	
286	2	Olea europaea	2.95	12	3.40	0.70	3	5	5	4	A	
287	2	Olea europaea	2.74	19	4.50	0.70	3	5	5	4	A	
288	2	Melia azedarach	4.73	70	5.00	2.00	3	4	3	4	B	
289	2	Phoenix canariensis	4.01	51	5.50	1.60	4	3	3	3	C	oštećenja na kori debla različite etiologije i centralna trulež debla (šupljina) - potrebna konzervacija

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
291	2	Phoenix canariensis	2.75	55	4.50	0.70	3	3	3	4	C	
299	2	Phoenix canariensis	2.84	57	6.00	0.70	4	3	3	3	C	
300	2	Nerium oleander	4.91	5 do 9	4.70	1.80	3	4	3	3	B	više stabala (multi stem)
301	2	Nerium oleander	4.85	5 do 9	4.70	1.80	3	4	3	3	B	više stabala (multi stem)
302	2	Pittosporum tobira	1.90	4	1.80	1.00	3	3	2	4	C	multi stem
303	2	Phoenix canariensis	1.70	20	2.50	0.50	2	4	3	4	B	moguće presađivanje
304	2	Pittosporum tobira	4.34	6	2.20	2.20	3	2	1	1	R	u gustom sklopu
305	2	Pittosporum tobira	2.47	6	1.80	1.70	3	3	2	4	C	u gustom sklopu
306	2	Melia azedarach	8.60	19	4.60	4.00	3	4	3	4	B	u gustom sklopu
307	2	Ligustrum japonicum	8.19	11	4.00	4.00	3	3	2	3	C	u gustom sklopu
308	2	Ligustrum japonicum	6.84	12	4.00	4.00	3	3	2	3	C	u gustom sklopu
309	2	Melia azedarach	10.76	24	5.00	2.50	3	4	3	4	B	u gustom sklopu
310	2	Melia azedarach	10.77	23	5.00	3.00	3	4	3	4	B	
311	2	Melia azedarach	9.01	45	10.00	2.30	4	3	3	3	C	
312	2	Robinia pseudoacacia	9.73	19	5.70	2.20	4	2	1	1	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
313	2	Phoenix canariensis	5.75	63	6.50	2.10	4	4	5	3	A	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
314	2	/	2.50									nije konstatovano na terenu
315	2	Phoenix canariensis	6.17	50	6.50	2.40	4	4	5	3	A	
316	2	/	5.59									nije konstatovano na terenu
317	2	Phoenix canariensis	5.61	57	5.20	2.10	4	4	5	3	A	
318	2	/	4.44									nije konstatovano na terenu
319	2	Jasminum nudiflorum	1.90	/	/	/	3	5	5	2	A	žbun
320	2	Jasminum nudiflorum	2.03	/	/	/	3	5	5	2	A	žbun
321	2	Jasminum nudiflorum	1.71	/	/	/	3	5	5	2	A	žbun
322	2	Jasminum nudiflorum	1.60	/	/	/	3	5	5	2	A	žbun
323	2	Pittosporum tobira	2.77	/	/	/	3	5	5	4	A	žbun
324	2	Jasminum nudiflorum	3.03	/	/	/	3	5	5	2	A	žbun
325	2	Nerium oleander	2.22	/	/	/	2	5	4	3	A	žbun
326	2	Nerium oleander	2.11	/	/	/	2	4	4	3	B	žbun
327	2	Nerium oleander	2.00	/	/	/	2	4	4	3	B	žbun
328	2	Ficus carica	5.15	10	3.80	1.90	3	2	1	1	R	u gustom sklopu; zapuštena površina
329	2	Ligustrum japonicum	6.89	17	4.80	2.00	3	3	2	3	C	više stabala iz osnove (multi stem); u gustom sklopu

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
330	2	Magnolia × soulangeana	2.08	3	3.00	1.00	2	4	4	3	B	više stabala iz osnove (multi stem)
331	2	Ligustrum japonicum	9.71	12	4.00	4.00	3	3	2	3	C	u gustom sklopu; zapuštena površina
332	2	Ligustrum japonicum	9.22	11	4.00	4.00	3	3	2	3	C	u gustom sklopu; zapuštena površina
333	2	Ligustrum japonicum	9.53	12	4.00	4.00	3	3	2	3	C	u gustom sklopu; zapuštena površina
334	2	Melia azedarach	11.28	23	5.00	3.00	3	4	3	4	B	u gustom sklopu; zapuštena površina
335	2	Melia azedarach	12.36	41	10.00	2.20	4	3	3	1	C	
336	2	Robinia pseudoacacia	11.53	32	4.00	5.00	4	1	1	1	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; u gustom sklopu
337	2	Robinia pseudoacacia	6.42	32	4.00	4.00	4	2	1	1	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; u gustom sklopu
338	2	Chamaerops excelsa	1.91	18	1.70	1.40	2	4	4	4	B	
339	2	Platanus orientalis	9.87	95	5.60	2.20	5	3	2	2	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom
340	2	/	3.23									nije konstatovano na terenu
341	2	Phoenix canariensis	4.89	57	6.00	2.10	4	4	5	3	A	
342	2	Phoenix canariensis	5.12	52	6.00	2.00	4	4	5	3	A	
343	2	Phoenix canariensis	5.32	62	6.00	1.70	4	4	5	3	A	
344	2	Melia azedarach	6.83	35	7.00	1.80	4	4	3	3	B	u gustom sklopu; zapuštena površina

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
345	2	Pittosporum tobira	2.77	10	3.00	1.60	3	2	1	1	R	poleglo stablo, bez centralnog debla; u gustom sklopu
346	2	Eucalyptus globulus	12.70	91	14.50	2.50	5	2	2	1	C	nepravilna krošnja; centralna trulež debla i trulež na presjecima posječenih grana
347	2	Chamaerops excelsa	4.43	15	2.00	3.50	3	4	4	4	B	
348	2	/	0.85									nije konstatovano na terenu (u gustom sklopu; zapuštena površina)
349	2	Tamarix sp.	3.17	4	1.50	1.80	2	3	2	3	C	u gustom sklopu; zapuštena površina
350	2	Tamarix sp.	2.95	6	3.00	0.30	2	3	2	3	C	u gustom sklopu; zapuštena površina
351	2	Tamarix sp.	2.83	10	3.30	0.30	2	3	2	3	C	u gustom sklopu; zapuštena površina
352	2	Ceratonia siliqua	1.95	3	2.00	1.80	1	3	2	4	C	
353	2	Phoenix canariensis	4.56	65	6.00	1.70	4	4	5	3	A	
354	2	Phoenix canariensis	4.87	58	6.00	1.90	4	4	5	3	A	
355	2	Campsis radicans	5.21	11	/	3.00	3	3	3	3	C	u gustom sklopu; zapuštena površina
356	2	Punica granatum	7.08	5	4.30	2.10	3	3	3	2	C	u gustom sklopu; zapuštena površina
357	2	Eucalyptus globulus	17.11	55	7.00	2.50	5	2	3	1	C	centralna trulež debla
358	2	Melia azedarach	9.42	13	6.00	3.00	3	4	4	2	B	u gustom sklopu; zapuštena površina
359	2	Phoenix canariensis	4.61	67	6.00	1.90	4	4	5	3	A	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
360	2	Chamaerops excelsa	2.05	24	1.60	1.50	3	4	3	4	B	
361	2	Agave americana	2.30	/	/	/	2	5	5	3	A	
362	2	Ceratonia siliqua	1.92	3	2.00	1.80	1	3	2	4	C	
363	2	Pittosporum tobira	3.50	/	4.00	/	3	4	4	4	B	žbun; u gustom sklopu, zapuštena površina
364	2	Chamaerops excelsa	2.81	22	2.20	2.00	3	4	4	4	B	u gustom sklopu; zapuštena površina
365	2	Tamarix sp.	5.21	21	4.80	1.90	3	3	2	4	C	u gustom sklopu; zapuštena površina
366	2	Tamarix sp.	6.61	21	4.90	2.10	3	4	3	4	B	u gustom sklopu
367	2	Tamarix sp.	2.09	21	4.50	1.80	3	3	3	4	C	
368	2	Chamaerops excelsa	3.80	20	2.10	2.30	3	4	4	4	B	u gustom sklopu; zapuštena površina
369	2	Chamaerops excelsa	2.96	19	2.00	1.90	3	4	4	4	B	u gustom sklopu; zapuštena površina
370	2	Melia azedarach	7.11	41	6.20	2.30	4	3	2	2	C	u gustom sklopu; zapuštena površina
371	2	Olea europaea	8.05	17	6.00	2.10	3	4	4	4	B	u gustom sklopu; zapuštena površina
372	2	Pittosporum tobira	2.51	9	3.90	1.50	3	4	4	4	B	
373	2	Laurus nobilis	5.03	7	3.00	2.20	2	3	2	3	C	
374	2	Chamaerops excelsa	3.22	24	2.20	2.20	3	4	4	4	B	u gustom sklopu; zapuštena površina
375	2	Tamarix sp.	6.55	21	5.00	2.10	4	3	2	2	C	u gustom sklopu; zapuštena površina
376	2	Pittosporum tobira	4.02	7	3.40	1.60	3	3	3	4	C	u gustom sklopu; zapuštena površina

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
377	2	Laurus nobilis	5.10	8	4.00	2.00	3	3	3	3	C	više stabala iz osnove (multi stem); u gustom sklopu
378	2	Acer negundo	6.50	38	5.20	2.10	3	3	3	3	C	
379	2	Ligustrum japonicum	4.11	/	/	/	3	4	3	3	B	žbun; u gustom sklopu; zapuštena površina
380	2	/	9.30									nije konstatovano na terenu
381	2	Robinia pseudoacacia	7.69	29	4.20	2.20	4	2	1	1	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
382	2	Nerium oleander	2.19	/	/	/	3	4	3	3	B	žbun
383	2	Prunus laurocerasus	4.50	/	/	/	3	4	3	3	B	žbun
384	2	Acer negundo	10.72	90	6.50	5.20	4	2	1	1	R	rijetka krošnja, centralna trulež debla (šuplje); hipertrofije na deblu; nekroza kora
385	2	Pinus nigra	9.84	28	5.00	6.00	4	3	3	3	C	
386	2	Prunus laurocerasus	6.18	13	5.50	1.90	4	3	3	3	C	tri debla iz osnove
387	2	Magnolia grandiflora	3.08	3	1.20	1.70	2	4	3	4	B	
388	2	Ligustrum japonicum	6.48	29	6.00	3.00	3	2	3	2	C	trulež u osnovi stabla; suve grane
389	2	Pinus pinea	4.75	13	3.20	2.20	2	4	4	4	B	
390	2	Pinus pinea	5.51	15	3.30	2.30	2	4	4	4	B	
391	2	Pinus pinea	5.04	15	3.50	2.40	2	4	4	4	B	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
392	2	Pinus pinea	5.31	11	3.00	2.60	2	3	3	4	C	
393	2	Chamaerops excelsa	2.10	26	2.40	1.10	2	5	5	4	A	
394	2	Pinus pinea	4.74	10	2.80	2.00	2	3	3	4	C	
395	2	Acer negundo	9.53	87	6.70	5.90	4	2	2	1	C	trulež debla - potrebna konzervacija
396	2	Cupressus sempervirens var. horizontalis	15.00	50	5.00	6.00	5	3	2	2	C	nepravilna i prorijeđena kruna
396 a	2	Pinus nigra	16.00	49	5.00	10.00	4	3	2	3	C	
396 b	2	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	14.80	55	4.00	9.00	5	2	2	1	C	
397	2	Pinus pinea	5.09	10	1.40	4.00	2	3	2	4	C	
398	2	Pinus pinea	5.11	9	1.40	4.00	2	3	2	4	C	
399	2	Pinus nigra	10.20	43	6.00	6.50	4	2	3	2	C	stablo obraslo bršljenom; prisustvo suvih grana
400	2	Acer negundo	8.53	55	6.00	4.60	4	2	2	1	C	trulež debla - potrebna konzervacija
401	2	Ligustrum japonicum	4.80	50	2.00	1.80	4	1	1	/	R	
402	2	Olea europaea	1.95	23	2.20	0.58	3	5	5	4	A	topijarna forma
403	2	Platanus orientalis	5.20	5	1.90	3.00	2	5	4	4	A	
404	2	Platanus orientalis	5.20	5	1.80	3.00	2	5	4	4	A	
405	2	Platanus orientalis	5.20	5	1.90	2.00	2	5	4	4	A	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
406	2	Nerium oleander	5.92	22	8.00	1.90	4	4	3	2	B	3 debla iz panja
407	2	Nerium oleander	6.24	22	6.00	1.80	3	4	3	3	B	
408	2	Pinus halepensis	19.04	91	10.50	3.90	5	3	3	2	C	
409	2	Ligustrum japonicum	4.47	9	4.00	1.90	3	3	3	3	C	
410	2	Cupressus sempervirens var. horizontalis	17.01	55	6.70	5.70	5	2	3	1	C	
411	2	Aesculus hippocastanum	13.39	29	4.40	5.00	4	3	3	2	C	
412	2	Acer negundo	12.43	44	10.00	5.80	4	2	2	1	C	bez centralnog debla (dva debla iz osnove); trulež debla - potrebna konzervacija
413	2	Aesculus hippocastanum	9.75	83	9.00	6.00	4	3	3	3	C	
414	2	Aesculus hippocastanum	13.37	36	5.20	6.00	4	3	3	3	C	
415	2	Aesculus hippocastanum	11.03	35	4.70	4.70	4	3	3	3	C	
416	2	Pinus nigra	11.85	35	5.00	9.00	4	3	3	3	C	
417	2	Prunus laurocerasus	3.60	9	2.50	1.20	3	4	4	3	B	
418	2	Pinus pinaster	11.49	63	9.00	3.00	5	3	3	2	C	prisustvo suvih grana
419	2	Pinus pinaster	10.78	53	10.00	5.50	5	3	4	2	B	
420	2	Pinus pinaster	9.86	57	10.00	2.80	5	3	3	2	C	deblo nagnuto pod uglom od 45º

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
421	2	Pinus pinaster	12.82	60	11.00	5.50	5	3	4	2	B	
422	2	Pinus pinaster	11.04	58	10.00	6.00	5	3	3	2	C	prisustvo suvih grana
423	2	Pinus pinaster	11.04	62	11.00	6.00	5	3	3	2	C	prisustvo suvih grana
424	2	Pinus pinaster	13.44	63	13.00	2.20	5	2	3	1	C	rijetka kruna
425	2	Pinus pinaster	10.48	48	10.00	4.50	5	3	2	2	C	
426	2	Pinus pinaster	9.48	44	11.00	2.20	5	2	2	1	C	niska kruna
427	2	Eucalyptus globulus	10.83	93	12.00	4.80	5	2	1	1	R	trulež debla, nekroza kore
428	2	Eucalyptus globulus	14.19	48	12.00	6.00	5	2	1	1	R	nekroza kore, trulež debla i na presjecima posječenih grana
429	2	Eucalyptus globulus	17.07	76	14.00	5.80	5	2	3	1	C	
430	2	Pinus pinaster	18.10	64	12.00	4.00	5	2	3	2	C	prisustvo suvih grana; nepravilna kruna
431	2	Pinus pinaster	7.43	56	10.00	2.50	5	3	2	2	C	
432	2	Pinus nigra	7.74	22	5.00	5.00	4	3	3	3	C	
433	2	Aesculus hippocastanum	4.47	35	5.10	3.00	4	3	2	3	C	nagnuto deblo sa dvije osnovne grane
434	2	Pinus nigra	13.63	50	6.00	6.90	4	3	3	3	C	
435	2	Ligustrum japonicum	11.43	31	5.00	3.90	3	3	3	2	C	trulež u osnovi stabla; nagnuto stablo
436	2	Pinus nigra	15.37	32	4.00	8.00	4	3	3	3	C	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
437	2	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	21.42	59	3.00	5.00	5	3	3	2	C	
438	2	Pinus halepensis	16.98	61	9.00	7.00	5	4	3	2	B	
439	2	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	20.25	37	1.50	6.50	5	3	2	2	C	
441		Cupressus sempervirens var. horizontalis	15.64	35	4.00	4.20	5	2	2	1	C	
442	2	Chamaerops humilis	2.47	30	3.00	1.60	3	5	4	3	A	
443	2	Laurus nobilis	5.17	6	2.20	1.90	2	5	4	4	A	
444	2	Callistemon citrinus	4.06	5	2.00	1.80	3	4	3	2	B	
445	2	Callistemon citrinus	5.10	7	2.50	2.10	3	4	3	2	B	
446	2	Callistemon citrinus	4.89	10	2.60	2.10	3	4	3	2	B	
447	2	Callistemon citrinus	6.04	9	3.00	2.20	3	4	3	2	B	
448	2	Cycas revoluta	1.85	28	2.50	0.50	3	5	5	3	A	
449	2	Cupressus sempervirens var. horizontalis	13.52	36	6.00	7.00	5	3	3	2	C	
450	2	Nerium oleander	4.03	/	/	/	3	4	4	3	B	žbun
451	2	Ligustrum japonicum	4.10		5.50	2.00	4	4	3	2	B	
452	2	Ligustrum japonicum	6.65	24	6.00	2.40	4	4	3	2	B	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
453	2	Laurus nobilis	8.93	13	5.00	3.10	3	4	3	4	B	
454	2	Cupressus sempervirens var. horizontalis	8.18	31	3.60	3.00	5	1	1	/	R	bez vrha
455	2	Thuja sp.	2.90	/	/	/	3	3	2	2	C	narušen karakteristični habitus
456	2	Thuja sp.	2.99	/	/	/	3	3	2	2	C	narušen karakteristični habitus
457	2	Ligustrum japonicum	5.81	9	4.60	2.40	3	4	3	3	B	
458	2	Ligustrum japonicum	7.08	4 do 10	5.00	3.00	3	4	3	3	B	više izdanaka iz osnove (multi stem)
459	2	Eucalyptus globulus	6.92	10	4.50	1.70	2	3	2	4	C	
460	2	nedefinisana vrsta	1.87	2	/	/	/	1	1	/	R	suvo stablo
461	2	Pinus pinaster	12.99	59	12.00	9.00	5	3	2	2	C	prisustvo suvih grana
462	2	Acer negundo	11.88	39	12.00	3.00	4	3	2	2	C	
463	2	Ligustrum japonicum	1.07	/	/	/	2	3	3	4	C	žbun; izdanci iz panja
464	2	Ligustrum japonicum	1.07	/	/	/	2	3	3	4	C	žbun; izdanci iz panja
465	2	Acer negundo	9.87	65	6.70	2.10	5	2	2	1	C	trulež debla; suve grane
466	2	Acer negundo	7.84	48	7.00	2.30	5	2	2	1	C	trulež debla; suve grane
467	2	Acer negundo	7.92	34	7.00	2.10	4	3	2	2	C	
468	2	Acer negundo	14.23	52	8.00	2.40	5	3	3	1	C	suve grane

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
469	2	/	9.24									nije konstatovano na terenu
470	2	Phoenix canariensis	7.26	40	4.00	1.50	3	3	3	4	C	u gustom sklopu
471	2	Acer sp.	9.83	51	8.00	2.00	5	2	1	1	R	suve grane
472	2	Pittosporum tobira	4.87	15	4.40	2.10	3	5	5	4	A	
473	2	Olea europaea	5.02	18	5.00	2.20	3	5	5	4	A	
474	2	Acer negundo	10.98	40	8.00	2.30	4	3	2	2	C	
475	2	Washingtonia filifera	14.92	33	3.00	11.20	4	5	4	3	A	
476	2	Washingtonia filifera	13.03	33	3.00	11.20	4	5	4	3	A	
477	2	/	4.01									nije konstatovano na terenu
478	2	Olea europaea	6.51	18	7.00	2.10	3	5	5	4	A	
479	2	Olea europaea	5.20	16	4.30	1.90	3	5	5	4	A	
480	2	Ficus carica	2.33	8	4.60	1.20	3	4	3	3	B	
481	2	nedefinisana vrsta	3.84	/	/	/	2	2	1	1	R	žbun
482	2	Yucca filamentosa	3.74	/	/	/	4	5	5	2	A	
483	2	Cycas revoluta	1.65	34	3.00	1.60	4	4	4	1	B	
484	2	Yucca filamentosa	2.93	/	/	/	4	3	3	2	C	
485	2	Cycas revoluta	2.10	25	1.90	1.60	4	5	5	1	A	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
486	2	Melia azedarach	10.21	18	8.60	2.00	3	3	2	4	C	samoniklo
487	2	Melia azedarach	10.54	18	6.70	2.00	3	3	2	4	C	samoniklo
488	2	Acer sp.	8.07	33	6.00	3.20	4	2	1	1	R	suve grane; trulež debla
489	2	Pittosporum tobira	5.27	15	5.00	2.20	3	5	5	4	A	više izdanaka iz osnove (multi stem)
490	2	Pittosporum tobira	4.08	16	6.00	2.20	3	5	4	4	A	više izdanaka iz osnove (multi stem)
491	2	Phoenix canariensis	6.78	/	/	/	5	1	1	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
492	2	Melia azedarach	7.32	18	5.00	3.50	3	3	2	3	C	samoniklo; više stabala iz panja (multi stem)
493	2	Acer sp.	4.90	15	5.00	1.70	2	2	1	1	R	samoniklo; više stabala iz panja (multi stem)
494	2	Acer sp.	5.15	15	5.00	1.70	2	2	1	1	R	samoniklo; više stabala iz panja (multi stem)
495	2	Phoenix canariensis	2.50	/	4.50	0.15	2	4	4	4	B	u gustom sklopu; moguće presađivanje
496	2	nedefinisana vrsta	6.10	/	/	/	/	/	/	/	R	suvo stablo
497	2	Phoenix canariensis	6.50	/	/	/	5	1	1	/	R	prevršena, bez grana kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
498	2	/	7.03									nije konstatovano na terenu
499	2	Citrus sp.	5.59	5	4.60	1.60	3	3	2	2	C	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
500	2	Acer sp.	6.80	26	4.70	2.50	5	2	1	1	R	suve grane
501	2	Nerium oleander	5.35	6 do 15	12.00	2.20	4	3	2	2	C	više stabala iz panja (multi stem)
502	2	Robinia pseudoacacia	5.95	24	9.60	6.00	3	4	1	3	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
503	2	/	10.18									nije konstatovano na terenu
504	2	/	7.75									nije konstatovano na terenu
505	2	Ligustrum japonicum	7.93	5 do 10	7.00	5.50	3	4	3	3	B	više izdanaka iz osnove (multi stem)
506	2	Phoenix canariensis	3.05	26	0.70	6.00	3	4	4	4	B	
507	2	/	8.30									nije konstatovano na terenu
508	2	Thuja sp.	3.66	/	/	/	3	3	2	2	C	narušen karakteristični habitus
509	2	Cycas revoluta	2.39	26	2.90	0.40	3	5	5	3	A	
510	2	Pinus pinaster	17.70	70	13.00	9.00	5	3	2	2	C	
511	2	Pinus pinaster	20.22	72	10.00	9.10	5	3	2	2	C	prisustvo suvih grana
512	2	Phoenix canariensis	7.98	/	/	/	5	1	1	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
513	2	Pinus pinaster	15.49	52	12.00	9.90	5	3	3	2	C	prisustvo suvih grana
514	2	Acer negundo	5.24	38	6.00	3.50	5	1	1	/	R	trulež debla; ubušni otvori insekata; suve grane

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
515	2	Pinus pinaster	13.19	77	13.00	12.00	5	3	2	2	C	
516	2	Prunus laurocerasus	1.39	/	/	/	3	4	4	3	B	žbun
517	2	Prunus laurocerasus	1.21	/	/	/	3	4	4	3	B	žbun
518	2	Acer negundo	5.72	72	9.00	2.80	5	3	2	1	C	
519	2	/	6.10									nije konstatovano na terenu
520	2	/	9.32									nije konstatovano na terenu
521	2	Pinus pinaster	11.13	68	12.00	8.00	5	3	2	2	C	prisustvo suvih grana
522	2	Pinus pinaster	15.56	81	13.00	11.00	5	3	2	2	C	prisustvo suvih grana
523	2	Nerium oleander	4.59	/	/	/	3	4	4	3	B	žbun
524	2	Platanus orientalis	14.11	65	10.00	3.50	5	3	3	2	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama i prorijeđenom krošnjom
525	2	Acer negundo	7.74	65	7.00	2.40	5	2	2	1	C	
526	2	Washingtonia filifera	10.48	35	3.50	8.00	4	5	4	3	A	
527	2	Acer negundo	4.25	73	3.00	3.50	5	1	1	/	R	prevršeno deblo; na visini od 3,6m samo vodeni izbojci bez pravih grana
528	2	Nerium oleander	5.11	3 do 15	5.00	2.00	4	3	2	2	C	više stabala iz panja (multi stem); gust sklop
529	2	Nerium oleander	6.89	3 do 15	5.50	2.00	4	3	2	2	C	više stabala iz panja (multi stem); gust sklop
530	2	Nerium oleander	5.51	3 do 15	5.50	2.00	4	3	2	2	C	više stabala iz panja (multi stem); gust sklop

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
531	2	Robinia pseudoacacia	9.55	30	5.00	3.50	5	1	1	/	R	deblo nagnuto pod uglom od 45°
532	2	nedefinisana vrsta	4.05	/	/	/	/	/	/	/	R	suvo stablo
533	2	Nerium oleander	2.30	/	/	/	2	4	4	3	B	žbun
534	2	Robinia pseudoacacia	8.10	17	5.50	3.50	4	2	1	2	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
535	2	Robinia pseudoacacia	9.84	16	5.80	3.40	4	2	1	2	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
536	2	Robinia pseudoacacia	9.21	17	5.80	3.50	4	2	1	2	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
537	2	Robinia pseudoacacia	9.62	17	6.00	3.60	4	1	1	/	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
539	2	Olea europaea	4.50	21	3.30	2.10	3	2	2	4	C	u žardinjeri na terasi ugostiteljskog objekta
540	2	Olea europaea	4.55	17	4.00	2.20	3	2	2	4	C	u žardinjeri na terasi ugostiteljskog objekta
541	2	/	6.03									nije konstatovano na terenu
542	2	/	9.81									nije konstatovano na terenu
543	2	Olea europaea	1.85		3.50	2.00	3	2	2	4	C	u žardinjeri na terasi ugostiteljskog objekta
544	2	Olea europaea	2.10	39	2.00	1.20	3	2	2	4	C	u žardinjeri na terasi ugostiteljskog objekta
545	2	Laurus nobilis	2.50	3 do 9	5.00	2.00	3	3	4	4	B	više izdanaka iz osnove (multi stem); u žardinjeri na terasi ugostiteljskog objekta

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
546	2	Pinus pinaster	18.51	67	12.00	9.90	5	3	3	2	C	
547	2	Pinus pinaster	18.96	60	13.00	10.00	5	3	3	2	C	
548	2	Thuja sp.	2.69	/	/	/	3	2	1	1	R	narušen karakteristični habitus
549	2	Thuja sp.	2.70	/	/	/	3	2	1	1	R	narušen karakteristični habitus
550	2	Chamaerops humilis	2.35	13	2.00	1.60	3	5	4	3	A	
551	2	Platanus orientalis	5.69	20	3.00	2.50	3	2	1	1	R	suve grane; trulež na deblu
552	2	/	7.02									nije konstatovano na terenu
553	2	Acer negundo	13.26	65	14.00	3.80	5	2	2	1	C	suve grane; trulež na deblu
554	2	Nerium oleander	4.50	/	/	/	3	4	4	3	B	žbun
555	2	Pinus pinaster	15.06	75	8.00	12.00	5	3	2	2	C	visoka krošnja
609	2	Phoenix canariensis	4.85	64	8.00	2.00	3	4	5	4	A	
610	2	Ailanthus altissima	9.21	10 do 20	4.00	2.50	3	3	1	3	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta
611	2	Laurus nobilis	4.00	5 do 10	3.00	1.80	3	3	2	4	C	više izdanaka iz osnove (multi stem)
612	2	Laurus nobilis	4.85	5 do 10	3.00	1.80	3	3	2	4	C	više izdanaka iz osnove (multi stem)
613	2	Laurus nobilis	3.55	5 do 10	3.00	1.80	3	3	2	4	C	više izdanaka iz osnove (multi stem)
614	2	Laurus nobilis	3.80	5 do 10	3.00	1.80	3	3	2	4	C	više izdanaka iz osnove (multi stem)
615	2	Ailanthus altissima	5.02	10 do 20	4.00	2.50	3	3	1	3	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
616	2	Ailanthus altissima	9.11	10 do 20	5.00	2.50	3	3	1	3	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta
617	2	Ailanthus altissima	8.56	10 do 20	4.50	2.50	3	3	1	3	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta
618	2	Ailanthus altissima	7.09	10 do 20	5.00	2.50	3	3	1	3	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta
619	2	Ailanthus altissima	6.55	10 do 20	5.00	2.50	3	3	1	3	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta
620	2	Chamaerops humilis	2.06	8 do 15	4.50	1.50	3	5	4	3	A	
621	2	Phoenix canariensis	2.10	34	2.50	0.30	3	4	4	4	B	
622	2	Thuja sp.	3.95	8	3.20	1.60	4	3	2	2	C	narušen karakteristični habitus
623	2	Ligustrum japonicum	3.99	/	/	/	2	3	2	4	C	žbun
624	2	Phoenix canariensis	4.51	64	7.00	1.60	3	4	4	4	B	
625	2	Phoenix canariensis	4.66	75	6.00	1.60	3	4	4	4	B	
626	2	Thuja sp.	4.11	7	2.60	1.40	4	3	2	2	C	narušen karakteristični habitus
627	2	Phoenix canariensis	3.03	77	6.00	1.30	3	5	4	4	A	
628	2	Thuja occidentalis 'Pyramidalis'	3.80	24	2.60	/	3	5	4	3	A	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		

Kategorije:
A - Drveće visokog kvaliteta
B - Drveće dobrog kvaliteta (očuvanje uz mjere njege)
C - Drveće ograničenog kvaliteta (značajne mjere njege)
R - Drveće niskog kvaliteta (za uklanjanje)

Starost drveća:
1 - Mlado drveće
2 - Drveće srednje starosti
3 - Zrelo drveće
4 - Previše zrelo
5 - Veterani - faza starenja

Fiziološko stanje:
5 - Odlično, bez oštećenja
4 - Dobro - sa manjim intenzitetom oštećenih grana
3 - Prihvatljivo - sa mehaničkim oštećenjima i velikim brojem polomljenih grana
2 - Loše - oboljelo stablo uz mogućnost oporavka
1 - Neprihvatljivo - suvo ili oboljelo stablo bez mogućnosti oporavka

Estetski izgled (dekorativnost):
5 - Odličan, izuzetna dekorativnost
4 - Vrlo dobar - visoki stepen dekoratinosti
3 - Dobar - neophodne mjere sanacije manjeg obima
2 - Dovoljan - obavezne značajne mjere sanacije
1 - Neprihvatljivo - nemogućnost primjena mjera sanacije

Očekivano trajanje života :
1 - Do 10 godina
2 - 10-20 godina
3 - 20-40 godina
4 - Preko 40 godina

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
556	3	Pinus pinaster	16.64	69	14.00	11.00	5	3	3	2	C	visoka krošnja
557	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.91	34	4.00	6.30	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
558	3	Pinus pinaster	19.28	92	14.00	12.50	5	3	2	2	C	visoka krošnja
559	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	18.55	9	4.50	3.30	5	2	2	1	C	rijetka, nepravilna krošnja
560	3	Pinus pinaster	11.41	44	9.00	10.00	5	3	2	2	C	visoka krošnja
561	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	15.56	25	4.50	9.00	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
562	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	17.38	40	4.50	11.00	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
563	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.80	38	5.00	8.00	5	2	1	1	R	
564	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	16.37	33	7.00	11.00	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
565	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	18.46	31	6.00	11.00	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
566	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	18.33	36	5.50	13.50	5	2	2	1	C	rijetka, nepravilna krošnja
567	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	9.71	21	4.50	8.00	5	1	1	/	R	prevršen

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
568	3	Pinus pinaster	18.15	77	14.00	14.00	5	3	3	2	C	visoka krošnja
569	3	Pinus pinaster	19.37	69	14.00	15.00	5	3	3	2	C	visoka krošnja
570	3	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	18.32	27	4.00	9.00	5	2	1	1	R	
571	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	12.48	33	7.00	8.00	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
572	3	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	13.89	37	3.50	8.00	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
573	3	Pinus pinaster	18.51	63	14.00	13.00	5	3	3	2	C	visoka krošnja
574	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	17.59	59	8.00	9.00	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
575	3	Robinia pseudoacacia	9.37	15	6.00	5.00	3	3	1	3	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
576	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	13.67	23	5.00	7.10	5	2	2	1	C	rijetka, nepravilna krošnja
577	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	17.75	57	7.50	8.20	5	2	2	1	C	rijetka, nepravilna krošnja
578	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	16.29	60	6.00	8.50	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
579	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	14.94	36	3.50	8.70	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
580	3	Pinus pinaster	15.95	80	11.00	10.00	5	3	3	2	C	visoka krošnja
581	3	Laurus nobilis	6.99	8 do 13	9.00	3.00	3	4	3	4	B	više stabala iz panja (multi stem)
582	3	Laurus nobilis	7.72	8 do 13	10.00	3.50	3	4	3	4	B	više stabala iz panja (multi stem)
583	3	Pinus pinaster	17.08	79	14.00	10.00	5	3	3	2	C	visoka krošnja
584	3	Pinus pinaster	14.08	120	9.00	10.00	5	3	2	2	C	
585	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	16.87	46	6.00	9.00	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
586	3	Ficus carica	3.27	10	4.00	2.10	3	4	3	3	B	
587	3	Pittosporum tobira	4.05	16	4.50	2.10	4	3	3	3	C	
588	3	Nerium oleander	2.81	10 do 20	5.20	2.00	3	4	3	2	B	više stabala iz panja (multi stem)
589	3	Nerium oleander	4.71	4 do 20	6.20	2.10	3	4	3	2	B	više stabala iz panja (multi stem)
590	3	Nerium oleander	4.52	4 do 20	6.00	2.00	3	4	2	2	B	više stabala iz panja (multi stem)
591	3	/	0.23									nije konstatovano na terenu
592	3	Phoenix canariensis	2.91	75	6.00	0.60	3	4	5	4	A	
593	3	Phoenix canariensis	2.53	70	6.00	0.60	3	4	5	4	A	
594	3	Phoenix canariensis	2.11	60	6.00	0.60	3	4	5	4	A	
595	3	Phoenix canariensis	3.45	70	6.00	1.60	3	4	5	4	A	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
596	3	Phoenix canariensis	1.65	65	5.60	0.60	3	4	5	4	A	
597	3	Phoenix canariensis	2.04	65	5.60	0.60	3	4	5	4	A	
598	3	Phoenix canariensis	3.19	70	6.00	1.60	3	4	5	4	A	
599	3	Phoenix canariensis	2.33	70	5.60	0.80	3	4	5	4	A	
600	3	Phoenix canariensis	2.49	75	6.00	1.20	3	4	5	4	A	
601	3	Phoenix canariensis	1.92	60	5.60	0.80	3	4	5	4	A	
602	3	Tamarix sp.	8.99	25	5.00	1.90	4	3	4	3	B	
603	3	Phoenix canariensis	5.37	80	8.00	2.10	4	4	5	4	A	
604	3	Phoenix canariensis	2.40	74	6.00	0.80	3	4	5	4	A	
605	3	Phoenix canariensis	2.21	70	6.00	0.80	3	4	5	4	A	
606	3	Phoenix canariensis	2.00	62	6.00	0.80	3	4	5	4	A	
607	3	Phoenix canariensis	2.11	60	6.00	0.60	3	4	5	4	A	
608	3	Phoenix canariensis	2.19	60	6.00	0.60	3	4	5	4	A	
629	3	Olea europaea	2.96	8	2.00	1.90	2	4	2	4	B	rijetka krošnja; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
630	3	Olea europaea	3.11	10	2.00	1.50	3	5	4	4	A	
631	3	Liquidambar styraciflua	3.20	3	2.00	2.10	2	4	3	4	B	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
632	3	Prunus sp.	3.90	3	2.00	2.10	2	4	3	4	B	
633	3	Liquidambar styraciflua	3.44	3	2.00	2.10	2	4	3	4	B	
634	3	Prunus sp.	3.15	3	2.00	2.00	2	4	3	4	B	
635	3	Pittosporum tobira	3.01	/	/	/	3	4	4	4	B	žbun, grupacija
636	3	Pittosporum tobira	2.70	/	/	/	3	4	4	4	B	žbun, grupacija
637	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.28	38	9.00	6.50	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
638	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	15.30	47	10.00	8.30	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
639	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	16.90	25	5.10	3.20	5	2	2	1	C	rijetka, nepravilna krošnja
640	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	17.10	34	7.0	6.3	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
641	3	Pinus pinaster	16.80	69	10.00	11.00	5	3	3	2	C	visoka krošnja
642	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	15.45	9	4.50	3.30	5	2	2	1	C	rijetka, nepravilna krošnja
643	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	16.05	20	4.70	3.30	5	2	2	1	C	rijetka, nepravilna krošnja
644	3	Pinus pinaster	17.83	67	12.00	11.00	5	3	3	2	C	visoka krošnja

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
645	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	16.62	32	5.40	11.00	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
646	3	Cupressus sempervirens var. horizontalis	18.25	39	4.30	11.00	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
647	3	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	19.53	37	3.50	8.00	5	3	2	2	C	rijetka, nepravilna krošnja
648	3	Laurus nobilis	7.40	8 do 13	10.00	3.50	3	4	3	4	B	više stabala iz panja (multi stem)
650	3	Phoenix canariensis	5.25	73	8.00	4.20	4	4	5	3	A	
651	3	Phoenix canariensis	5.55	75	8.00	4.10	4	4	5	3	A	
652	3	Phoenix canariensis	4.77	75	8.00	4.10	4	4	5	3	A	
653	3	Celtis australis	10.57	35	9.00	2.30	4	5	4	3	A	
654	3	Celtis australis	7.56	48	8.00	2.40	4	5	4	3	A	
655	3	Olea europaea	5.47	40	5.00	1.70	4	5	5	4	A	
656	3	Olea europaea	5.35	52	5.00	1.90	4	5	5	4	A	
657	3	Olea europaea	5.25	43	5.00	1.70	4	5	5	4	A	
658	3	Olea europaea	5.13	19	3.50	1.80	4	5	5	4	A	
659	3	Olea europaea	5.14	42	5.00	1.80	4	5	5	4	A	
660	3	Olea europaea	5.67	39	5.00	2.10	4	5	5	4	A	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
661	3	Olea europaea	4.00	29	4.50	2.30	4	5	5	4	A	
662	3	Olea europaea	5.36	31	5.50	1.70	4	5	5	4	A	dva debla iz panja
663	3	Olea europaea	3.99	18	4.00	1.60	4	3	3	4	C	dvije mlade grane iz prevršenog debla
664	3	Melia azedarach	10.32	68	10.00	4.20	5	4	4	2	B	
665	3	Nerium oleander	6.87	12 do 14	7.50	3.20	3	4	4	3	B	više stabala iz panja (multi stem)
666	3	Nerium oleander	6.03	12 do 14	8.00	3.30	3	4	3	3	B	više stabala iz panja (multi stem)
667	3	Pinus nigra	8.56	40	5.50	5.00	4	3	2	3	C	osipanje četina
668	3	Tamarix sp.	3.36	10 do 20	8.00	2.30	4	2	1	1	R	više stabala iz panja (multi stem); nekroza kore i trulež debla
669	3	Ficus carica	5.16	35	7.00	3.40	4	3	3	3	C	
670	3	Robinia pseudoacacia	6.50	25	5.50	3.80	4	3	1	3	R	invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
679	3	Lagerstroemia indica	2.72	3	1.50	2.00	2	5	4	4	A	
680	3	Lagerstroemia indica	3.05	3	1.50	2.00	2	5	4	4	A	
681	3	Lagerstroemia indica	2.85	3	1.50	2.00	2	5	4	4	A	
682	3	Lagerstroemia indica	3.00	3	1.50	2.00	2	5	4	4	A	
683	3	Lagerstroemia indica	3.11	3	1.50	2.00	2	5	4	4	A	
684	3	Olea europaea	2.33	30	/	0.60	3	2	1	4	C	orezana kruna; deblo bez listova; mogućnost oporavka

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
685	3	Phoenix canariensis	3.01	60	2.00	1.40	4	3	3	3	C	
686	3	Phoenix canariensis	1.80	45	3.00	0.60	3	4	4	4	B	
687	3	Chamaerops humilis	1.54	20	1.90	1.40	3	4	4	4	B	
688	3	Phoenix canariensis	6.10	70	7.00	1.80	4	4	5	3	A	
689	3	Phoenix canariensis	6.00	70	7.00	1.80	4	4	5	3	A	
690	3	Phoenix canariensis	5.02	70	7.00	1.80	4	4	5	3	A	
691	3	Phoenix canariensis	5.90	70	7.00	1.80	4	4	5	3	A	
692	3	Cocos nucifera	2.65	14	5.00	1.70	2	2	2	4	C	
693	3	Chamaerops excelsa	4.33	20	2.50	2.30	3	4	5	4	A	
694	3	Phoenix canariensis	2.41	70	7.00	1.80	4	4	5	3	A	
695	3	Magnolia grandiflora	3.88	4	1.20	2.10	2	1	1	/	R	suvo stablo
696	3	Cedrus atlantica 'Pendula'	2.10	/	/	/	2	4	4	4	B	
697	3	Quercus ilex	3.65	3	0.90	1.80	2	1	1	/	R	suvo stablo
698	3	Phoenix canariensis	2.57	65	6.00	0.50	3	4	5	4	A	
699	3	Chamaerops excelsa	3.06	21	3.50	1.80	3	4	5	4	A	
700	3	Chamaerops excelsa	2.88	13	2.00	1.70	3	4	5	4	A	
701	3	Phoenix canariensis	2.66	65	6.00	0.60	3	4	5	4	A	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
702	3	Phoenix canariensis	2.70	65	6.00	0.60	3	4	5	4	A	
703	3	Chamaerops excelsa	1.80	13	1.50	1.10	3	4	4	4	B	
704	3	Phoenix canariensis	0.95	65	5.00	0.60	3	3	4	4	B	
705	3	Phoenix canariensis	2.64	75	6.00	1.10	3	4	5	4	A	
706	3	Chamaerops humilis	2.03	18	1.90	1.80	3	5	4	4	A	
707	3	Phoenix canariensis	3.31	75	6.00	1.10	3	4	5	4	A	
708	3	Cycas revoluta	1.06	19	2.00	0.40	3	5	4	3	A	
709	3	Phoenix canariensis	1.20	70	6.00	0.70	3	4	5	4	A	
710	3	Phoenix canariensis	2.90	75	6.00	1.10	3	4	5	4	A	
711	3	Phoenix canariensis	2.94	74	6.00	0.80	3	4	5	4	A	
712	3	Phoenix canariensis	5.03	79	7.00	1.90	4	4	5	3	A	
713	3	Phoenix canariensis	3.04	74	6.00	0.80	3	4	5	4	A	
714	3	Phoenix canariensis	1.82	48	5.50	0.80	3	3	3	4	C	
715	3	Phoenix canariensis	6.00	83	7.00	1.90	4	4	5	3	A	
716	3	Phoenix canariensis	6.50	85	7.00	2.00	4	4	5	3	A	
717	3	Phoenix canariensis	4.22	73	7.00	1.70	4	4	5	3	A	
718	3	Phoenix canariensis	4.50	73	7.00	1.90	4	4	5	3	A	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
719	3	Phoenix canariensis	3.11	65	7.00	1.50	4	4	5	3	A	
720	3	Phoenix canariensis	3.05	70	7.00	1.60	4	4	5	3	A	
721	3	Phoenix canariensis	2.03	65	5.00	1.30	4	4	4	3	B	
722	3	Phoenix canariensis	3.30	73	7.00	1.90	4	4	5	3	A	
723	3	Cocos nucifera	2.65	14	5.00	1.70	2	2	2	4	C	
724	3	Cupressus sempervirens 'Stricta'	3.33	/	/	/	2	5	4	4	A	
725	3	Chamaerops humilis	0.65	/	/	/	2	4	5	4	A	
726	3	Chamaerops humilis	0.55	/	/	/	2	4	5	4	A	
727	3	Cupressus sempervirens 'Stricta'	3.45	/	/	/	2	5	4	4	A	
728	3	Chamaerops humilis	1.44	/	/	/	2	4	5	4	A	
729	3	Cupressus sempervirens 'Stricta'	4.05	/	/	/	2	5	4	4	A	
730	3	Cupressus sempervirens 'Stricta'	3.50	/	/	/	2	5	4	4	A	
731	3	Cupressus sempervirens 'Stricta'	3.11	/	/	/	2	5	4	4	A	
732	3	Cupressus sempervirens 'Stricta'	4.77	/	/	/	2	5	4	4	A	
733	3	Melia azedarach	3.22	4	1.80	1.80	2	4	4	4	B	
734	3	Melia azedarach	3.30	4	1.80	1.80	2	4	4	4	B	
735	3	Thuja sp.	4.86	11	3.50	1.80	3	3	2	4	C	narušen karakterističnihabitus

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
736	3	Ceratonia siliqua	3.11	4	1.50	2.00	2	5	4	4	A	
737	3	Nerium oleander	3.65	4	4.10	1.60	2	5	4	3	A	žbun
738	3	Thuja sp.	5.50	11	3.50	1.70	3	3	2	4	C	narušen karakteristični habitus
739	3	Pinus pinea	2.99	8	2.10	,1.9	2	5	4	4	A	
740	3	Pinus pinea	2.94	8	2.10	1.90	2	5	4	4	A	
741	3	Pinus pinea	2.86	8	2.10	1.90	2	5	4	4	A	
742	3	Melia azedarach	3.20	6	1.80	1.80	2	4	4	4	B	
743	3	Liquidambar styraciflua	3.15	3	1.40	1.80	2	4	4	4	B	
744	3	Melia azedarach	3.35	6	1.90	1.80	2	4	4	4	B	
745	3	Cupressus sempervirens 'Stricta'	3.51	/	/	/	2	5	4	4	A	
746	3	Pinus pinea	2.90	8	2.10	1.90	2	5	4	4	A	
747	3	Magnolia grandiflora	3.95	4	1.30	1.75	2	4	4	4	A	
748	3	Prunus cerasifera 'Pissardii'	3.30	3	1.50	1.30	2	5	4	4	A	
749	3	Melia azedarach	3.40	4	1.60	1.80	2	4	4	4	B	
750	3	Melia azedarach	3.02	3	1.80	1.80	2	4	4	4	B	
751	3	Melia azedarach	3.80	6	1.60	1.80	2	4	4	4	B	
752	3	Melia azedarach	3.55	3	1.70	1.80	2	4	4	4	B	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
753	3	Pinus pinea	3.05	8	2.10	1.90	2	5	4	4	A	
754	3	Pinus pinea	2.91	9	2.20	1.90	2	5	4	4	A	
755	3	Pinus pinea	3.10	7	1.90	1.90	2	4	4	4	A	
756	3	Cocos nucifera	2.77	14	5.00	1.70	2	2	2	4	C	
757	3	Melia azedarach	4.06	6	1.90	1.80	2	4	4	4	B	
758	3	Nerium oleander	3.51	/	/	/	2	5	4	3	A	žbun
759	3	Nerium oleander	3.50	/	/	/	3	5	4	3	A	žbun
760	3	Nerium oleander	3.55	/	/	/	3	5	4	3	A	žbun
761	3	Quercus ilex	3.60	4	1.20	1.80	2	1	1	/	R	suvo stablo
762	3	Nerium oleander	3.40	/	/	/	2	5	4	3	A	žbun
763	3	Nerium oleander	3.44	/	/	/	2	5	4	3	A	žbun
764	3	Nerium oleander	3.49	/	`	/	2	5	4	3	A	žbun
765	3	Nerium oleander	3.60	/	/	/	2	5	4	3	A	žbun
766	3	Nerium oleander	3.63	/	/	/	2	5	4	3	A	žbun
775	3	Melia azedarach	3.30	3	1.80	1.80	2	4	4	4	B	
776	3	Pinus pinea	2.95	7	2.00	1.90	2	4	4	4	B	

Broj	Sekt.	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Sect.	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		

Kategorije:
A - Drveće visokog kvaliteta
B - Drveće dobrog kvaliteta (očuvanje uz mjere njege)
C - Drveće ograničenog kvaliteta (značajne mjere njege)
R - Drveće niskog kvaliteta (za uklanjanje)

Starost drveća:
1 - Mlado drveće
2 - Drveće srednje starosti
3 - Zrelo drveće
4 - Previše zrelo
5 - Veterani - faza starenja

Fiziloško stanje:
5 - Odlično, bez oštećenja
4 - Dobro - sa manjim intenzitetom oštećenih grana
3 - Prihvatljivo - sa mehaničkim oštećenjima i velikim brojem polomljenih grana
2 - Loše - oboljelo stablo uz mogućnost oporavka
1 - Neprihvatljivo - suvo ili oboljelo stablo bez mogućnosti oporavka

Estetski izgled (dekorativnost):
5 - Odličan, izuzetna dekorativnost
4 - Vrlo dobar - visoki stepen dekoratinosti
3 - Dobar - neophodne mjere sanacije manjeg obima
2 - Dovoljan - obavezne značajne mjere sanacije
1 - Neprihvatljivo - nemogućnost primjena mjera sanacije

Očekivano trajanje života :
1 - Do 10 godina
2 - 10-20 godina
3 - 20-40 godina
4 - Preko 40 godina

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
671	4	Robinia pseudoacacia	7.87	33	5.50	3.80	4	3	2	3	R	invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
672	4	Robinia pseudoacacia	7.76	27	5.50	3.90	4	3	2	3	R	invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
673	4	Robinia pseudoacacia	6.31	23	5.50	3.80	4	3	2	3	R	invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
674	4	Robinia pseudoacacia	5.70	18	5.50	3.60	4	3	2	3	R	invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
675	4	Robinia pseudoacacia	5.74	25	5.40	3.90	4	3	2	3	R	invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
676	4	Robinia pseudoacacia	5.66	22	5.50	3.80	4	3	2	3	R	invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
677	4	Robinia pseudoacacia	6.73	21	5.40	3.60	4	3	2	3	R	invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
678	4	Robinia pseudoacacia	7.28	33	5.60	3.70	4	3	2	3	R	invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
767	4	Cupressus sempervirens 'Stricta'	3.20	/	/	/	2	2	1	1	R	fiziološki jako oslabljeno stablo
768	4	Cupressus sempervirens 'Stricta'	3.15	/	/	/	2	1	1	/	R	suvo stablo
769	4	Quercus ilex	3.82	4	1.00	1.80	2	4	4	4	B	
770	4	Cupressus sempervirens 'Stricta'	3.05	/	/	/	2	1	1	/	R	suvo stablo
771	4	Cupressus sempervirens 'Stricta'	3.55	/	/	/	2	3	3	4	C	
772	4	Quercus ilex	3.15	3	0.90	1.80	2	1	1	/	R	suvo stablo
773	4	Quercus ilex	4.20	5	1.20	1.80	2	5	4	4	A	
774	4	Quercus ilex	3.65	4	1.20	1.80	2	5	4	4	A	
777	4	Pinus pinea	2.51	2	2.00	1.90	2	5	4	4	A	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
778	4	Melia azedarach	2.95	2	1.80	1.80	2	4	4	4	B	
779	4	Cupressus sempervirens 'Stricta'	3.00	4	0.50	/	2	1	1	/	R	
780	4	Cinnamomum camphora	3.05	9	2.60	1.50	3	1	1	/	R	
781	4	Pinus pinea	3.14	7	1.90	1.80	2	5	4	4	A	
782	4	Melia azedarach	3.41	4	1.80	1.80	2	4	4	4	B	
783	4	Pinus pinea	3.08	7	1.90	1.90	2	5	4	4	A	
784	4	Pinus pinea	3.22	7	1.90	1.90	2	5	4	4	A	
785	4	Melia azedarach	3.56	3	1.80	1.80	2	4	4	4	B	
786	4	Pinus pinea	2.66	6	1.90	1.90	2	5	4	4	A	
787	4	Pinus pinea	3.52	7	1.90	1.90	2	5	4	4	A	
788	4	Pinus pinea	3.02	7	1.90	1.90	2	5	4	4	A	
789	4	/	3.01									nije konstatovano na terenu
790	4	/	4.83									nije konstatovano na terenu
791	4	/	2.71									nije konstatovano na terenu
792	4	Robinia pseudoacacia	6.16	16	5.00	2.20	3	3	1	4	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
793	4	Robinia pseudoacacia	7.98	22	12.00	2.40	5	2	1	2	R	izdanci iz panja; samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
794	4	Robinia pseudoacacia	6.88	23	4.00	4.00	3	2	1	3	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
795	4	Paulownia tomentosa	9.26	22	6.50	3.20	3	4	4	4	B	
796	4	Robinia pseudoacacia	6.82	22	4.00	4.00	3	2	1	4	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
797	4	Melia azedarach	6.62	23	5.50	2.30	3	3	2	4	C	
798	4	Paulownia tomentosa	8.06	21	4.00	4.20	3	4	3	4	B	
799	4	Melia azedarach	7.87	13	2.50	3.40	3	4	3	4	B	
800	4	Paulownia tomentosa	10.00	22	7.00	3.20	3	4	4	4	B	
801	4	Paulownia tomentosa	4.84	15	4.00	3.00	3	3	3	4	C	
802	4	Platanus orientalis	10.45	36	13.00	3.00	4	4	5	3	A	
803	4	Robinia pseudoacacia	9.41	25	6.00	4.10	4	3	1	3	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
804	4	Phoenix canariensis	4.26	69	6.00	1.70	4	4	4	3	B	
805	4	Melia azedarach	6.14	10	5.00	3.00	3	3	3	4	C	
806	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.79	30	6.00	4.00	5	2	1	1	R	veliki broj suvih grana; prevršeno stablo; u gustom sklopu
807	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.80	28	6.00	4.00	5	3	2	2	C	veliki broj suvih grana; u gustom sklopu

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
808	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.05	44	6.00	4.40	5	3	2	2	C	veliki broj suvih grana; u gustom sklopu
809	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	9.42	27	6.00	5.00	5	3	2	2	C	veliki broj suvih grana; u gustom sklopu
810	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	9.62	23	4.80	5.00	5	3	2	2	C	veliki broj suvih grana; u gustom sklopu
811	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	8.61	20	/	/	/	/	/	/	R	suvo stablo; u gustom sklopu
812	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	9.14	36	5.00	5.20	5	3	2	2	C	veliki broj suvih grana; u gustom sklopu
813	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.14	71	8.00	4.50	5	3	2	2	C	veliki broj suvih grana; u gustom sklopu
814	4	Laurus nobilis	6.96	21	4.00	4.80	4	2	2	2	C	
815	4	Laurus nobilis	6.12	23	1.80	4.30	4	1	1	/	R	suvo stablo; u gustom sklopu
816	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.45	36	7.00	5.20	5	2	2	1	C	veliki broj suvih grana; polegao gornji dio krošnje; u gustom sklopu
817	4	Pinus pinaster	6.08	99	12.00	4.10	5	4	3	2	B	donje suve grane; potrebno podizanje krune
818	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	7.94	38	6.00	4.20	5	3	2	2	C	veliki broj suvih grana; u gustom sklopu
819	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	8.68	26	4.60	4.10	5	3	2	2	C	veliki broj suvih grana; u gustom sklopu

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
820	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	5.48	21	6.00	3.00	5	3	2	2	C	veliki broj suvih grana; u gustom sklopu
821	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	9.10	25	3.00	3.50	5	1	1	/	R	suvo stablo; u gustom sklopu
822	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.39	37	5.00	5.20	5	1	1	/	R	suvo stablo; u gustom sklopu
823	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.90	34	5.50	5.80	5	2	2	2	C	veliki broj suvih grana; u gustom sklopu
824	4	Pinus pinaster	13.33	94	16.00	6.00	5	3	3	2	C	
825	4	Pinus pinaster	13.74	80	16.00	5.00	5	2	3	1	C	osipanje četina; suve grane
826	4	Populus nigra	19.53	100	/	/	/	/	/	/	R	suvo stablo
827	4	Cupressus sempervirens var. horizontalis	13.31	46	7.00	6.70	5	3	2	1	C	prevršeno stablo
828	4	Pinus pinaster	11.68	90	12.00	7.00	5	1	1	/	R	suvo stablo
829	4	Nerium oleander	5.12	7 do 15	5.00	/	3	4	3	3	B	izdanci iz panja (multi stem)
830	4	Nerium oleander	5.40	7 do 15	5.00	/	3	4	3	3	B	izdanci iz panja (multi stem)
831	4	Nerium oleander	5.24	7 do 15	5.00	/	3	4	3	3	B	izdanci iz panja (multi stem)
832	4	Nerium oleander	1.74	/	/	/	3	4	4	3	B	
833	4	Chamaerops humilis	3.63	50	6.00	2.00	4	4	4	3	B	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
834	4	Washingtonia filifera	14.73	52	2.50	9.50	5	4	5	2	A	
835	4	Robinia pseudoacacia	9.54	45	4.20	5.00	5	1	1	/	R	suvo stablo

Kategorije:
A - Drveće visokog kvaliteta
B - Drveće dobrog kvaliteta (očuvanje uz mjere njege)
C - Drveće ograničenog kvaliteta (značajne mjere njege)
R - Drveće niskog kvaliteta (za uklanjanje)

Starost drveća:
1 - Mlado drveće
2 - Drveće srednje starosti
3 - Zrelo drveće
4 - Previše zrelo
5 - Veterani - faza starenja

Fiziološko stanje:
5 - Odlično, bez oštećenja
4 - Dobro - sa manjim intenzitetom oštećenih grana
3 - Prihvatljivo - sa mehaničkim oštećenjima i velikim brojem polomljenih grana
2 - Loše - oboljelo stablo uz mogućnost oporavka
1 - Neprihvatljivo - suvo ili oboljelo stablo bez mogućnosti oporavka

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		

Estetski izgled (dekorativnost):
5 - Odličan, izuzetna dekorativnost
4 - Vrlo dobar - visoki stepen dekoratinosti
3 - Dobar - neophodne mjere sanacije manjeg obima
2 - Dovoljan - obavezne značajne mjere sanacije
1 - Neprihvatljivo - nemogućnost primjena mjera sanacije

Očekivano trajanje života :
1 - Do 10 godina
2 - 10-20 godina
3 - 20-40 godina
4 - Preko 40 godina

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
836	5	Pinus pinea	9.53	105	15.00	6.00	5	4	4	2	B	potrebno orezivanje donjih suvih grana
837	5	Pinus pinea	9.02	78	15.00	6.00	5	4	4	2	B	potrebno orezivanje donjih suvih grana
838	5	Pinus pinea	10.43	90	13.00	6.00	5	3	2	2	C	potrebno orezivanje donjih suvih grana i podizanje krune
839	5	Pinus pinea	11.38	85	13.00	6.00	5	3	3	2	C	u gustom sklopu; potrebno orezivanje donjih suvih grana
840	5	Pinus halepensis	12.24	100	9.00	6.00	5	3	3	2	C	nakrivljeno stablo
841	5	Pinus pinea	10.98	100	15.00	6.00	5	4	4	2	B	potrebno orezivanje donjih suvih grana
842	5	Pinus pinea	9.95	98	15.00	7.00	5	4	4	2	B	
843	5	Pinus pinea	8.59	110	17.00	8.00	5	4	5	2	A	
844	5	Pinus pinea	2.71	5	1.50	1.80	2	3	3	4	C	neadekvatni uslovi za rast i razvoj (premali otvor u asfaltu oko stabla)
845	5	Pinus pinea	2.47	5	1.50	1.80	2	3	3	4	C	neadekvatni uslovi za rast i razvoj (premali otvor u asfaltu oko stabla)
846	5	Pinus pinea	2.67	5	1.50	1.80	2	3	3	4	C	neadekvatni uslovi za rast i razvoj (premali otvor u asfaltu oko stabla)
847	5	Phoenix canariensis	4.24	79	6.00	1.90	4	4	4	3	B	
848	5	Magnolia grandiflora	5.52	15	5.10	2.10	3	4	4	4	B	
849	5	Cupressus sempervirens var. horizontalis	9.97	35	4.00	6.00	5	3	2	2	C	prevršen; ubušni otvori ksilofagnih insekata na deblu; suve grane

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
850	5	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.12	56	6.00	6.00	5	3	2	2	C	prevršen; ubušni otvori ksilofagnih insekata na deblu; suve grane
851	5	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.73	62	7.00	5.00	5	2	2	1	C	prevršen; ubušni otvori ksilofagnih insekata na deblu; suve grane
852	5	Pinus halepensis	8.61	93	17.00	4.30	5	4	4	2	B	potrebno orezivanje donjih suvih grana i podizanje krune
1312	5	Magnolia grandiflora	8.05	14	4.00	2.00	3	4	4	4	B	
1313	5	Robinia pseudoacacia	10.10	21	5.00	3.50	4	1	1	/	R	
1314	5	Magnolia grandiflora	6.21	14	4.00	1.70	3	4	4	4	B	
1315	5	Magnolia grandiflora	5.50	13	4.00	1.20	3	4	4	4	B	
1316	5	Magnolia grandiflora	3.05	7	1.50	1.50	2	2	2	1	C	neadekvatni uslovi za rast i razvoj (premali otvor u asfaltu oko stabla)
1317	5	Robinia pseudoacacia	6.10	/	/	/	5	1	1	/	R	grana iz ostataka orezanog debla

Kategorije:
A - Drveće visokog kvaliteta
B - Drveće dobrog kvaliteta (očuvanje uz mjere njege)
C - Drveće ograničenog kvaliteta (značajne mjere njege)
R - Drveće niskog kvaliteta (za uklanjanje)

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		

Starost drveća:
1 - Mlado drveće
2 - Drveće srednje starosti
3 - Zrelo drveće
4 - Previše zrelo
5 - Veterani - faza starenja

Fiziološko stanje:
5 - Odlično, bez oštećenja
4 - Dobro - sa manjim intenzitetom oštećenih grana
3 - Prihvatljivo - sa mehaničkim oštećenjima i velikim brojem polomljenih grana
2 - Loše - oboljelo stablo uz mogućnost oporavka
1 - Neprihvatljivo - suvo ili oboljelo stablo bez mogućnosti oporavka

Estetski izgled (dekorativnost):
5 - Odličan, izuzetna dekorativnost
4 - Vrlo dobar - visoki stepen dekoratinosti
3 - Dobar - neophodne mjere sanacije manjeg obima
2 - Dovoljan - obavezne značajne mjere sanacije
1 - Neprihvatljivo - nemogućnost primjena mjera sanacije

Očekivano trajanje života :
1 - Do 10 godina
2 - 10-20 godina
3 - 20-40 godina
4 - Preko 40 godina

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
853	6	Pinus halepensis	9.81	41	13.00	4.00	4	4	4	3	B	
854	6	Pinus halepensis	9.99	60	10.00	4.20	4	4	4	3	B	
855	6	Pinus halepensis	7.70	37	8.00	4.00	4	3	2	3	B	
856	6	Pinus halepensis	11.64	62	10.00	5.30	4	4	3	3	B	
857	6	Melia azedarach	4.38	52	6.00	2.10	5	2	1	1	R	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama
858	6	Melia azedarach	5.09	42	6.00	1.80	5	2	1	1	R	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama
859	6	Melia azedarach	4.70	40	6.00	2.20	5	2	1	1	R	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama
860	6	Melia azedarach	4.69	34	6.00	2.20	5	2	1	1	R	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama
861	6	Melia azedarach	4.20	34	6.00	2.20	5	2	1	1	R	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama
862	6	Melia azedarach	5.46	34	6.00	2.20	5	2	1	1	R	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama
864	6	Phoenix canariensis	3.73	49	6.00	1.20	3	4	3	4	B	
865	6	Laurus nobilis	4.24	3 do 9	4.00	2.00	3	4	3	4	B	više izdanaka iz panja (multi stem)
866	6	Laurus nobilis	6.09	22	6.00	2.00	4	4	2	3	C	deblo nagnuto pod uglom od 45°
867	6	Ulmus minor subsp. Canescens	4.33	80	/	/	5	1	1	/	R	prevršeno deblo; bez grana, samo vodeni izbojci
868	6	Ulmus minor subsp. Canescens	3.10	95	/	/	5	1	1	/	R	prevršeno deblo; bez grana
869	6	Ulmus minor subsp. Canescens	5.24	87	2.00	3.50	5	2	2	1	C	prevršeno deblo; tanke mlade grane; očuvanje kao spomenik prirode - potrebna konzervacija

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
870	6	Ulmus minor subsp. Canescens	5.85	42	4.00	3.50	5	2	2	1	C	prevršeno deblo; tanke mlade grane; centralna trulež debla; očuvanje kao spomenik prirode - potrebna konzervacija
871	6	Nerium oleander	1.98	/	/	/	3	4	4	3	B	
872	6	Laurus nobilis	6.43	5 do 14	7.00	1.20	4	4	3	3	B	izdanci iz panja (multi stem)
873	6	Laurus nobilis	3.98	2 do 10	3.00	0.60	3	4	3	4	B	izdanci iz panja (multi stem)
874	6	Melia azedarach	6.94	68	7.00	4.10	5	3	3	2	C	
875	6	Melia azedarach	7.63	17	1.50	3.00	3	2	1	1	R	
876	6	Melia azedarach	7.21	90	7.00	3.00	5	3	2	2	C	
877	6	Laurus nobilis	5.03	24	6.00	2.50	4	2	2	2	C	potrebno uklanjanje suvih i prevršrnih grana i oblikovanje krošnje
878	6	Laurus nobilis	6.52	38	6.00	3.00	4	2	2	2	C	potrebno uklanjanje suvih i prevršrnih grana i oblikovanje krošnje
879	6	Melia azedarach	7.01	44	5.50	3.80	5	3	2	2	C	
880	6	Populus nigra	9.13	73	6.00	5.50	5	2	2	1	C	radikalno orezano stablo sa prevršenim granama
881	6	Ligustrum japonicum	4.69	23	5.00	2.70	4	2	1	1	R	prorijeđena krošnja; veliki broj suvih grana
882	6	Robinia pseudoacacia	6.08	18	3.00	2.70	3	2	1	1	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta
883	6	Pittosporum tobira	2.01	15	4.50	1.60	4	2	1	2	R	deblo nagnuto pod uglom od 45°

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
884	6	Laurus nobilis	4.03	15	4.50	1.10	3	3	2	4	C	pognuto deblo
885	6	Pittosporum tobira	4.13	12	5.00	1.90	4	3	3	3	C	izdanci iz panja (multi stem)
886	6	Ulmus minor subsp. Canescens	6.90	51	6.00	3.00	5	2	2	1	C	potrebno oblikovanje krune
887	6	Ulmus minor subsp. Canescens	7.28	71	6.00	5.00	5	2	2	1	C	potrebno oblikovanje krune
888	6	Chamaerops excelsa	3.42	13	2.00	2.40	3	4	4	4	B	
889	6	Phoenix canariensis	4.21	80	6.50	2.20	4	4	4	3	B	
890	6	Laurus nobilis	5.82	10	5.00	2.00	3	2	1	1	R	suve grane; narušen karakteristični habitus vrste
891	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	7.15	46	4.00	4.50	5	2	1	1	R	prevršen; ubušni otvori ksilofagnih insekata na deblu; rijetka i nepravilna kruna
892	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	6.96	29	5.50	4.00	5	2	1	1	R	prevršen; ubušni otvori ksilofagnih insekata na deblu; rijetka i nepravilna kruna
893	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	7.08	33	6.00	4.50	5	2	1	1	R	prevršen; ubušni otvori ksilofagnih insekata na deblu; rijetka i nepravilna kruna
894	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.62	30	5.00	4.50	5	3	2	2	C	
895	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.46	60	7.00	4.50	5	3	3	2	C	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
896	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	12.27	64	6.00	5.20	5	3	3	2	C	
897	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	9.18	33	5.00	4.50	5	2	2	1	C	
898	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.64	73	7.00	4.20	5	3	3	2	C	
899	6	Ulmus minor subsp. Canescens	6.89	30	6.00	3.00	5	2	2	1	C	potrebno oblikovanje krune
900	6	Ulmus minor subsp. Canescens	6.65	47	6.50	5.00	5	2	2	1	C	potrebno oblikovanje krune
901	6	Ulmus minor subsp. Canescens	7.64	3	6.00	3.20	5	2	2	2	C	potrebno oblikovanje krune
902	6	Ulmus minor subsp. Canescens	6.83	69	6.00	4.00	5	2	2	2	C	potrebno oblikovanje krune
903	6	Ulmus minor subsp. Canescens	6.07	80	6.00	4.00	5	2	2	2	C	potrebno oblikovanje krune
904	6	Ulmus minor subsp. Canescens	6.76	35	6.50	3.20	5	2	2	2	C	potrebno oblikovanje krune
905	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	8.01	38	6.00	5.00	5	2	1	1	R	prevršeno stablo
906	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.12	43	6.00	5.00	5	3	2	2	C	
907	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	12.21	43	5.50	5.00	5	3	2	2	C	prevršeno stablo
908	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.05	49	4.50	5.00	5	2	1	1	R	prevršeno stablo

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
909	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	8.74	35	3.00	5.00	5	2	1	1	R	nagnuto, prevršeno stablo
910	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.69	65	7.00	4.50	5	3	2	2	C	
911	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.78	20	3.00	5.00	5	2	2	2	C	
912	6	Ulmus minor subsp. Canescens	2.41	50	/	/	5	1	1	/	R	prelomljeno deblo; bez grana
913	6	Phoenix canariensis	3.50	76	7.00	2.30	4	4	4	3	B	plodonosi; potrebno uklanjanje donjih suvih listova
914	6	Phoenix canariensis	5.42	73	7.00	4.00	4	4	4	3	B	plodonosi; potrebno uklanjanje donjih suvih listova
915	6	Phoenix canariensis	6.67	70	7.00	5.50	4	4	4	3	B	plodonosi; potrebno uklanjanje donjih suvih listova
916	6	Phoenix canariensis	7.02	79	7.00	5.50	4	4	4	3	B	plodonosi; potrebno uklanjanje donjih suvih listova
917	6	Phoenix canariensis	3.94	75	7.00	4.00	4	4	4	3	B	plodonosi; potrebno uklanjanje donjih suvih listova
918	6	Phoenix canariensis	2.56	67	7.00	2.50	4	4	4	3	B	plodonosi; potrebno uklanjanje donjih suvih listova
919	6	Phoenix canariensis	5.62	72	7.00	4.00	4	4	4	3	B	plodonosi; potrebno uklanjanje donjih suvih listova

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
920	6	Nerium oleander	4.11	6 do 9	7.00	/	4	4	3	3	B	gusto razgranat žbun, više izdanaka iz panja (multi stem); potrebno orezivanje i proriježivanje
921	6	Nerium oleander	5.90	6 do 9	7.00	/	4	4	3	3	B	gusto razgranat žbun, više izdanaka iz panja (multi stem); potrebno proriježivanje
922	6	Nerium oleander	5.16	6 do 9	6.00	/	4	4	3	3	B	gusto razgranat žbun, više izdanaka iz panja (multi stem); potrebno proriježivanje
923	6	Nerium oleander	6.73	6 do 9	7.00	/	4	4	3	3	B	gusto razgranat žbun, više izdanaka iz panja (multi stem); potrebno proriježivanje
924	6	Nerium oleander	6.01	6 do 9	7.00	/	4	4	3	3	B	gusto razgranat žbun, više izdanaka iz panja (multi stem); potrebno proriježivanje
925	6	Melia azedarach	7.80	60	6.00	4.00	4	3	3	2	C	
926	6	Melia azedarach	4.36	36	5.00	2.00	4	2	1	1	R	
927	6	Pittosporum tobira	3.52	18	6.00	1.80	4	4	4	3	B	
928	6	Ligustrum japonicum	2.94	31	3.50	1.80	4	3	2	3	C	
929	6	Ligustrum japonicum	6.09	18	6.00	3.30	4	3	2	3	C	krivo deblo; nepravilna krošnja
930	6	Ligustrum japonicum	5.46	23	6.00	2.20	4	3	2	3	C	krivo deblo; prisustvo suvih grana
931	6	Ligustrum japonicum	3.83	17	5.00	3.20	4	2	2	2	C	više izdanaka iz panja (multi stem); rijetka krošnja

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
932	6	Ligustrum japonicum	4.08	24	5.50	3.00	4	2	2	2	C	
933	6	Ligustrum japonicum	4.13	18	6.00	3.00	4	3	2	3	C	
934	6	Ligustrum japonicum	2.23	16	2.00	1.90	4	2	1	1	R	
935	6	Nerium oleander	4.86	6 do 9	6.00	/	4	4	3	3	B	gusto razgranat žbun, više izdanaka iz panja (multi stem); potrebno proriježivanje
936	6	Pinus nigra	6.24	76	10.00	1.80	5	2	2	1	C	stablo bez razvijene centralne grane; nepravilna kruna; suve grane, osipanje četina
937	6	Pinus nigra	3.79	31	9.00	2.00	5	2	1	1	R	prevršeno stablo; dva debla
938	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.43	41	7.00	4.00	5	3	3	2	C	prevršeno stablo
939	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	13.99	66	7.00	3.50	5	1	1	/	R	suve grane i osipanje četina duž cijele južne strane krune
940	6	Morus sp.	6.85	83	6.00	4.30	5	2	2	1	C	
941	6	/	7.15									nije konstatovano na terenu kao posebna individua (vršne grane stabla br. 942)
942	6	Laurus nobilis	3.44	18	3.00	2.20	4	2	1	1	R	izdanaci iz panja (multi stem); krivo deblo; narušen karakteristični habitus vrste
943	6	Melia azedarach	3.94	53	5.00	1.90	5	1	1	/	R	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
944	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	4.09	40	2.00	3.50	5	1	1	/	R	prelomljeno stablo
945	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	12.50	72	9.00	4.00	5	3	3	2	C	
946	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	7.46	80	8.50	3.50	5	2	2	1	C	prevršeno stablo; nagnuto deblo
947	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	14.38	38	7.00	3.70	5	2	2	1	C	prevršeno stablo
948	6	Melia azedarach	8.48	49	8.50	2.20	4	5	4	3	A	
949	6	nedefinisana vrsta	4.65	/	/	/	/	/	/	/	R	suvo stablo
950	6	Pittosporum tobira	1.95	10	2.50	0.50	3	5	4	4	A	
951	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	7.72	34	6.00	4.50	5	1	1	/	R	suve grane i osipanje četina
952	6	Laurus nobilis	1.82	/	/	/	3	4	4	4	B	žbun; topijar
953	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.64	77	9.00	4.00	5	3	3	2	C	prevršeno stablo; suve grane
954	6	Magnolia grandiflora	3.50	7	3.20	1.90	2	3	3	4	C	
955	6	Ligustrum japonicum	4.02	8	3.00	0.70	3	4	3	4	B	
956	6	Ligustrum japonicum	3.05	7	3.00	0.90	3	4	3	4	B	
957	6	Ligustrum japonicum	3.10	7	3.00	0.60	3	4	3	4	B	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
958	6	Ligustrum japonicum	2.77	7	3.00	0.70	3	4	3	4	B	
959	6	Juniperus phoenicea	2.90	3	2.30	/	2	4	2	4	C	
960	6	Melia azedarach	3.82	4	2.20	1.70	2	2	1	4	C	samoniklo stablo
961	6	Callistemon citrinus	4.03	3 do 9	5.00	/	3	4	3	2	B	žbun; više izdanaka iz osnove (multi stem)
962	6	Callistemon citrinus	3.74	3 do 9	5.00	/	3	4	3	2	B	žbun; više izdanaka iz osnove (multi stem)
963	6	Callistemon citrinus	3.88	3 do 9	5.00	/	3	4	3	2	B	žbun; više izdanaka iz osnove (multi stem)
964	6	Callistemon citrinus	3.00	3 do 9	4.50	/	3	4	3	2	B	žbun; više izdanaka iz osnove (multi stem)
965	6	Cupressus sempervirens var. horizontalis	9.09	76	9.00	6.50	5	2	1	1	R	prevršeno stablo; prorijeđena, nepravilna kruna
966	6	Chamaerops excelsa	1.95	18	1.80	2.00	3	5	4	4	A	
967	6	Morus sp.	7.11	24	7.00	1.90	4	4	4	3	B	
968	6	Melia azedarach	5.02	13	4.00	2.10	3	4	4	4	B	
969	6	Thuja sp.	4.10	6	2.00	1.60	3	2	2	3	C	
970	6	Thuja sp.	1.03	5	2.00	0.60	3	3	3	3	C	
971	6	Olea europaea	1.05	1	0.90	0.50	1	4	2	4	C	rijetka krošnja; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
972	6	Yucca filamentosa	1.88	5	1.00	1.50	3	5	4	3	A	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
973	6	Ficus carica	2.94	5	4.60	1.20	2	4	3	4	B	
974	6	Lagerstroemia indica	3.06	3 do 8	4.00	/	3	5	5	3	A	više izdanaka iz osnove (multi stem)
975	6	Lagerstroemia indica	4.51	3 do 8	4.00	/	3	5	5	3	A	više izdanaka iz osnove (multi stem)
976	6	Lagerstroemia indica	5.01	3 do 8	4.00	/	3	5	5	3	A	više izdanaka iz osnove (multi stem)
977	6	Lagerstroemia indica	4.10	3 do 8	4.00	/	3	5	5	3	A	više izdanaka iz osnove (multi stem)
978	6	Lagerstroemia indica	4.50	3 do 8	4.00	/	3	5	5	3	A	više izdanaka iz osnove (multi stem)
979	6	Lagerstroemia indica	4.54	3 do 8	4.00	/	3	5	5	3	A	više izdanaka iz osnove (multi stem)
980	6	Lagerstroemia indica	4.54	3 do 8	4.00	/	3	5	5	3	A	više izdanaka iz osnove (multi stem)
981	6	Platanus orientalis	15.39	89	14.00	3.80	4	5	4	3	A	
982	6	Myrtus communis	2.99	8	3.00	/	3	3	2	4	C	žbun
983	6	Robinia pseudoacacia	3.26	7	2.00	1.50	2	2	1	1	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
984	6	Robinia pseudoacacia	7.21	26	8.20	4.00	3	3	1	2	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
985	6	Robinia pseudoacacia	3.72	15	4.50	2.00	2	2	1	3	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta; predlog za uklanjanje
986	6	Eucalyptus globulus	12.73	87	12.00	6.00	5	2	2	2	C	3 centralna debla
987	6	Platanus orientalis	16.43	25 do 37	8.00	6.00	4	3	3	3	C	2 centralna debla iz osnove

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
988	6	Pittosporum tobira	3.78	9	6.00	1.70	4	4	4	3	B	
989	6	Pittosporum tobira	3.71	9	6.00	1.70	4	4	4	3	B	
990	6	Pittosporum tobira	3.85	9	6.00	1.70	4	4	4	3	B	
991	6	Pittosporum tobira	3.77	9	6.00	1.70	4	4	4	3	B	
992	6	Pittosporum tobira	3.80	9	6.00	1.70	4	4	4	3	B	
993	6	Melia azedarach	8.88	60	14.00	2.40	5	3	3	2	C	
994	6	Morus sp.	8.47	39 do 40	14.00	4.20	4	3	3	3	C	2 centralna debla
995	6	Melia azedarach	7.11	38 do 43	16.00	5.00	5	3	3	2	C	2 centralna debla
996	6	Morus sp.	11.74	50	15.00	5.20	4	3	3	3	B	
997	6	Morus sp.	10.50	52	13.00	7.20	4	3	2	3	B	
998	6	Chamaerops excelsa	2.35	17	1.30	1.70	3	4	4	4	B	
999	6	Chamaerops excelsa	2.31	20	1.30	1.60	3	4	4	4	B	
1000	6	Melia azedarach	5.00	24	6.70	2.20	4	3	2	4	C	prisutne suve grane
1001	6	Melia azedarach	4.63	30	7.00	2.50	4	3	2	4	C	
1002	6	Quercus ilex	8.95	70	9.00	4.00	4	3	3	3	C	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		

Kategorije: A - Drveće visokog kvaliteta B - Drveće dobrog kvaliteta (očuvanje uz mjere njege) C - Drveće ograničenog kvaliteta (značajne mjere njege) R - Drveće niskog kvaliteta (za uklanjanje)
Starost drveća: 1 - Mlado drveće 2 - Drveće srednje starosti 3 - Zrelo drveće 4 - Previše zrelo 5 - Veterani - faza starenja
Fiziloško stanje: 5 - Odlično, bez oštećenja 4 - Dobro - sa manjim intenzitetom oštećenih grana 3 - Prihvatljivo - sa mehaničkim oštećenjima i velikim brojem polomljenih grana 2 - Loše - oboljelo stablo uz mogućnost oporavka 1 - Neprihvatljivo - suvo ili oboljelo stablo bez mogućnosti oporavka
Estetski izgled (dekorativnost): 5 - Odličan, izuzetna dekorativnost 4 - Vrlo dobar - visoki stepen dekoratinosti 3 - Dobar - neophodne mjere sanacije manjeg obima 2 - Dovoljan - obavezne značajne mjere sanacije 1 - Neprihvatljivo - nemogućnost primjena mjera sanacije
Očekivano trajanje života : 1 - Do 10 godina 2 - 10-20 godina 3 - 20-40 godina 4 - Preko 40 godina

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1003	7	Melia azedarach	3.98	36	8.00	2.50	4	2	1	1	R	
1004	7	Melia azedarach	3.98	25	8.00	3.50	4	2	1	1	R	
1005	7	Melia azedarach	7.72	70	7.00	4.20	5	2	3	1	C	
1006	7	Phoenix canariensis	3.49	70	7.00	1.10	4	4	4	3	B	
1007	7	Phoenix canariensis	5.00	85	7.00	1.70	4	4	4	3	B	
1008	7	Phoenix canariensis	3.30	70	7.00	1.20	4	4	4	3	B	
1009	7	Melia azedarach	8.79	35	13.00	2.20	4	4	3	3	B	
1010	7	Melia azedarach	4.84	44	10.00	2.20	4	3	3	3	C	centralna trulež debla
1011	1	Morus sp.	7.41	12 do 15	10.00	1.70	4	4	3	3	B	više izdanaka iz panja (multi stem)
1012	7	Melia azedarach	5.34	4 do 14	11.00	2.10	4	3	2	3	C	više izdanaka iz panja (multi stem)
1013	7	Melia azedarach	6.34	10 do 19	8.00	2.30	4	3	2	3	C	više izdanaka iz panja (multi stem)
1014	7	/	6.30									nije konstatovano na terenu kao posebna individua (vršne grane stabla br.1015)
1015	7	Melia azedarach	6.22	10 do 30	9.00	2.40	4	3	2	3	C	više izdanaka iz panja (multi stem)
1016	7	/	6.15									nije konstatovano na terenu kao posebna individua (vršne grane stabla br. 1013)
1017	7	Populus nigra	19.72	95	22.00	6.00	5	3	3	2	C	nisko grananje - potrebno podizanje krune

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1018	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	11.65	46	3.00	2.40	5	2	2	1	C	
1019	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	12.88	30	2.70	4.00	5	2	2	1	C	
1020	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	10.37	37	3.00	/	5	3	3	2	C	
1021	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	13.40	32	2.60	/	5	3	3	2	C	
1022	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	9.03	28	1.60	/	5	3	2	2	C	
1023	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	5.00	21	1.60	/	5	1	1	/	R	
1024	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	13.23	41	2.80	/	5	2	2	1	C	
1025	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	10.24	41	4.00	/	5	3	3	1	C	
1026	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	10.22	27	4.00	/	5	2	2	1	C	
1027	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	13.47	50	4.00	/	5	2	2	1	C	
1028	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	11.38	28	4.50	/	5	1	1	/	R	2 debla od kojih je jedno posve suvo

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1029	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	11.76	40	/	/	5	1	1	/	R	suvo stablo
1030	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	11.74	43	4.00	/	5	3	3	2	C	
1031	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	7.06	26	/	/	5	1	1	/	R	suvo stablo
1032	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	13.07	48	4.00	/	5	3	3	2	C	
1033	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	16.49	74	5.00	/	5	3	3	2	C	
1034	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	4.11	/	/	/	5	1	1	/	R	suvo stablo
1035	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	12.11	33	3.10	/	5	3	2	2	C	
1036	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	15.65	31	2.30	/	5	3	3	2	C	
1037	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	6.77	30	2.50	/	5	3	3	2	C	
1038	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	14.78	34	3.00	/	5	3	3	2	C	
1039	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	10.76	46	2.50	/	5	2	3	1	C	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1040	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	7.11	47	4.00	/	5	4	3	3	B	
1041	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	5.49	23	2.20	/	5	2	1	1	R	
1042	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	9.82	21	2.30	/	5	3	2	2	C	
1043	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	12.63	27	2.20	/	5	3	2	2	C	
1044	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	10.02	27	3.40	/	5	3	2	2	C	
1045	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	12.05	70	5.00	/	5	4	4	3	B	
1046	7	Melia azedarach	4.11	3 do 6	4.00	2.20	2	4	2	4	C	samoniklo stablo; više izdanaka iz panja (multi stem)
1047	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	10.26	23	3.50	/	5	2	2	1	C	
1048	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	12.96	30	/	/	5	1	1	/	R	suvo stablo
1049	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	11.42	38	3.50	/	5	3	3	2	C	
1050	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	12.88	35	/	/	5	1	1	/	R	suvo stablo

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1051	7	Ulmus minor subsp. Canescens	9.80	60	11.00	3.10	5	2	2	1	C	potrebno oblikovanje krune
1052	7	Ulmus minor subsp. Canescens	9.10	30	8.00	3.10	5	1	1	/	R	
1053	7	Ulmus minor subsp. Canescens	9.00	35	9.50	3.10	5	2	2	1	C	
1054	7	Ulmus minor subsp. Canescens	10.40	42	9.00	2.80	5	2	3	1	C	
1055	7	Nerium oleander	5.00	6	4.00	1.60	3	3	2	3	C	
1056	7	Nerium oleander	4.00	8	5.00	0.50	3	3	2	3	C	
1057	7	Nerium oleander	4.90	8	4.00	1.70	3	3	2	3	C	
1058	7	Cedrus deodra	17.50	83	17.00	7.00	5	3	4	2	B	
1059	7	Cedrus deodra	16.30	81	15.50	6.00	5	3	3	2	C	stablo nagnuto ka objektu hotela; neophodno podizanje krune
1060	7	Lagerstroemia indica	2.70	14	5.00	2.00	4	3	3	3	C	
1061	7	Cedrus deodra	14.10	64	14.00	7.00	5	3	2	2	C	
1062	7	Morus sp.	13.54	50	12.00	3.00	5	3	2	2	C	
1063	7	Morus sp.	14.60	85	12.00	3.00	5	1	2	1	R	trulež (šupljine) na deblu i granama
1064	7	Laurus nobilis	7.70	25	7.00	6.00	4	3	2	3	C	
1065	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	21.20	60	11.00	4.00	5	3	2	2	C	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1066	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	25.10	42	3.50	6.50	5	2	2	2	C	
1067	7	Cedrus deodra	15.30	70	13.00	7.00	5	3	3	2	C	
1068	7	Cedrus deodra	17.10	65	10.00	7.00	5	2	2	1	C	
1069	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	23.80	50	3.60	4.50	5	2	2	1	C	
1070	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.00	25	5.00	4.00	5	2	2	1	C	
1071	7	Phoenix canariensis	3.70	60	/	/	/	/	/	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
1072	7	Phoenix canariensis	3.40	60	/	/	/	/	/	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
1073	7	Phoenix canariensis	3.40	60	/	/	/	/	/	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
1074	7	Phoenix canariensis	3.30	60	/	/	/	/	/	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1075	7	Phoenix canariensis	3.30	60	/	/	/	/	/	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
1076	7	Phoenix canariensis	3.40	60	/	/	/	/	/	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
1077	7	Phoenix canariensis	3.40	60	/	/	/	/	/	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
1078	7	Phoenix canariensis	3.60	60	/	/	/	/	/	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
1079	7	Phoenix canariensis	3.00	60	/	/	/	/	/	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
1080	7	Phoenix canariensis	3.50	60	/	/	/	/	/	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1081	7	Phoenix canariensis	3.50	60	/	/	/	/	/	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
1082	7	Phoenix canariensis	3.40	60	/	/	/	/	/	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
1083	7	/	10.50									nije konstatovano na terenu (vršne grane od stabla br. 1087)
1084	7	Pinus halepensis	17.30	45	6.00	6.50	5	2	1	1	R	veliki broj suvih i polomljenih grana
1085	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	18.80	64	11.00	5.00	5	3	2	2	C	
1086	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	14.40	60	11.00	3.00	5	3	2	2	C	
1087	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.50	43	9.00	6.00	5	2	2	1	C	veliki broj suvih grana u donjim djelovima krune; deblo obraslo bršljanom
1088	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	20.70	57	3.50	6.50	5	2	2	1	C	
1089	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	17.00	28	3.00	7.00	5	2	2	1	C	
1090	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	21.60	49	3.50	7.00	5	2	2	1	C	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1091	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	15.30	33	3.00	6.50	5	2	2	1	C	
1092	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	13.80	33	3.50	4.00	5	1	1	/	R	suvovrh
1093	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	16.80	44	3.00	5.00	5	3	3	2	C	
1094	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	12.70	23	3.00	6.00	5	2	2	1	C	
1095	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	22.60	50	4.00	6.50	5	2	2	1	C	
1096	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	20.10	65	11.00	6.00	5	1	1	/	R	suvo stablo; obraslo bršljanom
1097	7	Phoenix canariensis	3.90	60	/	/	/	/	/	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
1098	7	Pittosporum tobira	3.80	17	6.00	2.30	4	3	2	3	C	krivo deblo; nepravilan habitus
1099	7	Prunus sp.	4.80	13	6.00	2.10	3	4	3	4	B	
1100	7	Pittosporum tobira	3.10	7 do 8	6.00	1.50	3	5	4	4	A	žbun
1101	7	Laurus nobilis	9.40	27	6.00	8.00	5	3	2	2	C	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1102	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	18.10	43	4.50	5.00	5	3	3	2	C	
1103	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	9.90	35	4.00	4.00	5	2	2	1	C	
1104	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	21.50	42	4.00	4.00	5	2	2	1	C	
1105	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	10.80	36	4.00	4.00	5	2	2	1	C	
1106	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	19.10	49	12.00	8.00	5	2	2	1	C	rijetka, nepravilna kruna
1107	7	Cedrus deodara	20.60	93	17.00	10.00	5	3	2	2	C	donje suve grane
1108	7	Cedrus deodara	20.50	94	19.00	11.00	5	3	2	2	C	donje suve grane
1109	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	22.20	66	5.00	9.00	5	2	2	1	C	
1110	7	Cedrus deodara	18.70	80	18.00	7.50	5	3	3	2	C	donje suve grane
1111	7	Nerium oleander	4.60	10 do 14	5.00	2.20	4	3	2	3	C	izdanci iz panja
1112	7	Nerium oleander	5.30	10 do 14	5.00	2.20	4	3	2	3	C	izdanci iz panja
1113	7	Nerium oleander	5.50	10 do 14	4.50	2.20	4	3	2	3	C	izdanci iz panja
1114	7	Nerium oleander	5.10	10 do 14	4.50	2.20	4	3	2	3	C	izdanci iz panja
1115	7	Nerium oleander	7.40	10 do 14	4.50	2.20	4	3	2	3	C	izdanci iz panja

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1116	7	Nerium oleander	6.50	10 do 14	4.50	2.20	4	3	2	3	C	izdanci iz panja
1117	7	Nerium oleander	5.60	10 do 14	5.00	2.20	4	3	2	3	C	izdanci iz panja
1118	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	13.30	46	4.00	2.30	5	4	4	2	B	
1119	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	16.50	68	5.00	2.30	5	4	5	2	A	
1120	7	Cercis siliquastrum	4.80	25	6.50	1.90	5	3	2	1	C	krivo deblo pod uglom od 45°
1121	7	Lagerstroemia indica	6.20	12	4.00	3.20	4	4	3	3	B	
1122	7	Lagerstroemia indica	8.60	15	4.00	4.00	4	4	3	3	B	
1123	7	Lagerstroemia indica	7.20	13	4.50	3.50	4	4	3	3	B	
1124	7	Lagerstroemia indica	6.60	12 do 15	4.50	3.20	4	4	3	3	B	više izdanaka iz osnove (multi stem)
1125	7	Lagerstroemia indica	8.80	13	4.00	4.00	4	4	3	3	B	
1126	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	13.00	12 do 40	3.50	3.00	5	3	3	2	C	4 stabla iz osnove
1127	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	20.00	63	9.00	4.00	5	3	3	2	C	
1128	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	18.10	71	11.00	4.00	5	3	3	2	C	
1129	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	12.70	70	3.00	3.00	5	3	3	2	C	prorijeđene partije krune u unutrašnjosti sklopa

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1130	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	16.20	44	2.00	3.00	5	3	4	2	B	
1131	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	19.30	66	2.00	3.50	5	3	3	2	C	prorijeđene partije krune u unutrašnjosti sklopa
1132	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	19.60	40	2.00	3.00	5	3	3	2	C	prorijeđene partije krune u unutrašnjosti sklopa
1133	7	Pinus halepensis	16.30	77	14.00	4.80	5	2	1	1	R	prelomljene i suve grane; samo 1 visoka grana
1134	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.80	40	7.00	6.00	5	2	2	1	C	suv vrh
1135	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	14.90	63	7.00	6.50	5	2	2	1	C	
1136	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.50	46	5.80	5.20	5	2	2	1	C	trulež debla; veliki broj suvih grana
1137	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	14.50	40	6.00	5.20	5	2	2	1	C	veliki broj suvih grana
1138	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	8.90	42	6.00	4.10	5	2	2	1	C	prevršen
1139	7	/	8.90									nije konstatovano na terenu (vršne grane od stabla br. 1138)
1140	7	Ulmus minor subsp. Canescens	2.00	3	/	/	/	1	1	/	R	izdanak iz panja
1141	7	Hibiscus syriacus	3.70	5 do 8	6.00	1.80	3	2	2	3	C	više izdanaka iz panja (multi stem)

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1142	7	Citrus sp.	2.20	2	1.70	1.30	2	3	3	3	C	moguće presađivanje
1143	7	Yucca filamentosa	2.00	5	1.20	1.40	2	4	4	3	B	
1144	7	Yucca filamentosa	3.70	15	1.00	3.00	4	3	3	2	C	
1145	7	Cedrus deodara	19.70	93	16.00	12.00	5	3	3	2	C	
1146	7	Cedrus deodara	26.40	87	16.00	12.00	5	3	3	2	C	
1147	7	Cedrus deodara	19.00	110	16.00	9.00	5	3	3	2	C	
1148	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	19.20	65	8.00	7.00	5	2	2	1	C	
1149	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	21.60	80	5.00	6.00	5	3	3	2	C	
1150	7	Pinus halepensis	18.90	80	17.00	5.30	5	3	3	2	C	stablo nagnuto pod uglom od 35°; deblo obraslo bršljanom; neophodno uklanjanje donjih grana
1151	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	18.40	44	6.50	6.50	5	1	1	/	R	nepravilna, rijetka kruna, veliki broj suvih grana
1152	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	9.10	44	11.00	6.00	5	1	1	/	R	prelomljen vrh; veliki broj suvih grana
1153	7	Cedrus deodara	20.50	92	16.00	10.00	5	3	3	2	C	
1154	7	Washingtonia filifera	15.90	83	5.00	12.00	4	4	5	3	A	
1155	7	Laurus nobilis	10.40	16	7.00	1.90	4	4	3	3	B	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1156	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	22.70	48	6.50	8.00	5	2	2	1	C	
1157	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	14.80	46	4.00	8.00	5	2	2	1	C	
1158	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	14.10	47	10.00	6.50	5	1	1	/	R	
1159	7	Euonymus japonicus	8.00	25	8.00	109.00	5	2	3	1	C	trulež na deblu; suve grane
1160	7	Nerium oleander	3.60	17	4.50	2.30	3	1	1	/	R	iz panja; trulež debla; prelomljena deblja grana
1161	7	Nerium oleander	4.20	3 do 5	/	0.40	3	3	3	4	C	žbun iz panja; više izdanaka (multi stem)
1162	7	Pinus halepensis	10.80	52	10.00	7.20	5	2	2	1	C	prevršeno stablo; nepravilna kruna
1163	7	Pinus halepensis	8.60	60	16.00	3.20	5	2	2	1	C	prevršeno stablo; nepravilna kruna
1164	7	Pinus halepensis	9.90	52	18.00	3.40	5	2	2	1	C	prevršeno stablo; nepravilna kruna
1165	7	Tamarix sp.	7.20	45	6.00	2.20	5	2	2	1	C	nepravilan habitus (poleglo deblo)
1166	7	Tamarix sp.	8.00	35	6.00	2.00	5	2	2	1	C	nepravilan habitus (poleglo deblo)
1167	7	Tamarix sp.	7.00	45	6.00	2.10	5	2	2	1	C	nepravilan habitus (poleglo deblo)
1168	7	Tamarix sp.	7.00	14	5.30	1.80	5	2	2	1	C	nepravilan habitus (poleglo deblo)
1169	7	Tamarix sp.	6.60	60	6.00	1.80	5	2	2	1	C	nepravilan habitus (poleglo deblo)
1170	7	Tamarix sp.	6.20	27	6.00	1.90	5	2	2	1	C	nepravilan habitus (poleglo deblo)

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1171	7	Tamarix sp.	7.00	60	7.90	1.50	5	2	2	1	C	nepravilan habitus (poleglo deblo); trulež debla (šupljina)
1172	7	Pinus halepensis	10.80	74	16.00	2.50	5	2	2	1	C	stablo nagnuto pod uglom od 50°; nepravilna kruna
1173	7	Phoenix canariensis	3.50	54	/	/	4	1	1	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
1174	7	Phoenix canariensis	2.20	52	/	/	4	1	1	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
1175	7	Phoenix canariensis	5.70	52	8.00	1.90	4	4	4	3	B	potrebno uklanjanje donjih suvih listova
1176	7	Phoenix canariensis	3.00	42	4.30	1.60	4	3	3	3	C	
1177	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	20.60	40	8.00	6.00	5	2	2	1	C	prorijeđena kruna
1178	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	15.80	31	4.50	6.00	5	1	1	/	R	suv vrh; veliki broj suvih i prelomljenih grana
1179	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	17.50	40	7.00	8.00	5	2	2	1	C	
1180	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	17.50	53	9.00	8.00	5	1	1	/	R	suvo stablo
1181	7	Pinus halepensis	17.60	101	16.00	12.00	5	3	3	2	C	potrebno orezivanje suvih grana i podizanje krune

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1182	7	Pinus halepensis	14.30	89	16.00	9.00	5	3	3	2	C	stablo nagnuto pod uglom od 450° prema moru; grane prelaze preko šetališta; potrebno orezivanje suvih grana i podizanje krune
1183	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.40	68	/	/	5	1	1	/	R	suvo stablo
1184	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.20	41	7.00	5.00	5	2	2	1	C	veliki broj suvih grana u donjim partijama krune
1185	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	13.00	49	12.00	6.00	5	2	2	1	C	prorijeđen dio krune u unutrašnjosti sklopa i donjim partijama krune
1186	7	Pinus halepensis	12.90	72	12.00	7.00	5	3	3	2	C	
1187	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	20.90	72	11.00	9.00	5	3	3	2	C	
1188	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	16.80	74	12.00	7.00	5	3	3	2	C	
1189	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	18.40	72	2.50	6.40	5	3	3	2	C	
1190	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	20.90	65	10.00	8.00	5	2	2	1	C	
1191	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	23.10	70	2.50	8.00	5	2	2	1	C	prorijeđene partije krune u unutrašnjosti sklopa

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1192	7	Cercis siliquastrum	10.90	25	7.00	2.10	4	4	4	3	B	
1193	7	Nerium oleander	8.20	14 do 15	9.00	2.20	4	4	3	3	B	više izdanaka iz panja (multi stem)
1194	7	Nerium oleander	7.70	10 do 16	10.00	2.00	4	3	3	3	C	više izdanaka iz panja (multi stem)
1195	7	Nerium oleander	7.30	8 do 15	9.00	1.90	4	2	2	2	C	nepravilnog habitusa (poleglo deblo i krošnja); više izdanaka iz panja (multi stem); rijetka krošnja
1196	7	Washingtonia filifera	14.40	70	8.00	10.60	4	4	4	3	B	
1197	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	19.50	40	4.00	6.00	5	2	3	1	C	
1198	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	17.20	25	4.00	6.00	5	2	3	1	C	
1199	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	23.10	27	3.70	6.00	5	2	3	1	C	
1200	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	23.30	34	3.80	6.00	5	2	3	1	C	
1201	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	25.00	35	4.00	6.00	5	2	3	1	C	
1202	7	Pinus halepensis	19.30	62	12.00	10.00	5	3	2	2	C	
1203	7	Wisteria sinensis	4.00	8.00	/	/	4	5	5	3	A	puzavica uz pergolu
1204	7	Wisteria sinensis	4.00	8.00	/	/	4	5	5	3	A	puzavica uz pergolu

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1205	7	/	2.00									nije konstatovano na terenu
1206	7	Nerium oleander	5.50	7 do 8	8.00	2.20	3	2	1	2	R	nepravilnog habitusa (poleglo deblo i krošnja); više izdanaka iz panja (multi stem); rijetka krošnja
1207	7	Nerium oleander	7.00	29	8.00	2.20	4	3	3	2	C	
1208	7	Chamaerops humilis	3.90	14 do 18	6.00	3 do 5	4	4	5	3	A	
1209	7	/	4.20									grana od 1208
1210	7	/	4.50									grana od 1208
1211	7	Washingtonia filifera	17.50	68	4.00	14.00	4	4	5	3	A	stablo obraslo bršljanom
1212	7	Phoenix canariensis	14.80	56	6.00	10.00	4	4	4	3	B	plodonosi; potrebno uklanjanje donjih suvih listova
1213	7	/	2.30									nije konstatovano na terenu
1214	7	Nerium oleander	6.20	9 do 11	8.00	1.90	3	2	1	2	R	nepravilnog habitusa (poleglo deblo, rijetka krošnja); više izdanaka iz panja (multi stem)
1215	7	Phoenix canariensis	1.70	18	4.00	0.30	2	5	5	4	A	
1216	7	Phoenix canariensis	2.00	30	5.00	0.40	3	4	4	4	B	
1217	7	Pittosporum tobira	3.90	11	6.00	2.20	4	5	4	3	B	
1218	7	Nerium oleander	6.20	17	8.00	2.20	3	3	3	4	C	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1219	7	Cercis siliquastrum	4.00	13	6.00	2.00	3	1	1	/	R	trulež i mehanička oštećenja na deblu; suve grane
1220	7	Punica granatum	2.50	6 do 12	4.20	1.90	3	3	3	4	C	
1221	7	Punica granatum	3.40	6 do 12	3.20	1.90	3	3	3	4	C	
1222	7	Nerium oleander	4.50	12	5.00	2.00	3	2	2	2	C	nepravilnog habitusa (poleglo deblo i krošnja)
1223	7	Nerium oleander	3.90	12	4.00	1.80	3	2	2	2	C	nepravilnog habitusa (poleglo deblo i krošnja)
1224	7	Laurus nobilis	8.60	24	10.00	3.50	4	4	3	3	B	
1225	7	Pinus halepensis	12.70	60	12.50	4.30	5	3	2	2	C	
1226	7	Tamarix sp.	5.20	24	7.00	2.10	4	3	3	3	C	iz panja; nepravilan habitus
1227	7	Pinus halepensis	12.10	65	16.00	8.00	5	3	3	2	C	
1228	7	Tamarix sp.	4.60	47	7.40	1.80	5	2	3	1	C	nepravilan habitus (poleglo deblo); trulež debla (šupljina)
1229	7	Pinus halepensis	12.10	75	16.00	6.50	5	3	3	2	C	
1230	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	9.80	70	11.00	5.50	5	3	3	2	C	
1231	7	Pinus halepensis	16.50	77	16.00	6.00	5	3	2	2	C	
1232	7	Pinus halepensis	16.50	80	16.00	8.00	5	3	3	2	C	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1233	7	Butia capitata	7.90	60	7.00	5.00	4	3	4	3	B	oštećenja kore donjeg dijela debla različite etiologije; potrebno je ukloniti donje suve listove
1234	7	Phoenix canariensis	6.50	57	/	/	/	/	/	/	R	prevršena, bez listova kao poslijedica napada crvenog surlaša palmi (*Rhynchophorus ferrugineus*)
1235	7	Pinus halepensis	9.50	68	9.00	7.00	5	1	1	/	R	suvo stablo
1236	7	Pinus halepensis	10.50	50	17.00	2.40	5	2	2	1	C	stablo nagnuto pod uglom od 50°;
1237	7	Cedrus deodara	16.10	53	12.00	7.60	5	2	2	1	C	prevršen
1238	7	Cedrus deodara	19.90	69	16.00	6.00	5	2	3	1	C	
1239	7	Pinus halepensis	15.30	77	15.00	7.00	5	1	1	/	R	veliki broj suvih i polomljenih grana; obrastao bršljanom
1240	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	20.70	44	4.00	7.00	5	3	2	2	C	
1241	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	18.20	39	5.00	13.00	5	2	2	1	C	
1242	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	24.60	32	3.50	13.00	5	2	2	1	C	
1243	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.80	15	3.00	6.00	5	2	1	1	R	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1244	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.20	35	4.20	8.00	5	2	1	1	R	prevršen; veliki broj suvih grana
1245	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	13.20	36	4.20	7.00	5	2	1	1	R	
1246	7	Laurus nobilis	12.30	20	9.00	5.00	5	4	3	3	B	
1247	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	17.20	48	8.00	7.50	5	2	2	1	C	
1248	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	21.00	45	5.00	6.50	5	2	2	1	C	
1249	7	Pinus halepensis	11.60	43	16.00	6.00	5	3	2	2	C	
1250	7	Tamarix sp.	6.30	38	6.20	1.70	5	2	2	1	C	nepravilan habitus (poleglo deblo)
1251	7	Tamarix sp.	12.70	40	5.20	1.60	5	2	2	1	C	nepravilan habitus (poleglo deblo)
1252	7	Tamarix sp.	4.40	38	5.60	1.80	5	2	2	1	C	nepravilan habitus (poleglo deblo)
1253	7	Tamarix sp.	6.90	39	6.40	2.90	5	2	2	1	C	nepravilan habitus (poleglo deblo)
1254	7	Tamarix sp.	4.60	43	5.00	2.00	5	2	2	1	C	nepravilan habitus (poleglo deblo); trulež debla (šupljina)
1255	7	Tamarix sp.	4.00	42	5.00	1.70	5	0.2	2	1	C	nepravilan habitus (poleglo deblo); trulež debla (šupljina)
1256	7	Pinus halepensis	14.50	63	17.00	8.00	5	2	3	2	C	
1257		/	12.50									nije konstatovano na terenu

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1258	7	Punica granatum	3.90	6 do 12	4.20	1.90	3	3	3	4	C	
1259	7	Punica granatum	4.70	6 do 12	4.20	1.90	3	3	3	4	C	
1260	7	Punica granatum	4.40	6 do 12	4.20	1.90	3	3	3	4	C	
1261	7	Punica granatum	5.90	6 do 12	4.20	1.90	3	3	3	4	C	
1262	7	Pinus halepensis	15.70	70	16.00	6.00	5	2	2	1	C	veliki broj suvih grana; stablo obraslo bršljanom
1263	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	17.70	28	6.00	8.00	5	2	2	1	C	
1264	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	18.60	43	6.00	8.00	5	2	2	1	C	
1265	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	18.10	33	5.00	8.00	5	2	2	1	C	
1266	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	19.70	42	6.00	8.00	5	2	2	1	C	
1267	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	19.60	60	3.50	8.00	5	1	1	/	R	trulež na donjim partijama debla; veliki broj suvih grana
1268	7	Pinus halepensis	21.70	47	11.00	3.50	5	2	3	1	C	
1268 a	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	21.00	50	5.50	7.00	5	3	3	2	C	
1269	7	Pinus halepensis	21.70	60	15.00	3.50	5	2	3	1	C	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1269 a	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	21.00	49	5.80	5.00	5	2	2	1	C	
1270	7	Tamarix sp.	6.50	47	6.00	1.90	5	2	2	1	C	
1270 a	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	18.20	42	3.50	/	5	1	1	/	R	suvo stablo
1271	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	18.20	50	4.00	7.00	5	3	4	2	B	
1272	7	Laurus nobilis	10.60	12 do 20	6.00	6.00	4	4	3	3	B	više izdanaka iz panja (multi stem)
1273	7	Laurus nobilis	9.30	12 do 20	8.00	4.00	4	4	3	3	B	više izdanaka iz panja (multi stem)
1274	7	Laurus nobilis	16.40	18 do 30	10.00	5.00	4	4	3	3	B	više izdanaka iz panja (multi stem)
1275	7	Laurus nobilis	14.00	18 do 30	10.00	5.50	4	4	3	3	B	više izdanaka iz panja (multi stem)
1276	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	21.80	28	1.50	8.00	5	2	1	1	R	
1277	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	13.50	60	10.00	8.00	5	1	1	/	R	
1318	7	Pittosporum tobira	2.00	9	2.50	0.40	3	4	4	4	B	u zasjeni
1319	7	Nerium oleander	2.50	2	2.50	1.70	2	3	2	4	C	u zasjeni
1320	7	Nerium oleander	2.50	2	2.50	1.70	2	3	2	4	C	u zasjeni
1321	7	Nerium oleander	2.95	2	2.50	1.70	2	3	2	4	C	u zasjeni

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1322	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	19.07	25	4.00	7.50	5	2	2	1	C	
1323	7	Cedrus deodara	21.19	89	14.00	12.00	5	2	2	1	C	
1324	7	Laurus nobilis	20.10	20 do 30	12.00	6.00	4	3	3	3	C	5 stabala iz panja; nepravilnog habitusa
1325	7	Laurus nobilis	21.05	22	5.00	4.00	4	3	3	3	C	iz panja; nepravilnog habitusa (polegla krošnja)
1326	7	Laurus nobilis	20.65	22	5.00	4.00	4	3	3	3	C	iz panja; nepravilnog habitusa (polegla krošnja)
1327	7	Laurus nobilis	20.20	23	10.00	6.00	4	4	3	3	B	iz panja
1328	7	Laurus nobilis	19.56	10 do 35	10.00	8.00	4	4	3	3	B	više izdanaka iz panja (multi stem)
1329	7	Pinus halepensis	19.95	60	15.00	10.00	5	3	2	2	C	
1330	7	Laurus nobilis	12.30	25	7.00	5.00	4	3	3	3	C	
1331	7	Laurus nobilis	13.40	26	6.50	6.00	4	3	3	3	C	
1332	7	Laurus nobilis	12.55	24	7.00	5.00	4	3	3	3	C	
1333	7	Laurus nobilis	11.60	22	6.00	4.50	4	3	3	3	C	
1334	7	Laurus nobilis	12.50	23	6.50	6.00	4	3	3	3	C	
1335	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	19.65	33	/	/	5	1	1	/	R	suvo stablo
1336	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	22.10	43	4.00	10.00	5	2	2	1	C	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1337	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	22.00	44	7.00	7.00	5	2	2	1	C	
1338	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	21.95	42	4.50	8.00	5	2	2	1	C	
1339	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	21.80	60	6.50	7.00	5	2	2	1	C	
1340	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	16.96	30	8.00	7.00	5	2	2	1	C	
1341	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	18.80	69	10.00	7.00	5	2	2	1	C	
1342	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	21.08	48	12.00	7.00	5	2	2	1	C	
1343	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	19.34	31	6.00	15.00	5	2	2	1	C	
1344	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	19.28	60	12.00	3.00	5	2	2	1	C	
1345	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	12.48	42	8.00	3.20	5	1	1	/	R	suvo stablo
1346	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	21.55	50	6.00	8.00	5	2	2	1	C	
1347	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	22.48	44	6.00	8.00	5	3	2	2	C	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1348	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	22.25	33	6.00	5.00	5	3	2	2	C	
1349	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	21.61	45	6.00	8.00	5	2	2	1	C	
1350	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	21.50	32	3.50	7.00	5	1	1	/	R	suv vrh; veliki broj suvih grana
1351	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	21.05	30	4.00	8.00	5	2	1	1	R	
1352	7	Pinus halepensis	11.08	80	16.00	7.00	5	3	3	2	C	
1353	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	22.15	28	4.50	11.00	5	2	2	1	C	nepravilna, rijetka kruna; veliki broj suvih grana
1354	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	22.00	27	5.00	10.00	5	2	2	1	C	nepravilna, rijetka kruna; veliki broj suvih grana
1355	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	21.65	26	5.00	12.00	5	2	2	1	C	nepravilna, rijetka kruna; veliki broj suvih grana
1356	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	21.90	44	7.00	10.00	5	2	2	1	C	nepravilna, rijetka kruna; veliki broj suvih grana; deblo obraslo bršljanom
1357	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	21.85	45	6.00	7.00	5	1	1	/	R	prevršen; nepravilna, rijetka kruna; veliki broj suvih grana; deblo obraslo bršljanom
1358	7	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	18.65	21	2.50	11.00	5	1	1	/	R	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1359	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	18.50	26	7.00	6.00	5	3	2	2	C	
1360	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	18.95	27	6.00	4.00	5	3	2	2	C	
1361	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	22.31	27	6.00	7.00	5	3	2	2	C	
1362	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	22.64	28	7.00	7.00	5	3	2	2	C	
1363	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	21.65	27	6.00	6.00	5	3	2	2	C	
1364	7	Cupressus sempervirens var. horizontalis	22.00	26	8.00	6.00	5	3	2	2	C	

Kategorije:
A - Drveće visokog kvaliteta
B - Drveće dobrog kvaliteta (očuvanje uz mjere njege)
C - Drveće ograničenog kvaliteta (značajne mjere njege)
R - Drveće niskog kvaliteta (za uklanjanje)

Starost drveća:
1 - Mlado drveće
2 - Drveće srednje starosti
3 - Zrelo drveće
4 - Previše zrelo
5 - Veterani - faza starenja

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		

Fiziološko stanje:
5 - Odlično, bez oštećenja
4 - Dobro - sa manjim intenzitetom oštećenih grana
3 - Prihvatljivo - sa mehaničkim oštećenjima i velikim brojem polomljenih grana
2 - Loše - oboljelo stablo uz mogućnost oporavka
1 - Neprihvatljivo - suvo ili oboljelo stablo bez mogućnosti oporavka

Estetski izgled (dekorativnost):
5 - Odličan, izuzetna dekorativnost
4 - Vrlo dobar - visoki stepen dekoratinosti
3 - Dobar - neophodne mjere sanacije manjeg obima
2 - Dovoljan - obavezne značajne mjere sanacije
1 - Neprihvatljivo - nemogućnost primjena mjera sanacije

Očekivano trajanje života :
1 - Do 10 godina
2 - 10-20 godina
3 - 20-40 godina
4 - Preko 40 godina

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1278	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	12.00	28	6.50	3.00	5	3	2	2	C	uz potporni zid saobraćajnice kruna je prorijeđena
1279	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	18.70	34	5.00	5.00	5	3	3	2	C	neravnomjerno razvijena kruna, donje partije prorijeđene
1280	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	13.50	33	5.00	3.00	5	2	2	1	C	neravnomjerno razvijena kruna, donje partije jako prorijeđene
1281	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	3.00	31	4.00	3.00	5	1	1	/	R	prelomljeno stablo
1282	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	7.80	43	7.50	4.00	5	3	2	2	C	nepravilnog habitusa
1283	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	7.20	28	/	/	/	1	1	/	R	suvo stablo
1284	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	13.00	32	4.00	4.00	5	2	2	1	C	nepravilnog habitusa, rijetka kruna
1285	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	6.00	41	6.00	2.00	5	2	2	1	C	prevršeno stablo; suv vrh
1286	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	13.30	45	8.00	4.00	5	3	2	2	C	prevršeno stablo; suv vrh
1287	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	17.00	35	/	/	/	1	1	/	R	suvo stablo
1288	8	Cupressus sempervirens var. pyramidalis	16.80	22	4.00	3.50	5	3	3	2	C	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1289	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	13.00	18	3.00	6.00	5	2	2	1	C	nepravilnog habitusa, rijetka kruna
1290	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	8.80	41	7.00	4.00	5	2	2	1	C	suve grane; osipanje četina
1291	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	10.40	43	7.00	4.00	5	3	2	2	C	
1292	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	8.10	36	/	/	/	/	/	/	R	suvo stablo
1293	8	Robinia pseudoacacia	7.20	7	3.00	1.70	2	2	1	2	R	samoniklo stablo; invazivna vrsta
1294	8	Pinus halepensis	14.70	60	14.00	9.00	4	3	4	3	B	potrebno podizanje krune
1295	8	Pistacia terebinthus	5.50	25	7.00	1.90	5	4	3	2	B	
1296	8	Pinus halepensis	9.10	32	7.00	5.00	4	3	3	3	C	stablo nagnuto pod uglom od 45°; suve grane
1297	8	Pinus halepensis	7.50	45	7.00	4.00	4	3	3	3	C	stablo nagnuto pod uglom od 45°; suve grane
1298	8	nedefinisana vrsta	5.50	18	/	/	/	1	1	/	R	suvo stablo
1299	8	Pinus halepensis	3.00	12	4.00	/	3	2	1	1	R	stablo nagnuto pod uglom od 45°; suve grane
1300	8	Pistacia terebinthus	5.00	8 do 25	6.00	/	4	4	3	3	B	više izdanaka iz panja (multi stem)
1301	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	11.00	25	6.00	/	4	3	3	3	C	
1302	8	Pinus halepensis	8.20	35	4.00	4.00	4	2	1	1	R	veliki broj donjih suvih grana

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		
1303	8	Pinus halepensis	7.00	75	9.00	5.70	5	3	3	2	C	stablo nagnuto pod uglom od 45°; suve grane
1304	8	Myrtus communis	4.10	/	/	/	4	4	4	4	B	više izdanaka iz panja (multi stem)
1305	8	Cupressus sempervirens var. horizontalis	12.00	30	3.50	1.90	4	2	2	2	C	
1306	8	Pistacia terebinthus	3.00	9 do 12	7.00	/	4	3	4	3	B	više izdanaka iz panja (multi stem)
1307	8	Myrtus communis	2.90	/	/	/	2	4	4	4	B	žbun
1308	8	Quercus pubescens	3.00	42	7.00	1.80	4	4	4	3	B	stjenoviti teren
1309	8	Pistacia terebinthus	7.00	22	7.00	/	3	4	3	4	B	
1310	8	Myrtus communis	3.30	5 do 11	5.00	/	4	4	4	4	B	više izdanaka iz panja (multi stem)
1311	8	Olea europaea	4.00	17	5.00	1.70	3	4	4	4	B	

Broj	Zona	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
Number	Zone	Species	Height	DBH	Crown width (N-E-S-W)	Height crown	Age	Physiological state	Aesthetic appeal	Expected lifespand	Category	Remarks
			(m)	(cm)	(m)	(m)	(god./years)			(god./years)		

Kategorije: A - Drveće visokog kvaliteta B - Drveće dobrog kvaliteta (očuvanje uz mjere njege) C - Drveće ograničenog kvaliteta (značajne mjere njege) R - Drveće niskog kvaliteta (za uklanjanje)
Starost drveća: 1 - Mlado drveće 2 - Drveće srednje starosti 3 - Zrelo drveće 4 - Previše zrelo 5 - Veterani - faza starenja
Fiziloško stanje: 5 - Odlično, bez oštećenja 4 - Dobro - sa manjim intenzitetom oštećenih grana 3 - Prihvatljivo - sa mehaničkim oštećenjima i velikim brojem polomljenih grana 2 - Loše - oboljelo stablo uz mogućnost oporavka 1 - Neprihvatljivo - suvo ili oboljelo stablo bez mogućnosti oporavka
Estetski izgled (dekorativnost): 5 - Odličan, izuzetna dekorativnost 4 - Vrlo dobar - visoki stepen dekoratinosti 3 - Dobar - neophodne mjere sanacije manjeg obima 2 - Dovoljan - obavezne značajne mjere sanacije 1 - Neprihvatljivo - nemogućnost primjena mjera sanacije
Očekivano trajanje života : 1 - Do 10 godina 2 - 10-20 godina 3 - 20-40 godina 4 - Preko 40 godina

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA



LEGENDA

- četinarsko drveće
- zimzeleno i listopadno drveće
- masline
- palme
- žbunje
- granica zahvata

VERDE PROJEKT d.o.o. Podgorica

Investitor:
Opština Budva, Ulica Trg Sveca 3, Budva

Objekat / naziv:
Šetalište u Budvi - jedini od Starog grada do početka šetališta u Bečićima, Budva

Izradili:
Vlasnik Jovović, dipl.ing.pejz.arh.
Vladimir Vujović, dipl.ing.pejz.arh.
dr Dragan Roganović,dipl.biolog
Branislav Đurišić, tehničar

Rukovodilac:
Vlasnik Jovović, dipl.ing.pejz.arh.

Faza:
SITUACIJA


Datum:
mart 2023

Razmjera:
1:1000

Broj priloga:
1

Broj lista:
01

Glavni projekat:
ELABORAT TAKSACIJE ZELENILA
- stabilno stanište -
- postlige mješovite listopadne šume
- mediteranska vegetacija eumediterana -


LIST 1
trg budvanskih slikara
Put
nikole mainawina
Braće Bećanj
Cara Dušl
Vuka Karadžića
Ivana Crnojevića
Vojvode Zimonjića
Pera Kačića
Vojvode Batrića
Vojvode Đurašk
Vojvode Đukanovića
Vojvode Đukanovića
Vojvode Đukanovića

LIST 2

SEKTOR 2

SEKTOR 1

LIST 1



LIST 3

LIST 2

SEKTOR 3
SEKTOR 2

SEKTOR 2
SEKTOR 1

Mila Milunovića

Slovenska Obala

Šetalište 1

Put

LEGENDA:

- stabla A kategorije (stabla visokog kvaliteta)
- stabla B kategorije (stabla vrlo dobrog kvaliteta)
- stabla C kategorije (stabla ograničenog kvaliteta)
- stabla R kategorije (stabla za uklanjanje)
- 239 redni broj jedinke
- 1239 jedinke koje nisu identifikovane na terenu
- granica zahvata
- četinarsko drveće
- zimzeleno i listopadno drveće
- masline
- palme
- žbunje

VERDE PROJEKT d.o.o. Podgorica

Investitor:
Opština Budva, Ulica Trg Sunca 3, Budva

Objekat i rojekt:
Šetalište u Budvi - potez od Starog grada do početka šetališta u Bečićima, Budva

Vrsta projekta:
ELABORAT TAKSACIJE ZELENILA
nosilac izrade:
inženjer arhitekte mr/master urbanista/Dos-arhitektonskog konkursa

Obrađivači:
Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.
Snežana Laban, dipl.ing.pejz.arh.
dr Dragan Roganović,dipl.biolog
Branislav Đurišić, tehničar

Faraf:


Crtež:
KATEGORIZACIJA ZELENILA
Sektor 2

Izvršni direktor:
Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.

Faraf:

Datum:	Razmjera:	Broj priloga:	Broj strana:
mart 2022.	1:250	2	03

LIST 4





LEGENDA:


- stabla A kategorije (stabla visokog kvaliteta)
- stabla B kategorije (stabla vrlo dobrog kvaliteta)
- stabla C kategorije (stabla ograničenog kvaliteta)
- stabla R kategorije (stabla za uklanjanje)
- 239 — redni broj jedinke
- 1239 — jedinke koje nisu identifikovane na terenu
- granica zahvata
- četinarsko drveće
- zimzeleno i listopadno drveće
- masline
- palme
- žbunje

VERDE PROJEKT d.o.o. Podgorica
adresa: Ojka Mladosti br. 1, Podgorica
tel: +382 (0)67 800 800
e-mail: verdeprojekt@gmail.com
reg. br. 5-0602719/001

Investitor:
Opština Budva, Ulica Trg Sunca 3, Budva

Objekat i lokacija: Šetalište u Budvi - potez od Starog grada do početka Šetališta u Bečićima, Budva	Vrsta projekta: ELABORAT TAKSACIJE ZELENILA za potrebe ishođenja podloge dozvola/saglasnosti urbanističko-arhitektonskog konkursa
Obradivači: Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh. Smaržana Laban, dipl.ing.pejz.arh. dr Dragan Roganović,dipl.biolog Branislav Đurišić, tehničar	Paraf: / Crtež: KATEGORIZACIJA ZELENILA Sektor 3
Izvršni direktor: Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.	Paraf: / Datum: mart 2022. / Razmjera: 1:250 / Broj priloga: 2 / Broj strane: 04





LEGENDA:

- stabla A kategorije (stabla visokog kvaliteta)
- stabla B kategorije (stabla vrlo dobrog kvaliteta)
- stabla C kategorije (stabla ograničenog kvaliteta)
- stabla R kategorije (stabla za uklanjanje)
- 239 — redni broj jedinke
- 1239 — jedinke koje nisu identifikovane na terenu
- granica zahvata
- četinarsko drveće
- zimzeleno i listopadno drveće
- masline
- palme
- žbunje


VERDE PROJEKT d.o.o. Podgorica


adresa: Ojka Mrakovića br. 5, Podgorica
tel: +382 (0)67 600 600
e-mail: verdeprojekt@gmail.com
reg. br.: 5-0602719/001

Investitor:
Opština Budva, Ulica Trg Sunca 3, Budva

Objekat i lokacija: Šetalište u Budvi - potez od Starog grada do početka Šetališta u Bečićima, Budva		Vrsta projekta: ELABORAT TAKSACIJE ZELENILA za potrebe sfunkcija podloge dezvhvata međunarodnog urbanističko-arhitektonskog konkursa		
Obradivači: Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh. Snežana Laban, dipl.ing.pejz.arh. dr Dragan Roganović,dipl.biolog Branislav Đurišić, tehničar	Paraf:	Crtež: KATEGORIZACIJA ZELENILA Sektor 4		
Izvršni dirketor: Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.	Paraf:	Datum: mart 2022.	Razmjera: 1:250	Broj priloga: 2	Broj skice: 05

LIST 6





LEGENDA:

- stabla A kategorije (stabla visokog kvaliteta)
- stabla B kategorije (stabla vrlo dobrog kvaliteta)
- stabla C kategorije (stabla ograničenog kvaliteta)
- stabla R kategorije (stabla za uklanjanje)
- 239 redni broj jedinke
- 1239 jedinke koje nisu identifikovane na terenu
- granica zahvata
- četinarsko drveće
- zimzeleno i listopadno drveće
- masline
- palme
- žbunje

VERDE PROJEKT d.o.o. Podgorica

adresa: Dijoka Mirašević br. 5, Podgorica
tel: +382 69 459 692
e-mail: verdeprojekt@gmail.com
reg. br.: 5-0607191/07

Investitor:
Opština Budva, Ulica Trg Sunca 3, Budva

Objekat i mjesto:
Šetalište u Budvi - potez od Starog grada do početka šetališta u Bečićima, Budva

Vrsta projekta:
ELABORAT TAKSACIJE ZELENILA
za potrebe ažuriranja
podloge obuhvata međunarodnog
urbanističko-arhitektonskog konkursa

Obrađivači:
Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.
Snežana Laban, dipl.ing.pejz.arh.
dr Dragan Roganović, dipl.biolog
Branislav Đunišić, tehničar


Paraf:

Crtež:
KATEGORIZACIJA ZELENILA
Sektor 5


Izvršni direktor:
Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.

Paraf:

Datum:	Razmjera:	Broj priloga:	Broj strane:
mart 2022.	1:250	2	06


LIST 7
šetalište 1
Slovenska obala
Put
Plaža
Potok
SEKTOR 6
SEKTOR 5
SEKTOR 7
SEKTOR 6
5.14
1271/39
1271/31
1271/1
1271/22
1271/16
2900/4
2900/5
2900/7
2900/1
2900/3
2900/2
2900/10
2897/3
2698
2899
2901/1
2901/2
2913/1
2913/2
3059/1
3059/2
3060
3105
LEGENDA:
stabla A kategorije (stabla visokog kvaliteta)
stabla B kategorije (stabla vrlo dobrog kvaliteta)
stabla C kategorije (stabla ugroženog kvaliteta)
stabla R kategorije (stabla za uklanjanje)
239 redni broj jedinke
1239 jedinka koje nisu identifikovane na terenu
granica zahvata
čeličnasto drveće
zimzelenici i listopadno drveće
maslina
palma
žbunje
VERDE PROJEKT d.o.o. Podgorica
Investitor:
Opština Budva, Ulica Trg Sunca 3, Budva
Objekat i lokacija:
Šetalište u Budvi - potez od Starog grada do početka šetališta u Bečićima, Budva
Vrsta projekta:
ELABORAT TAKSACIJE ZELENILA
Projektanti:
Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.
Snežana Lalović, dipl.ing.pejz.arh.
Ivana Vujović, dipl.ing.pejz.arh.
Branislav Đurđić, tehničar
Odgovorni:
Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.
Faza:
Crtež:
KATEGORIZACIJA ZELENILA
Sektor 6
Faza:
Datum:
mart 2022
Razmjera:
1:250
Broj priloga:
2
Broj skice:
07

LIST 8





LEGENDA:

- stabla A kategorije (stabla visokog kvaliteta)
- stabla B kategorije (stabla vrlo dobrog kvaliteta)
- stabla C kategorije (stabla ograničenog kvaliteta)
- stabla R kategorije (stabla za uklanjanje)
- 239 redni broj jedinke
- 1239 jedinke koje nisu identifikovane na terenu
- granica zahvata
- četinarsko drveće
- zimzeleno i listopadno drveće
- masline
- palme
- žbunje

VERDE PROJEKT d.o.o. Podgorica

adresa: Ojdanićeva br. 1, Podgorica
tel: +382 67 240 240
e-mail: verdeprojekt@gmail.com
reg. br.: 5-0602719/001

Investitor:
Opština Budva, Ulica Trg Sunca 3, Budva

Objekat i lokacija:
Šetališta u Budvi - potez od Starog grada do početka Šetališta u Bečićima, Budva

Vrsta projekta:
ELABORAT TAKSACIJE ZELENILA
za potrebe sfunkcionisanja
podloge obuhvata međunarodnog
urbanističko-arhitektonskog konkursa


Obradivači:
Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.
Snežana Laban, dipl.ing.pejz.arh.
dr Dragan Roganović,dipl.biolog
Branislav Đurišić, tehničar

Faraf.:

Crtež:
KATEGORIZACIJA ZELENILA
Sektor 7

Izvršni direktor:
Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.


Faraf.	Datum:	Razmjera:	Broj priloga	Broj strane
	mart 2022.	1:250	2	08


LIST 9
Vodovod
Kotor Jadranski put-Bar
SEKTOR 8
SEKTOR 7


SEKTOR 1
SEKTOR 2
SEKTOR 3
SEKTOR 4
SEKTOR 5
SEKTOR 6
SEKTOR 7
SEKTOR 8
SEKTOR 9
LIST 1
LIST 2
LIST 3
LIST 4
LIST 5
LIST 6
LIST 7
LIST 8
LIST 9
LIST 10
LIST 11
LIST 12
LIST 13
LIST 14
LIST 15
LIST 16
LIST 17
LIST 18
LIST 19
LIST 20
LIST

LIST 10





LEGENDA:

- stabla A kategorije (stabla visokog kvaliteta)
- stabla B kategorije (stabla vrlo dobrog kvaliteta)
- stabla C kategorije (stabla ograničenog kvaliteta)
- stabla R kategorije (stabla za uklanjanje)
- 239 — redni broj jedinke
- 1239 — jedinke koje nisu identifikovane na terenu
- granica zahvata
- četinarsko drveće
- zimzeleno i listopadno drveće
- masline
- palme
- žbunje

VERDE PROJEKT d.o.o. Podgorica

adresa: Dijka Miraševića br. 5, Podgorica
tel: +382 69 459 692
e-mail: verdeprojekt@gmail.com
reg. br.: 5-0607716/07

Investitor:
Opština Budva, Ulica Trg Sunca 3, Budva

Objekat i mjesto:	Vrsta projekta:
Šetalište u Budvi - potez od Starog grada do početka šetališta u Bečićima, Budva	ELABORAT TAKSACIJE ZELENILA za potrebe ažuriranja podloge obuhvata međunarodnog urbanističko-arhitektonskog konkursa

Obradivači:	Paraf:	Crtež:
Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh. Snežana Laban, dipl.ing.pejz.arh. dr Dragan Roganović,dipl.biolog Branislav Đurišić, tehničar		KATEGORIZACIJA ZELENILA Sektor 8/2

Izvršni direktor:	Paraf:	Datum:	Razmjera:	Broj priloga:	Broj strane:
Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.		mart 2022.	1:250	02	10